Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej Marcinków – Myślibórz – Ruszenice Nr 107355 E

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻARNÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647842

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Opoczyńska 5

1.5.2.) Miejscowość: Żarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zarnow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zarnow.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6a8359e0-c000-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej Marcinków – Myślibórz – Ruszenice Nr 107355 E

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a8359e0-c000-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00260876

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00039150/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa drogi gminnej Marcinków - Myślibórz- Ruszenice Nr 107355 E

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zadanie współfinansowana jest w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokal-nych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub roz-budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczę-dzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00081496

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGWK.Z.271.2.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Marcinków - Myślibórz- Ruszenice Nr 107355 E” dla 2 etapów:

1) "Przebudowa drogi gminnej Marcinków - Myślibórz- Ruszenice Nr 107355 E" – Etap II
Przebudowa drogi o długości 430 mb. Zakres robót obejmuje m.in.:
a) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm - zjazdy na drogi boczne, poszerzenie jezdni km 2+700-2+930 m2 205+110 – 315,00m2
b) Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr.10 cm, Rm=2,5 Mpa z pielęgnają przez posypywanie piaskiem i polewaniem wodą - zjazdy na drogi boczne, poszerzenie jezdni km 2+700-2+930 m2 – 315 m2
c) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm stabilizowanych mechanicznie (tłucznia) pod nawierzchnię - zjazdy na drogi boczne, poszerzenie jezdni km 2+700-2+930 – 315,00 m2
d) Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej na poszerzeniu oraz zjazdach na drogi boczne z betonu asfaltowego AC16-P grubości 6 cm po zagęszczeniu – 315,00 m2
e) Ułożenie siatki antyspękaniowej na całej szerokości nawierzchni o wytrzymałości > 80 kN/m – 50 m2
f) Wykonanie podbudowy z mieszanki MCE o gr. 20 cm metodą głębokiego recyklingu na zimno – 1875,00m2
g) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - warstwa wiążąco – wyrównawcza – 2398,00 m2
h) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąco-wyrównawcza) – 2398,00 m2
i) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwę ścieralną – 2355,00 m2
j) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) – 2355,00 m2
k) Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm – 645,00 m2
l) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm – 645,00 m2
m) Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu – 778,00 m
n) Remont przepustów

2) "Przebudowa drogi gminnej Marcinków - Myślibórz- Ruszenice Nr 107355 E" – Etap III
Przebudowa drogi na odcinku 1 578,0 mb poprzez wykonanie m. in.:
a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV głębokość 40 cm – poszerzenie jezdni km 2+930 - 3+085 strona lewa, 3+938,75 - 4+508 strona prawa – 490,500 m2
b) Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr. 10 cm, Rm=2,5 Mpa z pieleg. Przez posypywaniem piaskiem i polewaniem wodą – zjazdy na drogi boczne, poszerzenie jezdni – 490,500 m2
c) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm stabilizowanych mechanicznie (tłucznia) pod nawierzchnię – zjazdy na drogi boczne, poszerzenie jezdni – 490,500 m2
d) Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej na poszerzeniu oraz zjazdach na drogi boczne z betonu asfaltowego AC16-P grubości 6 cm po zagęszczeniu – 285,500 m2
e) Wykonanie podbudowy z mieszanki MCE o gr. 20 cm metodą głębokiego recyklingu na zimno – 3 113,3 m2
f) Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) – 7 053,4 m3;
g) Ułożenie siatki antyspenkaniowej na całej szerokości nawierzchni o wytrzymałości > 80 kN/m – 726,00 m2
h) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 – pod warstwę ścieralną – 6895,500 m2
i) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) – 6895,500 m2
j) Pobocza z kruszywa łamanego – warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8 cm 1960,500 m2
k) Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu – 2237,00 m
l) Remont przepustów

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1611300,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2172877,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1611300,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Robót Drogowych DUKT sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591982659

7.3.3) Ulica: Zakładowa

7.3.4) Miejscowość: Nowiny

7.3.5) Kod pocztowy: 26-052

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

wykonanie części robót drogowych- Podwykonawcy nie byli znani na etapie złożenia oferty

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1611300 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-04-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy