Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remonty nawierzchni mineralno-bitumicznych dróg gminnych w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĄBROWA TARNOWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 34

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dabrowatar.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowatar.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e8137b84-cff2-11ee-875e-a22221c84ba7

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remonty nawierzchni mineralno-bitumicznych dróg gminnych w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8137b84-cff2-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00261356

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00036826/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.21 Remonty nawierzchni mineralno-bitumicznych dróg gminnych w 2024 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00216082

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.2.6.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Remonty nawierzchni mineralno-bitumicznych dróg gminnych w 2024 roku”- zgodnie z kosztorysem ofertowym załącznikiem
nr 11 „Opisem przedmiotu zamówienia – szczegółową specyfikacją techniczną”.
1.2. Wykonanie robót, obejmować będzie m.in.:
1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na gorąco w/g technologii:
- wycięcie uszkodzonej nawierzchni,
- oczyszczenie i skropienie bitumem dna i krawędzi remontowanego miejsca ,
- ułożenie masy bitumicznej,
- mechaniczne zagęszczenie mieszanki + skropienie emulsją i zasypanie kruszywem nad miejscem łączenia z istniejącą nawierzchnią wraz z wałowaniem,
2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na gorąco w/g technologii:
- oczyszczenie nawierzchni remontowanej,
- skropienie emulsją,
- ułożenie masy bitumicznej,
- zagęszczenie mechaniczne + skropienie emulsją i zasypanie kruszywem nad miejscem łączenia z istniejącą nawierzchnią wraz z wałowaniem,
3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na gorąco w/g technologii:
- frezowanie nawierzchni remontowanej,
- oczyszczenie nawierzchni remontowanej,
- skropienie emulsją,
- ułożenie masy bitumicznej o grubości warstw: 4,5,6 cm,
- zagęszczenie mechaniczne + skropienie emulsją i zasypanie kruszywem nad miejscem łączenia z istniejącą nawierzchnią wraz z wałowaniem,
4. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych /rakowiny/ przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów w/g technologii:
a/ pojedyncze:
- oczyszczenie nawierzchni remontowanej,
- skropienie emulsją,
- rozścielenie grysów 4-6,3 mm,
b/ podwójne:
- oczyszczenie nawierzchni remontowanej,
- skropienie emulsją,
- rozścielenie grysów 4-6,3 mm i 6,3-10 mm,
c/ oczyszczenie szczelin wraz z zalaniem - zalanie masą zalewową spękań nawierzchni.
5. Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - bitumicznej o grubości warstw 3, 4, 5 cm.
6. Regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej, kratki ściekowej, z użyciem pierścienia redukcyjnego.
7. Regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej dla urządzeń podziemnych kratki ściekowe
na podstawie KNR 2-31 1406-02.
8. Regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej dla urządzeń podziemnych włazy kanałowe
na podstawie KNR 2-31 1406-03.
9. Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno - bitumicznej o grubości warstwy 3, 4 cm.
10. Wzmocnienie podbudowy tłuczniowej pod nawierzchnię mineralno – bitumiczną grubość warstwy tłuczniowej kruszywem łamanym o gr. warstwy - 5 cm i za każdy dalszy 1 cm grubości
11. Remont cząstkowy grysem i emulsją przy użyciu remontera.
12. Rozłożenie i przyklejenie geowłókniny emulsją asfaltową.
13. Uzupełnienie pobocza tłuczniem:
- oczyszczenie uzupełnianego odcinka,
- ułożenie kruszywa łamanego,
- zawałowanie mechaniczne.
14. Wykonanie warstwy z klińca 5-25 mm gr. 5 cm, zalanie emulsją asfaltową szybkosprawną modyfikowaną w ilości 3,0 kg/m2, zasypanie grysem 8-11 mm w ilości 15 kg/m2.
15. Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z 2 rzędów kostki brukowej betonowej/ wycięcie nawierzchni mineralno bitumicznej, rozebranie podbudowy, wykonanie ławy betonowej, ułożenie kostki brukowej, wywóz gruzu.
16. Ścięcie poboczy wraz z wywozem.

17. Wymiana krawężnika gr. 15 cm /demontaż krawężnika, rozebranie ławy, wykonanie ławy, ułożenie krawężnika, wywóz gruzu/.
18. Przełożenie nawierzchni chodnika / zjazdu
19. Wykonanie odwodnienia liniowego ACO [145*165*1000] w klasie C250
20. Wykonanie podbudowy ze stabilizacji betonowej z dowozu Rm=2,5 MPa gr 25 cm
21. Wykonanie wykopów.
22. Wykonanie korytowania.
23. Remont studni rewizyjnej.
24. Wycinanie przepustu np. Ø 300.
25. Mechaniczne czyszczenie ścieków przykrawężnikowych wraz z zebraniem urobku zamiatarką typu np. Broadway.
26. Wykonanie przewiertu sterowanego.
27. Wycinanie Przykanaliki .
28. Wycinanie przepustu np. Ø 300.
29. Wycinanie przepustu np. Ø 300.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 240489,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 240489,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 240489,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 852728064

7.3.3) Ulica: Świętego Floriana 8B

7.3.4) Miejscowość: Olesno

7.3.5) Kod pocztowy: 33-210

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 200000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-12-31