Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie w granicach działki nr 306”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MŚCIWOJÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647417

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 43

1.5.2.) Miejscowość: Mściwojów

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-407

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 768728522

1.5.8.) Numer faksu: 768728595

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@msciwojow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.msciwojow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b4b51320-cf16-11ee-a3b5-e25d731b0da9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie w granicach działki nr 306”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4b51320-cf16-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00268760

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00051604/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie w granicach działki nr 306

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00209114

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OZP.271.3.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1687711,02 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie
w granicach działki nr 306 ”.
2. ETAP I -W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi gminnej w miejscowości Niedaszów. Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni, poboczy, zjazdów. W zakresie przebudowy stan projektowany nie zakłada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, który w chwili obecnej jest drogą o nawierzchni gruntowej. Układ drogowy będzie realizowany poprzez:
a) jezdnię jednojezdniową, dwupasowa o szerokości 5,0 m, nawierzchni z AC 11 S 50/70,
b) pobocza gruntowe obustronne o szerokości 0,75 m każde, nawierzchni z kruszywa łamanego,
c) zjazdy indywidualnych o szerokości jezdni 5,0 m i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC 11 S50/70 wyposażone w pobocze dwustronne o szerokości 0,75 m, każde i nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Połączenie nawierzchni zjazdu z jezdni drogi gminnej będzie realizowane poprzez łuku kołowy R = 3-5 m.
3. 1 DANE OGÓLNE INWESTYCJI (ETAP I)
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych dla robót objętych niniejszym projektem:
- projektowana przebudowa drogi gminnej:
• Kategoria ruchu KR1
• Szerokość pobocza 0,75 m, każde
• Szerokość pasa ruchu 2,50 m
• Szerokość jezdni 5,00 m
• Długość drogi gminnej 675,51 m,
3.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
1. Powierzchnia nawierzchni jezdni dróg gminnych– 3377,50 m2
2. Powierzchnia nawierzchni pobocza – 1013,30 m2
3. Powierzchnia zieleni drogowych – 1203,60 m2
3.3 KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI GMINNEJ/ JEZDNI ZJAZDÓW
Kategoria ruchu: KR1
• Warstwa ścieralna – AC 11 S 50/70 - 4 cm,
• Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2)
• Warstwa wiążąca – AC 16 W 50/70 - 5 cm,
• Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa C60 B5 ZM(ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2)
• odbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, Podłoże gruntowe G1 o E2≥80MPa oraz Is≥1,00
• Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe – grunt związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - 31 cm,
4. ETAP II - W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi gminnej w miejscowości Niedaszów. Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni, poboczy, zjazdów. W zakresie przebudowy stan projektowany nie zakłada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, który w chwili obecnej jest drogą o nawierzchni gruntowej. Układ drogowy będzie realizowany poprzez:
a) jezdnię jednojezdniową, dwupasowa o szerokości 5,0 m, nawierzchni z AC 11 S 50/70,
b) pobocza gruntowe obustronne o szerokości 0,75 m każde, nawierzchni z kruszywa łamanego,
c) zjazdy indywidualnych o szerokości jezdni 5,0 m i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wyposażone w pobocze dwustronne o szerokości 0,75 m, każde i nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Połączenie nawierzchni zjazdu z jezdni drogi gminnej będzie realizowane poprzez łuku kołowy R = 3m.
4.1 DANEOGÓLNE INWESTYCJI (ETAP II)
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych dla robót objętych niniejszym projektem:
- projektowana przebudowa drogi gminnej:
• Kategoria ruchu KR1

• Szerokość pobocza 0,75 m, każde
• Szerokość pasa ruchu 2,50 m
• Szerokość jezdni 5,00 m
• Długość drogi gminnej 413,89 m,
4.2 . ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
1. Powierzchnia nawierzchni jezdni dróg gminnych – 2137.30m2
2. Powierzchnia nawierzchni pobocza – 624.00 m2
3. Powierzchnia zieleni drogowych – 787.60m2
4. 3. KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI GMINNEJ/ JEZDNI ZJAZDÓW
Kategoria ruchu: KR1
• Warstwa ścieralna – AC 11 S 50/70 - 4 cm,
• Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2)
• Warstwa wiążąca – AC 16 W 50/70 - 5 cm,
• Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa C60 B5 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2)
• Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm,
• Podłoże gruntowe G1 o E2≥80MPa oraz Is≥1,00
• Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe – grunt związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - 31 cm,
4.4. Wykonanie zabezpieczenia rurociągu gazowego DN 300

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1687711,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2699931,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1687711,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Berger Bau Polska sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8981011638

7.3.3) Ulica: Szczecińska 11

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-517

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Branża drogowa

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1687711,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni