Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont konserwatorski zabytków na terenie Gminy Dębno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĘBNO

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Dębno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000540357

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 240

1.5.2.) Miejscowość: Wola Dębińska

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-852

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gminadebno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadebno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gminadebno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont konserwatorski zabytków na terenie Gminy Dębno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d83f0ef-c67b-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00271373

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00023280/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remont konserwatorski zabytków na terenie gminy Dębno

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00097869

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RWI.271.2.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiotem inwestycji jest remont Remont konserwatorski zabytkowej kaplicy Jastrzębskich w Dębnie. Planowane prace konserwatorskie i renowacyjne przy obiekcie obejmują:
- Oczyszczenie ścian z kurzu, pajęczyn itp.
- Oczyszczenie maswerku w ścianie zachodniej- mechaniczne, w razie potrzeby chemicznie
- Usunięcie łuszczącej się farby
- Odsolenie ścian w miejscach, gdzie "odparza" się farba okładami
- Uzupełnienie ubytków masami konserwatorskimi
- Malowanie powierzchni farbami krzemoorganicznymi. Sugeruje się wybór koloru cieplejszej bieli lub zróżnicowanie odcieni dla podkreślenia architektury wnętrza.

a) Remont konserwatorski kamiennej kapliczki słupowej Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Łysej Górze.
Planowane prace konserwatorskie i renowacyjne przy obiekcie obejmują:
- Wykonanie prac renowacyjnych cokołu, z wszystkimi jego elementami.
- Demontaż kapliczki.
- Wykonanie prac renowacyjnych figury ceramicznej i istniejącego zadaszenia.
- Renowację płaskorzeźb i detali architektonicznych (amorków, ornamentów roślinnych).
- Wykonanie nowego fundamentu i montaż wszystkich elementów obiektu na fundamencie.
- Usunięcie krzewów ozdobnych z otoczenia kapliczki (tuja, cyprys).

b) Remont konserwatorski kamiennej kapliczki słupowej „Grupa Ukrzyżowania”
w Łoniowej.
Planowane prace konserwatorskie i renowacyjne przy obiekcie obejmują:
- Wykonanie prac renowacyjnych cokołu, z wszystkimi jego elementami
- Demontaż zadaszenia kapliczki i betonowej opaski podstawy cokołu- odsłonięcie kamiennych stopni, demontaż wszystkich elementów kapliczki
- Wykonanie prac renowacyjnych figur wolnostojących wraz z krzyżem i postacią ukrzyżowanego- sklejenie pęknięć i usunięcie metalowej obejmy
- Renowację płaskorzeźb i detali architektonicznych (żabki, rekonstrukcja kwiatonu)
- Renowacja metalowego zadaszenia kapliczki włącznie z odtworzeniem pokrycia zadaszenia
- Wykonanie nowego betonowego fundamentu
- Renowacja kamiennej płyty z inskrypcjami
- Ponowny montaż wszystkich elementów kapliczki na nowym fundamencie.

c) Remont konserwatorski kamiennej kapliczki Matki Bożej Różańcowej w Jastwi.
Planowane prace konserwatorskie i renowacyjne przy obiekcie obejmują:
- Usunięcie sztucznych kwiatów, wstążek, oczyszczenie wstępne z brudu, pajęczyn, mchów całości obiektu
- Wykonanie dylatacji przy fundamentach
- Demontaż zadaszenia na czas konserwacji
- Oczyszczenie z zazielenień specjalistycznym preparatem do usuwania porostów
z jednoczesną funkcją zabezpieczenia kamienia przed ponownym porastaniem
- Poprzedzone próbami usunięcie wtórnej polichromii
- Usunięcie wadliwych uzupełnień ubytków
- Impregnacja kamienia środkiem zawierającym estry kwasu krzemowego
- Uzupełnienie ubytków formy masą renowacyjną do kamienia naturalnego
- Likwidacja szczelin pomiędzy elementami celem likwidacji miejsc gromadzenia brudu i kumulacji wilgoci
- Rekonstrukcja polichromii farbami krzemoorganicznymi
- Hydrofobizacja powierzchni specjalistycznym środkiem
- Rekonstrukcja brakujących elementów ogrodzenia (groty wieńczące pręty), oczyszczenie i malowanie metalowych części ogrodzenia.

d) Remont konserwatorski kamiennej kapliczki słupowej Matki Bożej Różańcowej
w Dębnie.
Planowane prace konserwatorskie i renowacyjne przy obiekcie obejmują:
- Wykonanie prac renowacyjnych cokołu z wszystkimi jego elementami
- Wykonanie prac renowacyjnych kamiennej figury

- Renowacja płaskorzeźb i detali architektonicznych (amorków, ornamentów roślinnych i profili)
- Przemodelowanie isniejących stopni betonowych – wykonanie cienkowarstwowej imitacji piaskowca
- Wykonanie renowacji zachowanego zadaszenia kapliczki.

e) Remont konserwatorski kamiennej kapliczki słupowej „Krzyż” w Niedźwiedzy.
- Usuniecie tynku mineralnego i warstw malarskich z powierzchni obiektu
- Demontaż kapliczki
- Wykonanie prac renowacyjnych cokołu i krzyża: renowacja detali architektonicznych i powierzchni płaskich
- Usunięcie pozostałości czterech pni w otoczeniu kapliczki
- Wykonanie nowego fundamentu i montaż wszystkich elementów obiektu na fundamencie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 226383,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 472320,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 226383,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Dziedzic

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 850425655

7.3.4) Miejscowość: Tarnów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 226383,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące