Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Łysaków, Trzciana i Czermin-Zawada”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERMIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581896

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 140

1.5.2.) Miejscowość: Czermin

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-304

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 250 61 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@czermin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://czermin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f78e0138-da33-11ee-8305-7e4937eb936d

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Łysaków, Trzciana i Czermin-Zawada”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f78e0138-da33-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00273061

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00085170/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Łysaków,Trzciana i Czermin-Zawada.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00231859

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.2.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łysaków (etap 3), Trzciana i Czermin – Zawada (etap 4).
W miejscowości Łysaków – w ramach Etapu 3 realizacji inwestycji zawiera się rozbudowa kolektora podciśnieniowego KP3 na odcinku od studzienki SZ112 zlokalizowanej
na działce nr 561 (od miejsca zakończenia 2 Etapu) do końca kolektora KP3.
CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
- KOLEKTORY PODCIŚNIENIOWE:
PE160 - L= 1 238,0 m
PE125 - L= 973,0 m
PE90 - L= 253,0 m
---
razem: L= 2 464,0 m
- studzienki zaworowe z zaworem podciśnieniowym DZ90mm - 24 szt.
- dostawa zaworów podciśnieniowych do celów serwisowych - 2 szt.
- RUROCIĄGI GRAWITACYJNE:
PVC160 - L= 237,0 m
- studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego o śr. 425mm - 11 szt.
Rurociągi podciśnieniowe wykonane będą z rur PE100 SDR17 PN10 łączonych przez zgrzewanie doczołowe.
Rurociągi grawitacyjne z rur PVC lite SN8.
W miejscowościach Trzciana i Czermin-Zawada – w ramach Etapu 4 realizacji inwestycji
w zakresie sieci kanalizacyjnych zawiera się budowa kolektora podciśnieniowego
KP1 od miejsca zakończenia etapu 3 w rejonie węzła nr 4 do końca, z odgałezieniami bocznymi do przyłączenia studzienek zaworowych i odejść grawitacyjnych do pierwszej studzienki
za granicami kanalizowanych posesji.
Dodatkowo rozbudowa kolektora KP4 od miejsca zakończenia etapu 3 do studzienki zaworowej SZ199 oraz rozbudowa kolektora KP2 od miejsca zakończenia etapu 2 do studzienki zaworowej SZ118.
Szczegółowy zakres robót wyznaczono na projekcie zagospodarowania terenu kolorem czerwonym.
CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
- KOLEKTORY PODCIŚNIENIOWE:
PE225 - L= 184,0 m
PE160 - L= 1139,0 m
PE125 - L= 63,0 m
PE110 - L= 307,0 m
PE90 - L= 437,0 m
---
razem: L= 2130,0 m
- studzienki zaworowe z zaworem podciśnieniowym DZ90mm - 19 szt.
- dostawa zaworów podciśnieniowych do celów serwisowych - 3 szt.
- RUROCIĄGI GRAWITACYJNE:
PVC160 - L= 103,0 m
- studzienki rewizyjne z tw. sztucznego d= 425mm - 9 szt.
Rurociągi podciśnieniowe z rur PE100 SDR17 PN10 łącznych przez zgrzewanie doczołowe. Rurociągi grawitacyjne z rur PVC SN8 łączonych na kielich z uszczelką.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3382500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3799938,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3382500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ekozis Grzegorz Surgota

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8172046920

7.3.3) Ulica: Borowa 326

7.3.4) Miejscowość: Borowa

7.3.5) Kod pocztowy: 39-305

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3382500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy