Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont kaplicy p.w. Św. Andrzeja Boboli w Końskiem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DYDNIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440212

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 224

1.5.2.) Miejscowość: Dydnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-204

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: (13) 430 30 02

1.5.8.) Numer faksu: (13) 430 31 94

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminadydnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadydnia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dydnia

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont kaplicy p.w. Św. Andrzeja Boboli w Końskiem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d120deec-e77b-11ee-9c02-ce2b643d361d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00277485

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00214057/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont kaplicy p.w. Św. Andrzeja Boboli w Końskiem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00255198

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIIiPP.271.05.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest remont kaplicy p.w. Św. Andrzeja Boboli w Końskiem wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr 50. Kościół pochodzi z 1927 r., wybudowany przez właścicieli miejscowego dworu. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej ceglano-murowanej, wzmocnionej konstrukcją drewnianą. Posiada prostokątne jednoprzestrzenne wnętrze z wydzielonym przedsionkiem, trójbocznie zamknięte od strony ołtarza, oświetlone ośmioma wąskimi prostokątnymi oknami. Obok ołtarza przy ścianie zachodniej mała zakrystia. Konstrukcję ścian tworzy drewniany szkielet (słupy i rygle wypełnione cegłą). Z ołtarza zachowana jedynie mensa na murowanym postumencie. Ściany przedsionka szalowane deskami z listwowaniem. Więźba dachowa konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Dach pokryty blachą. W szczycie dachu, nad przedsionkiem czworoboczna wieżyczka na sygnaturę o bokach obitych deskami. Kościół posiada wartości kulturowe i historyczne. Obecnie jest w stanie awaryjnym i wymaga przeprowadzenia prac remontowych by mógł być użytkowany. Zakres inwestycji będzie obejmował: remont fundamentów i ścian, remont dachu, wymianę stolarki, remont tynków, posadzek, malowanie i remont elewacji. Po zakończonych pracach remontowych kaplica będzie służyła wiernym oraz turystom.
Wykonanie remontu budynku polegające m.in. na:
1. Zabezpieczeniu ściany pł-zach przed zawaleniem
Wykonanie stempli z krawędziaków drewnianych 14/14
2. Wykonanie remontu fundamentów
Wykonanie odcinkowych odkopów fundamentów w odstępach max 1,0 m. Roboty wykonywać etapami tak aby nie doprowadzić do zawalenia się ścian
Dla każdego odcinka należy wykonać:
Wzmocnienie fundamentów w dolnej części ławą żelbetową gr 40 cm wraz z odsadzkami.
Uzupełnienie ubytków kamiennych w ścianach fundamentowych.
Wykonanie izolacji poziomej fundamentów 2xpapa na lepiku.
Zasypanie fundamentów od dołu 40 cm żwiru a następnie grunt do poziomu terenu.
3. Wykonanie remontu części ścian.
Planuje się wykonanie remontu ścian nośnych zewnętrznych: polegającym na uzupełnieniu spoin pomiędzy cegłami, zaimpregnowaniu elementów drewnianych. Ścianę pł-zach należy doprowadzić do pionu. Między ścianami parteru a fundamentowymi należy wykonać izolację poziomą z papy asfaltowej.
4. Wykonanie remontu ścian wiatrołapu od strony pł-zach, polegającym na wymianie elementów drewnianych nośnych krawędziaki 14/14 ustawieniem ich do pionu, wymianę deskowania (szalunku)
Wykonanie remontu ścian kruchty polegającym na częściowej wymianie deskowania (szalunku) oraz zaimpregnowaniu elementów drewnianych
5. Częściowa wymiana więźby dachowej na elementy o identycznych wymiarach, oraz wykonanie zabezpieczenia ogniowego i przeciw grzybicznego elementów więźby.
6. Wymiana pokrycia dachowego
Wymiana deskowania pod pokrycie.
Zabezpieczenie deskowania.
Wymiana pokrycia dachowego – blacha ocynkowana powlekana (cynku)
w arkuszach układana na tzw. rąbek stojący.
Częściowa wymiana elementów konstrukcyjnych wieżyczki, oraz jej deskowania. Wykonanie impregnacji elementów drewnianych.
Wykonanie obróbek blacharskich.
7. Wymiana podłogi
Rozbiórka istn. Podłogi.
Wykonanie podbudowy z 15 cm żwiru.
Wylanie 10 cm chudego betonu.
Wykonanie izolacji poziomej 2xpapa na lepiku.
Ułożenie legarów drewnianych, oraz wykonanie posadzki z desek gr 5 cm.
8. Remont tynków
Skucie części starych tynków.

Wykonanie uzupełnienia tynków wapiennych.
Odtworzenie detali architektonicznych – gzymsów oraz wnęki herbowej.
9. Wymiana stolarki okiennej
Wymiana stałych okien jednoszybowych – okna z drewna, opaski z drewna
w kolorze jasnobrązowym
10. Remont drzwi
Wymiana ramy drzwiowej – drewno w kolorze jasny brąz.
Oczyszczenie istn. drzwi ze starej farby.
Wykonanie niezbędnych uzupełnień zużytych elementów drewnianych.
11. Malowanie tynków wewnętrznych kolor biel.
12. Wykonanie płytki odbojowej szer. 0.5 m z kamienia ułożonego na 20 cm
warstwie drobnego żwiru.
13 . Wykonanie remontu elementów ołtarza: oczyszczenie elementów ze starej farby impregnacja i malowanie elementów kolor pistacjowy oraz srebrny.
14. Wykonanie remontu zdobionego skrzydła drzwi od wiatrołapu: oczyszczenie elementów ze starej farby impregnacja i malowanie elementów kolor pistacjowy oraz srebrny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty zgodnie z art.255 pkt.1 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0