Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej Kamień – Ludwinów G620036P

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żerków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855475

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 5

1.5.2.) Miejscowość: Żerków

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-210

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627403024

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zerkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zerkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9b629b3c-e527-11ee-a01e-f641a8763d5f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej Kamień – Ludwinów G620036P

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b629b3c-e527-11ee-a01e-f641a8763d5f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00284285

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00062378/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa drogi gminnej Kamień – Ludwinów G620036P

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00249434

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RPR.ZP.271.2.3.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 649046,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Kamień - Ludwinów G620036P na odcinku o długości 960 m od drogi powiatowej P3678P. Projektowany odcinek drogi zlokalizowany jest na działkach nr 619/1, 619/2, 516, 471, 496. Początek opracowania przyjęto w km 0+030 tj. w odległości 30m od skrzyżowania z drogą powiatową P3678P Żerków-Dobieszczyzna. Długość odcinka drogi objętego przebudową wynosi 0,960 km. Droga posiada parametry drogi dojazdowej - klasy technicznej „D". Szerokość pasa drogowego wynosi 10,0 do 15,50, lokalnie do 24,0m.
Zaprojektowano wykorzystanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na całej długości projektowanego odcinka jako dolnej warstwy podbudowy. Po jej poszerzeniu do parametrów określonych na planie sytuacyjnym i przekrojach poprzecznych, należy wykonać górną warstwę podbudowy i wykonać nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego. Projektuje się jezdnię o szerokości 5,0m na odcinku km 0+030 do 0+605 i 4,0m (4,05) na odcinku do 0+960m. Na łukach poziomych W1, W2 i W5 zaprojektowano poszerzenie jezdni o 1m.
2. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów
a) konstrukcja jezdni
Na istniejącej podbudowie:
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5cm według wg PN-EN 13108-1: 2008 „Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania"
- skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2
- górna warstwa podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15cm wg PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwiązane wymagania i PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Na poszerzeniu podbudowy:
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5cm według wg PN-EN 13108-1: 2008 „Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania"
- skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 30cm wg PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwiązane wymagania i PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
b) konstrukcja zjazdów:
- nawierzchnia tłuczniowa o grubości 15cm
3. Odwodnienie
Projektowanej nawierzchni jezdni nadano normatywny spadek poprzeczny 2%. Pochylenie podłużne jezdni pozostaje bez zmian. Niweleta zostanie podniesiona o grubość górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego i warstwy ścieralnej bitumicznej. Wody opadowe i roztopowe z jezdni kierowane są do rowów.
Istniejący przepust w km 0+651 wymaga umocnienia wlotu i wylotu płytami betonowymi, ażurowymi na podłożu z betonu C8/10 o grubości 15cm
Na odcinku od km 0+476 do 0+640 zaprojektowano ściek z prefabrykowanych elementów betonowych 50x50x15cm. W obszarze zjazdu w km 0+530, zamiast elementów ściekowych, zaprojektowano elementy odwodnienia liniowego klasy B125, korytka z betonu, ruszt żeliwny.
Zaprojektowano oczyszczenie i pogłębienie rowów. W obszarach zjazdów należy wymienić zniszczone przepusty zastępując istniejące rurami PEHD lub PP o średnicy 300mm. Rury ułożyć na podłożu ze żwiru. Przyjęto długość rur o 2x2m dłuższą niż szerokość zjazdu.
4. Prace drogowe należy prowadzić po prawidłowym oznakowaniu robót.
Wykonawca zobowiązany jest do geodezyjnego wytyczenia drogi, ochrony znaków geodezyjnych, urządzeń infrastruktury technicznej oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
5. Szczegółowy zakres prac znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 681433,17 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 914275,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 681433,17 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Grzegorz Szymczak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 300901449

7.3.3) Ulica: Bachorzew u.Nowy Świat 1a

7.3.4) Miejscowość: Jarocin

7.3.5) Kod pocztowy: 63-200

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 681433,17 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy