**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE; NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A- ETAP I**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Zaniemyśl

**1.3.) Oddział zamawiającego:** Gmina Zaniemyśl

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 631258187

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Średzka 9

**1.5.2.) Miejscowość:** Zaniemyśl

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 63-020

**1.5.4.) Województwo:** wielkopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL418 - Poznański

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** inwestycje@zaniemysl.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zaniemysl.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://zaniemysl.logintrade.net/zapytania_email,158603,d17d9527192fbc8562a6195957d426e3.html

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE; NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A- ETAP I

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-af4c0e8b-e5e6-11ee-a01e-f641a8763d5f

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00307639

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-04-30

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00039446/02/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.2 Ujednolicenie frontowego ogrodzenia zabytkowego parku w Łęknie nr w rejestrze 1720/A ; 1766/A- etap I

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00251425

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** RI.271.14.2024

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Odtworzenie ogrodzenie zabytkowego parku w Łęknie gmina Zaniemyśl
Kategoria VIII Adres obiektu: Łękno, 63-020 Zaniemyśl, Nr ewidencji geodezyjnej działki: dz. nr ewid. 182, obręb: 0009 Łękno jedn. ewid. 302505_2 Łękno
Długość ogrodzenia - 40, 25 mb - w kosztorysie
Działka objęta inwestycją jest wpisana do rejestru zabytków pod numerem 1720/A, Wpisu dokonano 23.04.1975 r. oraz 1766/A z 31.05.1977.
Teren nie znajduje się w granicach wpływu eksploatacji górniczej.
Parametry charakterystyczne obiektu:
Wysokość przęsła ogrodzenia (od poziomu drogi) 1,60 m
Wysokość słupków (od poziomu drogi) 2,15 m
Wys. słupka nr 1 i słupków bramowych (od poziomu drogi) 2,80 m
1. Fundamenty:
Fundament zaprojektowano jako konstrukcję oporową kątową - żelbetową monolityczną w kształcie litery L: płyta fundamentowa o grubości 30 cm i szerokości 80 cm oraz ściana fundamentowa o grubości 25 cm i wysoka na 125 cm. Zastosowane materiały konstrukcyjne to: beton klasy C30/37 oraz stal zbrojeniowa B500SP.
2. Izolacja:
Ścianę oporową zaizolować przeciwwilgociowo masą bitumiczną, np. Dysperbitem, malując ją minimum dwukrotnie na całej jej powierzchni. Przed zasypaniem wykopów zabezpieczyć wykonaną izolację folią kubełkową. Na górnej powierzchni ściany oporowej przed rozpoczęciem murowania ułożyć papę termozgrzewalna o grubości minimum 4mm.
3. Słupki:
Murowane z cegły pełnej pochodzącej z rozbiórki istniejącego ogrodzenia lub w razie jej braków wykonanej na wymiar nowej cegły. Nowa cegła musi posiadać wytrzymałość na ściskanie minimum 10MPa i maksymalną nasiąkliwość na poziomie nie przekraczającym 6%. Murować na specjalistyczną zaprawę do murowania klinkieru. Układ cegieł (przewiązania) w poszczególnych warstwach zgodny ze sztuką murowania.
Wątek na licu każdego słupka odtworzyć na wzór słupków istniejących. Czapy (przekrycie słupków) wykonać z cegły tzw. licówki. Ostateczny kolor nowej cegły oraz fugi ustalić z WUOZ w Poznaniu. Szczegóły rozwiązań pokazano na rysunkach nr 2 - 6.
4. Przęsła:
Murowane z cegły pełnej pochodzącej z rozbiórki istniejącego ogrodzenia lub w razie jej braków wykonanej na wymiar nowej cegły. Nowa cegła musi posiadać wytrzymałość na ściskanie minimum 10MPa i maksymalną nasiąkliwość na poziomie nie przekraczającym 6%. Kształtkę "A" (rys. nr 7) wykonać na zamówienie w cegielni bądź wykorzystać kształtki rozbiórkowe. Nie dopuszcza się wykonywania kształtek z cegły pełnej obcinając jej narożniki! Murować na specjalistyczną zaprawę do murowania klinkieru. Układ

cegieł odtworzyć dokładnie na wzór istniejących przęseł. Czapy (przekrycie przęseł) wykonać z cegły tzw. licówki. Ostateczny kolor nowej cegły oraz fugi ustalić z WUOZ w Poznaniu. Szczegóły rozwiązania przęsła pokazano na rysunku nr 7.
5. Brama:
Wykonana ze stalowych kształtowników - rura kwadratowa, płaskownik, profil kwadratowy - zgodnie z wymiarami na rysunku nr 8. Elementy spawane. Skrzydła bramy zamocować na słupkach nr 56 i 57. Na licach w/w słupków od strony parku wmurować zawiasy stalowe w rozstawie dopasowanym do skrzydeł bramy. Brama otwierana w stronę parku. W dolnych narożnikach skrzydeł bramy (w osi bramy) zamontować stalowe rygle umożliwiające zablokowanie skrzydeł bramy w pozycji otwartej i zamkniętej. W podłożu zamontować rury stalowe dostosowane wymiarem do średnicy rygli blokujących. Bramę malować farbą olejną w kolorze czarnym. Ostateczny odcień i stopień połysku farby ustalić na etapie wykonawstwa z WUOZ w Poznaniu.
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu
zamówienia i w jego okolicy w celu zapoznania się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 485000 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 485000 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 485000 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Expance - Sławomir Czapiewski

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7641112038

**7.3.3) Ulica:** ul. Dąbrowskiego 7/19

**7.3.4) Miejscowość:** Piła

**7.3.5) Kod pocztowy:** 64-920

**7.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-04-24

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 485000 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 150 dni