Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zam. pol. na powt. pod. rob. bud. w ramach przebud. dojścia i zejścia na plażę nr 2 w Łebie, pn. us. niezinw. op. brzegowej, bud. kan. kablowej, korekta ist. ciągu pieszego, dost. i mon. małej arch.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Łeba

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979743

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 90

1.5.2.) Miejscowość: Łeba

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 8661 510

1.5.8.) Numer faksu: 59 8661 337

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@leba.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://leba.um.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zam. pol. na powt. pod. rob. bud. w ramach przebud. dojścia i zejścia na plażę nr 2 w Łebie, pn. us. niezinw. op. brzegowej, bud. kan. kablowej, korekta ist. ciągu pieszego, dost. i mon. małej arch.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d466f4b7-0c3d-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00312708

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032975/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa dojścia i zejścia na plażę przy Zamku Neptun

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie art. 304 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r.
poz. 1605) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. W okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-7f6552cb-0142-11ee-9355-06954b8c6cb9

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.18.2024.IM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 243646,26 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usunięcie niezinwentaryzowanej opaski brzegowej, ponowne pogrążanie elementów konstrukcyjnych
W związku z napotkaną niezinwentaryzowaną przeszkodą gruntową, uniemożliwiającą pogrążenie elementów konstrukcyjnych należy wyciągnąć częściowo zagłębione pale i ścianki szczelne, usunąć przeszkodę gruntową, zutylizować materiał oraz ponownie pogrążyć elementy konstrukcyjne na głębokość wskazaną w dokumentacji projektowej.
W trakcie wykonywania prac kafarowych związanych z pogrążaniem pali i ścianek szczelnych Wykonawca napotkał na przeszkodę gruntową w postaci materacy gabionowych i narzutu kamiennego, które uniemożliwiły wbicie elementów konstrukcyjnych na głębokość określoną w dokumentacji projektowej. Ustalono, iż przeszkoda jest pozostałością dawnej, niezinwentaryzowanej opaski brzegowej Urzędu Morskiego. W związku z powyższym Wykonawca musiał usunąć pozostałości opaski brzegowej w celu pogrążenia elementów na żądaną głębokość.

Budowa kanalizacji kablowej na potrzeby monitoringu
Należy wykonać kanalizację kablową z rur HDPE ϕ110 o długości 168mb wraz z 4 studniami teletechnicznymi SKR-1, następnie 16mb z rur HDPE ϕ40 zakończone zaślepką.
Dodatkowo należy wykonać przepust pod nawierzchnią dojścia (w kierunku miejsca, gdzie usytuowane będą kontenery WC) z rury HDPE ϕ110 o długości 32mb, następnie (na zmianie kierunku trasy) studnia SKR-1 (1 szt.), na dalszym odcinku kanalizacja kablowa z rur ϕ40 z podłączeniem do kontenerów WC (oddzielne podłączenia) na każdym odejściu w kierunku kontenera należy zastosować polietylenowe studnie kablowe (łącznie 2 szt.).
W trakcie robót budowlanych Zamawiający podjął decyzję o wykonaniu odcinka kanalizacji kablowej od ul. Sosnowej do zejścia, która w przyszłości umożliwi montaż monitoringu wizyjnego obiektu bez konieczności dokonywania rozbiórki nawierzchni wykonanej w ramach zamówienia podstawowego.

Korekta istniejącego ciągu pieszego
Należy dokonać rozbiórki nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOMB o powierzchni ok. 148m2, następnie osadzić obrzeża betonowe o wym 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, a następnie wykonać podsypkę piaskową o grub. 10Cm po zagęszczeniu oraz podbudowę z kruszywa łamanego o grub. 20Cm po zagęszczenia, a następnie wykonać nawierzchnię ciągu pieszojezdnego z materiału dostarczonego przez Zamawiającego).
Podczas wykonywania robót brukarskich objętych zakresem umowy podstawowej Zamawiający, w porozumieniu z inspektorem, podjął decyzję o wymianie nawierzchni ze starych, zdegradowanych płyt YOMB stwarzających zagrożenie zarówno dla pojazdów jak i pieszych (popękane płyty, wystające zbrojenie, nierówna powierzchnia ciągu) stanowiącej dojazd do tzw. Starej Łaźni. Nowa droga zostanie wykonana z kostki brukowej dostarczonej przez Zamawiającego.

Dostawa i montaż małej architektury

Wykonawca dostarczy 3 szt. ławki okrągłej, 9 szt. ławki prostej
oraz 2 szt. kosze zgodnie ze wzorem z zamówienia podstawowego.
W trakcie prowadzenia robót objętych zamówieniem podstawowym Zmawiający podjął decyzję o doposażeniu obiektu w dodatkowe elementy małej architektury, tj. ławki i kosze.

Prace elektryczne
Należy wykonać w szafie elektrycznej wtyczki sieciowe umożliwiające niezależne podłączenie każdego obiektu do zasilania z sieci (dot. 3 obiektów kontenerowych usługowych, obiektów WC - podłączone łącznie oraz obiektu planowanego na tarasie drewnianym – nieobjętego zakresem zamówienia podstawowego i dodatkowego). Wtyczki sieciowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 380V 3 biegunowe o obciążalności do 32A (przekrój kabla do 10mm2). Każdy obiekt należy zasilić niezależnie z szafy elektrycznej kablem o przekroju do 10mm2 – łączna długość przewodu ok. 108mb (5 niezależnych linii zasilających) .
Podczas prac związanych z zasileniem obiektów znajdujących się w obrębie zejścia, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą oraz inspektorem w branży elektrycznej, podjął decyzję o wykonaniu niezależnego podłączenia każdego z obiektów do zasilania (skrzynki elektrycznej). Powyższe rozwiązanie umożliwi pomiar zużycia prądu niezależnie dla każdego obiektu usługowego, WC oraz oświetlenia, co umożliwi rozliczenie z potencjalnymi dzierżawcami obiektów, a ponadto awaria sprzętu bądź zasilania jednego obiektu nie spowoduje braku prądu w pozostałych obiektach – każdy obiekt będzie zasilany niezależnie.

Prace sanitarne
Zmianie ulega lokalizacja przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej do kontenerów usługowych (strona zachodnia placu utwardzonego). Należy wykonać przejścia przez ściankę szczelną, dla przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy ϕ250 (2 szt.), natomiast dla przyłącza wodociągowego o średnicy ϕ100 (2 szt.). Dodatkowo na rozgałęzieniu przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zastosować studzienkę systemową DN315 - rewizyjną.
Podczas wykonywania przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowych do obiektów usługowych, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą oraz inspektorem branży sanitarnej, podjął decyzję o zmianie przebieg przyłączy wod-kan, tak aby znajdowały się one poza terenem utwardzonym (poza ścianką szczelną). Zmiana lokalizacji umożliwi łatwiejszy dostęp do przyłączy w przypadku awarii (przed zmianą przyłącza zlokalizowane były w całości o obrębie terenu utwardzonego, pod nawierzchnią, co w przypadku awarii spowodowałoby konieczność rozbiórki części nawierzchni i roboty ziemne w obrębie dojścia do zejścia na plaży).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 295200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 290200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 295200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HYDRO-MAG Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 366738989

7.3.3) Ulica: Kartuska 46

7.3.4) Miejscowość: Chmielno

7.3.5) Kod pocztowy: 83-333

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 295200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni