Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Zacisze w miejscowości Brzezina - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miękinia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935046

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 41

1.5.2.) Miejscowość: Miękinia

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-330

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 717359228

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miekinia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miekinia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d0b41423-f1ae-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa ulicy Zacisze w miejscowości Brzezina - etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0b41423-f1ae-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00324527

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00052307/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Przebudowa ulicy Zacisze w miejscowości Brzezina - etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00269716

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.09.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego na ulicy Zacisze w miejscowości Brzezina. Zadanie obejmuje branże:drogową, sanitarną i elektryczną. Realizacja drogi podzielona jest na dwa etapy: Przedmiotem zamówienia jest ETAP I – od km 0+002,75 do km 0+371,27.
Branża drogowa:
Podstawowe parametry drogi: jezdnia z betonu asfaltowego o łącznej długości ok. 368 m (etap I); droga klasy D, kategoria ruchu – KR3; droga jednojezdniowa, dwupasowa; szerokość jezdni 6,00m (2x3,0 m); przekrój poprzeczny – uliczny; chodnik z kostki betonowej szerokości 2,00m; pobocza utwardzone szerokości 0,75m; pochylenie poprzeczne jezdni - daszkowe lub jednostronne.
Odwodnienie ulicy Zacisze dla całego odcinka Etapu I odbywa się w sposób powierzchniowy, za pomocą systemu spadków poprzecznych i podłużnych jezdni. Wody deszczowe odprowadzane będą do projektowanych betonowych wpustów drogowych, D500mm, z osadnikiem głębokości 1,0m oraz rusztem żeliwnym klasy D400. Dodatkowo w celu usprawnienia odprowadzenia wód deszczowych do wpustów, przyjęto wykonanie ścieków przykrawężnikowych, 1-rzędowych, z kostki betonowej 16x16x14cm, układanej na ławie betonowej.
Branża drogowa obejmuje również wdrożenie organizacji ruchu docelowego. Projekt organizacji ruchu zastępczego po stronie Wykonawcy zadania.
Branża sanitarna:
Zakres branży sanitarnej obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej DN400, DN300 PP SN10 i De160mm PCW SN8. Zamówienie nie obejmuje branży sanitarnej w zakresie budowy odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej De200mm, De160mm PCW SN8, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej De160mm PE100 SDR17.
Odcinek 1 – od projektowanej studni rewizyjnej włazowej D-03 do D-08, a dalej do włączenia do istniejącego rurociągu DN300 poprzez wpięcie w D-istn. (istniejący kanał kd160 do likwidacji i przepięcia do projektowanego rurociągu). Studnia D-08 jako kontrolna z wbudowanym na odpływie regulatorem przepływu o nastawie 3,0 l/s. Studzienki wykonać jako systemowe z PP lub betonowe z włazem fi600 typu D400 np: wg technologii firmy Kaczmarek. W celu odwodnienia nawierzchni drogowej zaprojektowano trzy wpusty deszczowe WD2-WD4 (lokalizacja wg branży drogowej) podłączone do studni rewizyjnych instalacją z rur PCW-U De160 klasy SN8 np: firmy Wavin do kanalizacji zewnętrznych kielichowych łączonych na uszczelki gumowe.
Odcinek 2 – od projektowanej studni rewizyjnej D-09, poprzez studnię D-10, a dalej do włączenia do istniejącego rurociągu DN300 poprzez wstawienie studni D-11. Studnia D-10 jako kontrolna z wbudowanym na odpływie regulatorem przepływu o nastawie 1,5 l/s. Studzienki wykonać jako systemowe z PP 600, 1000 mm lub betonowe 1000 mm z włazem fi600 typu D400 np: wg technologii firmy Kaczmarek. W celu odwodnienia nawierzchni drogowej zaprojektowano dwa wpusty deszczowe WD5-WD6 (lokalizacja wg branży drogowej) podłączone do studni rewizyjnych instalacją z rur PCW-U De160 klasy SN8 np: firmy Wavin do kanalizacji zewnętrznych kielichowych łączonych na uszczelki gumowe.
Odcinek 3 – od projektowanej studni rewizyjnej D-12, poprzez studnię D-13, a dalej do włączenia do istniejącego rurociągu DN200 poprzez wstawienie studni D-14. Studnia D-13 jako kontrolna z wbudowanym na odpływie regulatorem przepływu o nastawie 1,5 l/s. Studzienki wykonać jako systemowe z PP 600, 1000 mm lub betonowe 1000 mm z włazem fi600 typu D400 np: wg technologii firmy Kaczmarek. W celu odwodnienia nawierzchni drogowej zaprojektowano dwa wpusty deszczowe WD7-WD8 (lokalizacja wg branży drogowej) podłączone do studni rewizyjnych instalacją z rur PCW-U De160 klasy SN8 np: firmy Wavin do kanalizacji zewnętrznych kielichowych łączonych na uszczelki gumowe.
Odcinek 4 – w celu odwodnienia nawierzchni drogowej (połączenie drogi gminnej z powiatową) zaprojektowano dwa wpusty deszczowe WD1a-WD1b (lokalizacja wg branży drogowej) podłączone do istniejącego przepustu Dn400 (przewidzianego do przebudowy) poprzez trójniki Tr-D2 i Tr-D3przykanalikami z rur PCW-U De160 klasy SN8 np: firmy Wavin do kanalizacji zewnętrznych kielichowych łączonych na uszczelki gumowe.
Branża elektryczna:
Obejmuje budowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem trzech przejść dla pieszych. Zaprojektowano słupy oświetleniowe okrągłe (stożkowe) stalowe ocynkowane z wysięgnikami o wys. 8m i 6m. Na słupach oświetlających zaprojektowano oprawy LED o mocy 45W i 54W.
Zakres rzeczowy projektowanych elementów – zestawienie podst. materiałów:
− Kabel nN 0,6/1kV typu YAKXS 4x35mm2: 578m
− Czteropalczatka termokurczliwa 4x35mm2: 44szt.
− Czteropalczatka termokurczliwa 4x70mm2: 2szt.

− Rura osłonowa grubościenna RHDPEØ110 w kolorze niebieskim: 125m
− Rura osłonowa karbowana DVR Ø75 w kolorze niebieskim: 458m
− Sygnalizacyjna folia kablowa w kolorze niebieskim: 458m
− Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4: 504m
− Słup okrągły (stożkowy) ocynkowany wys. 8m, grubość blachy 4mm z wysięgnikiem pojedynczym o długości 1,5m i o kącie nachylenia 5°: 15kpl.
− Słup okrągły (stożkowy) ocynkowany wys. 8m, grubość blachy 4mm z wysięgnikiem podwójnym 90° o długości 2x1,5m i o kącie nachylenia 5°: 1kpl.
− Słup okrągły (stożkowy) ocynkowany wys. 6m, grubość blachy 4mm: 6kpl.
− Fundament betonowy prefabrykowany B-120 do w/w słupów: 22szt.
− Oprawa oświetleniowa LED o mocy 45W, 860mA, np. typu TECEO S/5139/16LEDs NW 740 CDIM z adapterem do regulacji kąta nachylenia oprawy: 17szt.
− Oprawa oświetleniowa – naświetlacz przejścia dla pieszych LED o mocy 54W, 700mA, np. typu TECEO S/5145/ZEBRA 24LEDs CW 757 z adapterem do regulacji kąta nachylenia oprawy: 6szt.
− Izolowane złączki kablowe IZK (1x bezpiecznikowe, 2x fazowe, 1x neutralne): 21kpl.
− Izolowane złączki kablowe IZK (2x bezpiecznikowe, 2x fazowe, 1x neutralne): 1kpl.
− Przewód YDYżo 3x2,5mm2: 206m
− Szafka oświetleniowa: 1kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części II SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2257185,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4371164,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2257185,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Berger Bau Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8981011638

7.3.3) Ulica: Szczecińska 11

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-517

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

kierowanie i nadzór nad robotami branży elektrycznej - "Wo-Mar” Marta Bujko
- kanalizacja deszczowa
- przebudowa hydrantu
- organizacja ruchu
- prace brukarskie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2257185,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy