Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa dróg manewrowych oraz miejsc parkingowych przy ul. Nurskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MAŁKINIA GÓRNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przedszkolna 1

1.5.2.) Miejscowość: Małkinia Górna

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 644 80 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@malkiniagorna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-215e4035-e2a5-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa dróg manewrowych oraz miejsc parkingowych przy ul. Nurskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-215e4035-e2a5-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00325789

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00049153/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa dróg manewrowych oraz miejsc parkingowych przy ul. Nurskiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00246474

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: INT 271.04.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.
1.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje następujący zakres prac projektowych:
• rozbiórka istniejącej nawierzchni placu,
• budowa miejsc parkingowych,
• budowa dróg manewrowych,
• zagospodarowanie zieleni,
• zabezpieczenie sieci uzbrojenia technicznego kolidującego z projektowanym układem drogowym.
Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano 60 miejsc postojowych, w tym:
• 58 stanowisk postojowych o wymiarach 2,5mx5,0m (parkowanie prostopadłe lub pod kątem 90º) dla samochodów osobowych,
• 2 stanowiska o wymiarach 3,6m x 5,0m dla osób niepełnosprawnych.
Nawierzchnię placu z betonowej kostki brukowej obramowano krawężnikiem betonowym 15x22cm ułożonym na ławie betonowej z oporem. Krawężniki należy ustawić ze światłem 4cm.
Zaprojektowano następujący podział kolorystyki nawierzchni: jezdnia dróg manewrowych i miejsc postojowych – betonowa kostka brukowa w kolorze szarym, wydzielenie miejsc postojowych – betonowa kostka brukowa w kolorze grafitowym.
1.2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
1.2.1. Rozwiązania sytuacyjne
Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano 60 miejsc postojowych, w tym:
• 58 stanowisk postojowych o wymiarach 2,5mx5,0m (parkowanie prostopadłe lub pod kątem 90º) dla samochodów osobowych,
• 2 stanowiska o wymiarach 3,6m x 5,0m dla osób niepełnosprawnych.
Nawierzchnię placu z betonowej kostki brukowej obramowano krawężnikiem betonowym 15x22cm ułożonym na ławie betonowej z oporem. Krawężniki należy ustawić ze światłem 4cm.
Zaprojektowano następujący podział kolorystyki nawierzchni: jezdnia dróg manewrowych i miejsc postojowych – betonowa kostka brukowa w kolorze szarym, wydzielenie miejsc postojowych – betonowa kostka brukowa w kolorze grafitowym.
1.2.2. Rozwiązania wysokościowe
Rozwiązania wysokościowe projektowanej nawierzchni dostosowano do normatywnych parametrów technicznych uwzględniając ukształtowanie terenu przyległego, poziom istniejących budynków oraz rzędnych ulicy Nurskiej. Na jezdniach manewrowych i miejscach postojowych zachowano spadki podłużne i poprzeczne od 1,0% do 2,5%.
Spadki te zapewnią swobodny spływ wód opadowych powierzchniowo do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej.
1.2.3. Konstrukcja nawierzchni
W projekcie przyjęto kategorię ruchu KR2.
Projektowana konstrukcja miejsca postojowe i jezdnie manewrowe o nawierzchni przepuszczalnej:
• betonowa kostka brukowa grubości 8cm na podsypce piaskowej gr. 4cm,
• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 stab. mechanicznie gr. 22cm,
• warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1247794,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1992092,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1247794,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GOLDRAD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1132957250

7.3.3) Ulica: Prochowa 7 lok. 12

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-360

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1247794,79 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-09-30