Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie grobów murowanych na cmentarzach komunalnych w Słupsku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221221715

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Artura Grottgera 13

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: +48598410091

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zimslupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zimslupsk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie grobów murowanych na cmentarzach komunalnych w Słupsku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0361ed4-fe11-11ee-885b-8267c0608453

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00326312

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00049054/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie grobowców na pojedynczą urnę, pojedynczych, podwójnych i potrójnych na cmentarzach komunalnych w Słupsku przy ulicach Rabina dr. Maxa Josepha i W. Szymborskiej 7

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00293432

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.261.10.2024.ZP3

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie grobów murowanych na cmentarzach komunalnych w Słupsku w podziale na dwie części:
1) „Wykonanie grobów murowanych na cmentarzu komunalnym w Słupsku przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie – dla części nr I i części nr II:
1) grobów murowanych na pojedynczą urnę - o wymiarach zewnętrznych: H=80cm, S=75cm, L=75cm, chudy beton gr. 5cm, ścianki grubości 12cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, zbrojenie ścian murowanych - Murfor Compact I-50 lub RND/Z-50 lub równoważne, tynk cementowy kat. II pomalowany na biało, przykrycie płytami żelbetowymi, płyty obłożone folią PE 0,2 mm i zasypanie warstwą izolacyjną ziemi o gr. 30 cm;
2) grobów murowanych pojedynczych - o wymiarach zewnętrznych H=130cm, S=124cm, L=250cm, chudy beton gr. 10cm, ścianki grubości 12 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, zbrojenie ścian murowanych - Murfor Compact I-50 lub RND/Z-50 lub równoważne - (3 warstwy), tynk cementowy kat. II pomalowany na biało, przykrycie płytami żelbetowymi 120 x 40 x 6 cm w liczbie 6 szt., płyty obłożone folią PE 0,2 mm i zasypane warstwą sanitarną ziemi o gr. 30 cm;
3) grobów murowanych podwójnych - o wymiarach zewnętrznych H=210cm, S=130cm, L=250cm, chudy beton gr.10cm, ścianki grubości 12 i 20 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, zbrojenie ścian murowanych - Murfor Compact I-100 lub RND/Z-100 lub równoważne (4 warstwy), ściana wyższej komory o grubości 12 cm, ściana niższej komory o grubości 20 cm, tynk cementowy kat. II pomalowany na biało, przykrycie komór płytami żelbetowymi indywidualnie prefabrykowanymi o zmiennej szerokości w zależności od rozpiętości ścian - płyta 6 cm zbrojona stalą Ø 10, płyty obłożone folią PE 0,2 mm i zasypane warstwą sanitarną ziemi o gr. 30 cm,
4) grobów murowanych potrójnych - o wymiarach zewnętrznych H=320 cm, S=175cm, L=250cm, chudy beton gr. 10cm, ścianki z bloczków betonowych na zaprawie cementowej o zmiennej grubości od 36 cm do 12 cm, zbrojenie ścian murowanych - Murfor Compact I-100 lub RND/Z-100 lub równoważne (5 warstw), tynk cementowy kat. II pomalowany na biało, przykrycie komór płytami żelbetowymi indywidualnie prefabrykowanymi o zmiennej grubości w zależności od rozpiętości ścian - płyta dolna 6 cm zbrojona stalą Ø 10, płyta środkowa 7 cm zbrojona stalą Ø 12, płyta górna 8 cm zbrojona stalą Ø 12, płyty obłożone folią PE 0,2 mm i zasypane warstwą sanitarną ziemi o gr. 30 cm.
3. Średnia prognozowana liczba wykonania poszczególnych rodzajów grobów murowanych
w okresie planowanej realizacji zamówienia (3 lata) wynosi:
1) Część nr I:
a) grób murowany na urnę pojedynczą – 1 szt.,
b) grób murowany pojedynczy – 18 szt.,
c) grób murowany podwójny – 51 szt.,
d) grób murowany potrójny – 1 szt.
4. Usługi poprzedzające budowę grobów murowanych w ramach usług pogrzebowych:
1) sprawdzenie, wspólnie z administratorem cmentarzy, czy we wskazanym miejscu nie znajdują się szczątki osoby zmarłej pochowanej w okresie krótszym niż 20 lat od przystąpienia do prac, z wyjątkiem okoliczności, na którą została wydana zgoda inspektora sanitarnego,
2) przystępując do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca winien być przygotowany na możliwość wystąpienia wykopalisk, które podlegają szczególnej ochronie, jak: ludzkie szczątki, pamiątki po zmarłych lub rzeczy stanowiące zabytki historyczne. O każdej tego typu sytuacji należy natychmiast powiadomić administratora cmentarzy,
3) w przypadku wykonywania grobu murowanego w miejscu gdzie znajdują się szczątki ludzkie pochowane wcześniej niż 20 lat i Wykonawca przed przystąpieniem do prac jest o tej sytuacji poinformowany, wszystkie wykopane szczątki należy oczyścić i umieścić w pojemniku, worku lub w sposób wskazany przez rodzinę zmarłego albo administratora cmentarzy. Po tym zabiegu szczątki umieszcza się poniżej pierwszego poziomu grobu murowanego lub w miejscu wskazanym przez administratora cmentarzy,
4) po dokonaniu powyższych czynności Wykonawca może przystąpić do wykonania budowli o określonej konstrukcji i przeznaczeniu.
UWAGA! W ramach realizacji zamówienia groby murowane muszą być wykonane w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
5. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany zgodnie z art. 103 Ustawy za pomocą rysunków technicznych, przedmiarach robót oraz STWiORB, które stanowią załączniki do SWZ. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający

dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi w dokumentach zamówienia, STWIORB za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp.
6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji odpowiednio dla części nr I i części nr II na wykonany przedmiot zamówienia (groby murowane) na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego każdego grobu murowanego lub protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad określonych przy odbiorze grobu murowanego. Okres gwarancji w zakresie części nr I i części nr II na wykonany przedmiot zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert i będzie oceniany zgodnie z zasadami wskazanymi w SWZ.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi w zakresie części nr I i części nr II na wykonany przedmiot niniejszego zamówienia (groby murowane) na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru każdego grobu murowanego lub protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad określonych przy odbiorze grobu murowanego.
8. Zamawiający wymaga, aby flota wykorzystywana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zawierała co najmniej 10% pojazdów napędzanych energią elektryczną lub gazem ziemnym.
9. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielny na dwie części. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
12. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją zamówienia. Na Wykonawcy ciążą więc obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wobec powyższego utylizację powstałych odpadów należy przeprowadzić zgodnie z ww. ustawą i jej koszt uwzględnić w cenie oferty.
13. Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.
14. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia wskazano we wzorze umowy odpowiednio na części nr I i części nr II stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
15. W niniejszym postępowaniu przewidziano rozliczenie ryczałtowe. Załączony do SWZ przedmiar robót (Załącznik nr 11) pełni rolę informacyjną i nie stanowi zestawienia wszystkich planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów, związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Roboty nieujęte w przedmiarze robót, a występujące w opisie przedmiotu zamówienia i rysunkach technicznych lub z nich wynikające nie są robotami dodatkowymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215400-1 - Roboty na cmentarzach

4.5.5.) Wartość części: 484013,78 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie grobów murowanych na cmentarzach komunalnych w Słupsku w podziale na dwie części:
1) „Wykonanie grobów murowanych na cmentarzu komunalnym w Słupsku przy ul. W. Szymborskiej”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie – dla części nr I i części nr II:
1) grobów murowanych na pojedynczą urnę - o wymiarach zewnętrznych: H=80cm, S=75cm, L=75cm, chudy beton gr. 5cm, ścianki grubości 12cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, zbrojenie ścian murowanych - Murfor Compact I-50 lub RND/Z-50 lub równoważne, tynk cementowy kat. II pomalowany na biało, przykrycie płytami żelbetowymi, płyty obłożone folią PE 0,2 mm i zasypanie warstwą izolacyjną ziemi o gr. 30 cm;
2) grobów murowanych pojedynczych - o wymiarach zewnętrznych H=130cm, S=124cm, L=250cm, chudy beton gr. 10cm, ścianki grubości 12 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, zbrojenie ścian murowanych - Murfor Compact I-50 lub RND/Z-50 lub równoważne - (3 warstwy), tynk cementowy kat. II pomalowany na biało, przykrycie płytami żelbetowymi 120 x 40 x 6 cm w liczbie 6 szt., płyty obłożone folią PE 0,2 mm i zasypane warstwą sanitarną ziemi o gr. 30 cm;
3) grobów murowanych podwójnych - o wymiarach zewnętrznych H=210cm, S=130cm, L=250cm, chudy beton gr.10cm, ścianki grubości 12 i 20 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, zbrojenie ścian murowanych - Murfor Compact I-100 lub RND/Z-100 lub równoważne (4 warstwy), ściana wyższej komory o grubości 12 cm, ściana niższej komory o grubości 20 cm, tynk cementowy kat. II pomalowany na biało, przykrycie komór płytami żelbetowymi indywidualnie prefabrykowanymi o zmiennej szerokości w zależności od rozpiętości ścian - płyta 6 cm zbrojona stalą Ø 10, płyty obłożone folią PE 0,2 mm i zasypane warstwą sanitarną ziemi o gr. 30 cm,
4) grobów murowanych potrójnych - o wymiarach zewnętrznych H=320 cm, S=175cm, L=250cm, chudy beton gr. 10cm, ścianki z bloczków betonowych na zaprawie cementowej o zmiennej grubości od 36 cm do 12 cm, zbrojenie ścian murowanych - Murfor Compact I-100 lub RND/Z-100 lub równoważne (5 warstw), tynk cementowy kat. II pomalowany na biało, przykrycie komór płytami żelbetowymi indywidualnie prefabrykowanymi o zmiennej grubości w zależności od rozpiętości ścian - płyta dolna 6 cm zbrojona stalą Ø 10, płyta środkowa 7 cm zbrojona stalą Ø 12, płyta górna 8 cm zbrojona stalą Ø 12, płyty obłożone folią PE 0,2 mm i zasypane warstwą sanitarną ziemi o gr. 30 cm.
3. Średnia prognozowana liczba wykonania poszczególnych rodzajów grobów murowanych
w okresie planowanej realizacji zamówienia (3 lata) wynosi:
1) Część nr II:
a) a) grób murowany na urnę pojedynczą – 1 szt.,
b) grób murowany pojedynczy – 9 szt.,

c) grób murowany podwójny – 20 szt.,
d) grób murowany potrójny – 1 szt.
4. Usługi poprzedzające budowę grobów murowanych w ramach usług pogrzebowych:
1) sprawdzenie, wspólnie z administratorem cmentarzy, czy we wskazanym miejscu nie znajdują się szczątki osoby zmarłej pochowanej w okresie krótszym niż 20 lat od przystąpienia do prac, z wyjątkiem okoliczności, na którą została wydana zgoda inspektora sanitarnego,
2) przystępując do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca winien być przygotowany na możliwość wystąpienia wykopalisk, które podlegają szczególnej ochronie, jak: ludzkie szczątki, pamiątki po zmarłych lub rzeczy stanowiące zabytki historyczne. O każdej tego typu sytuacji należy natychmiast powiadomić administratora cmentarzy,
3) w przypadku wykonywania grobu murowanego w miejscu gdzie znajdują się szczątki ludzkie pochowane wcześniej niż 20 lat i Wykonawca przed przystąpieniem do prac jest o tej sytuacji poinformowany, wszystkie wykopane szczątki należy oczyścić i umieścić w pojemniku, worku lub w sposób wskazany przez rodzinę zmarłego albo administratora cmentarzy. Po tym zabiegu szczątki umieszcza się poniżej pierwszego poziomu grobu murowanego lub w miejscu wskazanym przez administratora cmentarzy,
4) po dokonaniu powyższych czynności Wykonawca może przystąpić do wykonania budowli o określonej konstrukcji i przeznaczeniu.
UWAGA! W ramach realizacji zamówienia groby murowane muszą być wykonane w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
5. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany zgodnie z art. 103 Ustawy za pomocą rysunków technicznych, przedmiarach robót oraz STWiORB, które stanowią załączniki do SWZ. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi w dokumentach zamówienia, STWIORB za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp.
6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji odpowiednio dla części nr I i części nr II na wykonany przedmiot zamówienia (groby murowane) na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego każdego grobu murowanego lub protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad określonych przy odbiorze grobu murowanego. Okres gwarancji w zakresie części nr I i części nr II na wykonany przedmiot zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert i będzie oceniany zgodnie z zasadami wskazanymi w SWZ.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi w zakresie części nr I i części nr II na wykonany przedmiot niniejszego zamówienia (groby murowane) na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru każdego grobu murowanego lub protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad określonych przy odbiorze grobu murowanego.
8. Zamawiający wymaga, aby flota wykorzystywana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zawierała co najmniej 10% pojazdów napędzanych energią elektryczną lub gazem ziemnym.
9. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielny na dwie części. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
12. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją zamówienia. Na Wykonawcy ciążą więc obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wobec powyższego utylizację powstałych odpadów należy przeprowadzić zgodnie z ww. ustawą i jej koszt uwzględnić w cenie oferty.
13. Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.
14. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia wskazano we wzorze umowy odpowiednio na części nr I i części nr II stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
15. W niniejszym postępowaniu przewidziano rozliczenie ryczałtowe. Załączony do SWZ przedmiar robót (Załącznik nr 11) pełni rolę informacyjną i nie stanowi zestawienia wszystkich planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów, związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Roboty nieujęte w przedmiarze robót, a występujące w opisie przedmiotu zamówienia i rysunkach technicznych lub z nich wynikające nie są robotami dodatkowymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215400-1 - Roboty na cmentarzach

4.5.5.) Wartość części: 233729,32 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu na realizację części II złożona została jedna oferta częściowa przez Wykonawcę Firma Produkcyjno-Usługowa s.c. L. Z. Jarząbkowscy z siedzibą w Słupsku, która zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp została odrzucona, ponieważ Wykonawca nie wniósł wadium przed upływem terminu na składanie ofert.