Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy- ETAP I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Damnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979795

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Górna 1

1.5.2.) Miejscowość: Damnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-231

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598484430

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@damnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/damnica/proceedings

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/damnica/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy- ETAP I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9d4cde4-b287-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00331502

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019877/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy- ETAP I.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00105540

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 9671967,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damnicy - I ETAP. Dla zadania uwzględnia się realizację następującego zakresu prac:
1. Wykonanie zbiornika z wydzielonymi komorami – zbiornikiem buforowym i komorami reakcji SBR (Obiekt 3) wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym i technicznym oraz wykonanie schodów technicznych. Wyposażenie komór reakcji SBR1 oraz SBR2 w 4 komplety złoża biologicznego (2kpl. na każdą komorę). Pozostałe wyposażenie zgodnie z dokumentacją dla etapu I.
2. Wykonanie budynku technicznego (Obiekt 4) wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym i technicznym. W pomieszczeniu dmuchaw zrezygnowano z dostawy w I etapie z dmuchawy rezerwowej (dostawie w I etapie podlegają 2 dmuchawy). Pozostałe wyposażenie zgodnie z dokumentacją.
3. Wykonanie wiaty na osady (Obiekt 8)
4. Wykonanie stacji transformatorowej z podłączeniem do nowo wybudowanego złącza kablowego średniego napięcia. Zabudowa układu pomiarowego. Wyprowadzanie zasilania do nowoprojektowanej rozdzielni głównej.
5. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w zakresie przewidzianym na załączniku graficznym nr 1.
Wykonanie głównych ciągów kanalizacji od studzienki S1 do S11, od MO do S7, BT do S6, ZG do S4, SO do S2. Odcinki tymczasowe: odcinek od S11 do P1 należy bezpośrednio włączyć do komory sita. Na rurociągu istniejącym wykonać studzienkę S12 i z niej bezpośrednio wprowadzić rurociąg do istniejącej komory sita ślimakowego. Istniejący budynek socjalny włączyć do studzienki S10. Wykonanie włączenia ścieków z estakady z osiedla domków jednorodzinnych do studzienki S1.
6. Wykonanie sieci wodociągowej w zakresie przewidzianym na załączniku graficznym nr 1.
Wykonanie odcinka W1 do W5. Na rurociągu w punkcie W4 zostawić zaślepiony trójnik.
7. Wykonanie rurociągu ścieku oczyszczonego w zakresie przewidzianym na załącz-niku graficznym nr 1.
Wykonanie odcinka BT do S03. Studzienkę S03 należy połączyć z istniejącym ruro-ciągiem ks200 odprowadzającym ścieki oczyszczone poprzez komorę kontaktową do wylotu ścieków oczyszczonych.
8. Wykonanie rurociągu osadu nadmiernego na estakadzie - w zakresie przewidzianym na załączniku graficznym nr 1.
Rurociągi wykonać zgodnie z dokumentacją projektową doprowadzając do istniejącego biobloku (Ob. 5.) Na wysokości ściany biobloku, należy połączyć je rurą stalową DN80 i doprowadzić do zagęszczacza grawitacyjnego z pominięciem komory KTSO. (długość ok. 20m)
9. Wykonanie rurociągu ścieków surowych - w zakresie przewidzianym na załączniku graficznym nr 1.
Wykonać rurociąg tłoczny PEHD DN90 długości ok. 28 m z istniejącej pompowni ścieków do projektowanego zbiornika buforowego. Z pompowni do zbiornika buforowego rurociąg należy prowadzić w ziemi. Przed zbiornikiem rurociąg wyprowadzić ponad powierzchnię terenu i prowadzić po ścianie zbiornika do bufora. Część nadziemną należy ocieplić i obudować płaszczem stalowym. W zbiorniku buforowym wykonać przejście szczelne przez ścianę rurą DN90 w otworze przygotowanym dla rury DN250.
10. Wykonanie sieci elektrycznych, w zakresie przewidzianym na załączniku graficznym nr 1.
11. Wykonanie tymczasowych przyłączy elektrycznych z projektowanej RG.NN do istniejącego, głównego punktu zasilania instalacji zalicznikowych.
12. Wykonanie systemu AKPiA dla nowoprojektowanych obiektów przewidzianych do realizacji i uruchomienia w ETAPIE I.
13. Przełączenie istniejącego układu technologicznego oczyszczalni na nową technologię, wykonanie rozruchu, szkolenia i przekazanie do użytkowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12105778,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12105778,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12105778,23 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MELBUD S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 876 020 51 89

7.3.3) Ulica: Składowa 4

7.3.4) Miejscowość: Grudziądz

7.3.5) Kod pocztowy: 86-300

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12105778,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-07-08

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy