Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Niekłonice.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŚWIESZYNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920707

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 71

1.5.2.) Miejscowość: Świeszyno

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-024

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 94 31 60 120

1.5.8.) Numer faksu: +48 31 61 491

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@swieszyno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.swieszyno.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/swieszyno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Niekłonice.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0d8c368-da1c-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00332254

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00034221/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Niekłonice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00230003

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Niekłonicach. Zakres robót obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej na nową PCV w zakresie wskazanym na zestawieniu stolarki, wymianę drzwi zewnętrznych na nowe w zakresie wskazanym na zestawieniu stolarki, modernizację instalacji wentylacji i c.o., wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne typu LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynków.

Zadanie zlokalizowane jest na działce nr. działka nr 152 obręb Niekłonice, adres: Niekłonice 26A. Działka na której zlokalizowana jest inwestycja, jest zabudowana i zagospodarowana.
Budynek świetlicy podzielić można na dwie części, część wysoką (jednokondygnacyjną, z dachem o konstrukcji drewnianej dwuspadowej) oraz cześć niską (jednokondygnacyjną ze stropodachem wentylowanym).

Zamówienie obejmuje:
- ocieplenie stropodachu budynku styropapą gr 23cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK (część niska budynku + wiatrołap nr 11),
- ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej strefy cokołu styropianem gr 16cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,032W/mK (część niska budynku),
- ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu oraz w strefie cokołu styropianem XPS gr 12cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK (część niska budynku),
- wymianę drzwi zewnętrznych na nowe aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła 1,3W/m2K (część niska oraz część wysoka budynku),
- wymianę okna zewnętrznego O2a w kotłowni (elewacja nr 5) na nowe o współczynniku przenikania ciepła min. 1,4W/m2K,
- demontaż i utylizację wszystkich istniejących obróbek blacharskich oraz montażu w ich miejscu po wykonaniu ocieplenia przegród zewnętrznych nowych z blachy tytan – cynk gr. 0,55mm (część niska budynku),
- demontaż i utylizację wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaż w ich miejscu po wykonaniu ocieplenia przegród budynku nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm (część niska budynku),
- wykonaniu opaski wypełnionej grysem (część niska budynku),
- renowację elewacji (część wysoka budynku),
- remont schodów zewnętrznych (część wysoka, część niska budynku),
- remont kominów wentylacyjnych (część niska budynku),
- remont posadzki w pomieszczeniu kotłowni,
- remont pomieszczenia wiatrołapu nr 11,
- wykonanie nowych daszków szklanych ze szkła hartowanego przezroczystego laminowanego foliami typu EVA (Ethylene Vinyl Acetale) na podporach ze stali nierdzewnej o wymiarach 150x90 cm i 300x110 cm,
- wykonanie utwardzonej ścieżki do pomieszczenia kotłowi,
- ocieplenie podłogi na gruncie w pomieszczeniu sali nr [09] wraz z wykonaniem wykładziny homogenicznej PCV gr 2cm zgrzewaną na ciepło z cokołem na ścianie o klasie antypoślizgowości R10,
- wymianę istniejącej pokrywy studzienki wodomierzowej na nową betonową,
- wykonanie wentylacji z odzyskiem ciepła typu bezkanałowego w systemie zdecentralizowanym (część wysoka budynku),
- wykonanie zasilania w ciepło technologiczne jednostki wentylacyjnej,
- wykonanie zasilania jednostki wentylacyjnej z odzyskiem ciepła,
- wykonanie zasilania pompy obiegowej ciepła technologicznego w kotłowni,
- modernizacja tablic rozdzielczych (doposażenie tablic w zabezpieczenia nadmiarowo prądowe oraz różnicowo-prądowe na potrzeby zasilania jednostki wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia awaryjnego oraz gniazda zasilającego pompę obiegową w kotłowni),
- demontaż i utylizacja istniejących opraw oświetleniowych na elewacji budynku oraz montaż w ich miejsce opraw awaryjnych typu LED, zewnętrzne z modułem awaryjnym, czujnikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu, o stopniu ochrony IP65,
- demontaż i utylizacja istniejących opraw oświetlenia wewnętrznego (świetlówkowe i żarowe) oraz montaż w ich miejsce opraw typu LED.

- montaż opraw ewakuacyjnych z piktogramami nad wyjściami ewakuacyjnymi,
- demontaż i utylizacja istniejącej instalacji odgromowej oraz wykonanie nowej siatki odgromowej na wspornikach dachowych, ułożenie nowych przewodów odprowadzających na wspornikach ściennych, wykonanie na elewacji złącz kontrolnych, zainstalowanie iglicy odgromowej (część niska budynku) i wykonanie nowego otoku odgromowego,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,395 kWp (w tym: wewnętrznych linii kablowych nn AC i DC, konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne, montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji oraz instalacji odgromowej) wraz z magazynem energii o pojemności 9,83 kWh.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 476905,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 792833,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 476905,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRO-ECO Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 361437177

7.3.3) Ulica: Al. Zwycięstwa 245/7

7.3.4) Miejscowość: Gdynia

7.3.5) Kod pocztowy: 81-525

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 476905,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy