

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Piotrawin**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁAZISKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łaziska 76

1.5.2.) Miejscowość: Łaziska

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-335

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminalaziska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalaziska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://gminalaziska.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Piotrawin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-187df2eb-e6aa-11ee-9c02-ce2b643d361d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00342892

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00044032/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Piotrawin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00252700

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PPI.271.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1290534,81 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja polega na budowie chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Piotrawin. Chodnik zaprojektowano bezpośrednio przy drodze z zastosowaniem obrzeży i krawężników betonowych. Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach:

ETAP I – Roboty przygotowawcze, Roboty rozbiórkowe, Odwodnienie – przepusty, umocnienie rowu, odwodnienie liniowe, Roboty ziemne, Krawężniki, obrzeża palisada. Wypłata wynagrodzenia po zakończeniu tego etapu prac nie może przekroczyć 50 % wartości inwestycji.

ETAP II – pozostały zakres robót.

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej 128040L oraz budowa dwóch zatok autobusowych w m. Piotrawin. Początek trasy zlokalizowany jest po stronie lewej w rejonie istniejącej zatoki autobusowej w km 2+055 (strona prawa) - w centrum miejscowości Piotrawin. Koniec trasy wyznaczono za włączeniem drogi o nawierzchni żwirowej (działka 596). Długość projektowanego chodnika wynosi 1166 m.

2) Zakres robót:

- a) Roboty przygotowawcze
- b) Roboty rozbiórkowe
- c) Odwodnienie – przepusty, umocnienie rowu, odwodnienie liniowe
- d) Roboty ziemne
- e) Krawężniki, obrzeża palisada
- f) Zjazdy z kostki betonowej gr.8 cm
- g) Zatoka autobusowa
- h) Chodnik
- i) Roboty wykończeniowe
- j) Elementy bezpieczeństwa

3) Lokalnie zaprojektowano chodniki obustronne. Dla zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej zaprojektowano również dwie nowe zatoki autobusowe z peronami (w rejonie istniejących przystanków autobusowych) oraz przewidziano organizację dwóch przejść dla pieszych (szerokość przejść 4,00 m).

4) Zaprojektowano chodniki przyuliczne o szerokości 1,80 m oddzielona krawężnikiem 20x30 cm wyniesionym ponad nawierzchnię jezdni średnio o 15 cm. Główny ciąg projektowanego chodnika zlokalizowano po lewej stronie drogi gminnej. Projektowane po stronie prawej: zatoka autobusowa oraz odcinki chodników zostaną powiązane z ciągiem głównym za pomocą przejść dla pieszych.

5) Pochylenie poprzeczne chodnika 2%, niweleta chodnika dostosowana do niwelety jezdni – z uwzględnieniem korekt zapewniający jej płynny przebieg oraz zapewnienie spływu podłużnego wód opadowych. Obwiednię stanowić będą: krawężnik 20x30 cm i obrzeże 8x30 cm.

6) Wody opadowe z jezdni należy odprowadzić do istniejących rowów za pomocą ścieków pochodnikowych zamkniętych oraz wpuścić do jednego z istniejących przepustów - wg lokalizacji wskazanych na planie sytuacyjnym. Na całej długości trasy chodników rowy należy oczyścić i pogłębić dla umożliwienia odpływu wód. Elementy prefabrykowane ścieków, z uszczelnieniem zaprawą cementową, należy ułożyć również w przypadku odprowadzenia wody po skarpie i zakończyć 1 elementem ułożonym poprzecznie zapobiegającym rozmywaniu gruntu.

7) Ze względu na brak możliwości zachowania ciągłości rowów (z uwagi na ukształtowanie terenu oraz zbyt wąski pas drogowy) część rowów będzie pełnić rolę infiltracyjno – odprowadzającą. Lokalizację rowów które podlegają odtworzeniu / oczyszczeniu wskazano na planach sytuacyjnych. Pod zjazdami należy wbudować przepusty o średnicy 40 cm. Istniejące 2 przepusty prowadzące wody z lewej na prawą stronę drogi gminnej należy oczyścić, a ich wloty i wyloty umocnić płytami betonowymi ażurowymi 40x60x10 cm. W rejonie istniejących przepustów należy zamontować ogrodzenia U-12a (typ lubelski). Projektowane rozwiązania nie zmieniają istniejącego sposobu odwodnienia na odcinku drogi gminnej.

8) W miejscach zjazdów istniejących zaprojektowano zjazdy normalne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm, szarej. Szerokość zjazdów 4,00, lokalizacja – wg planu sytuacyjnego. Na połączeniu z nawierzchnią drogi należy zaniżyć krawężnik do 5 cm ponad nawierzchnię asfaltobetonową, zmianę wysokości wykonać na długości 2,0 m. Zaprojektowane zjazdy normalne (szer. 5,00 m) należy wykonać z wylęczeniami R=5,0 m również o nawierzchni z brukowej betonowej, grubości 8 cm, szarej.

9) Zakończenie zjazdów krawężnikiem betonowym 15x30 cm, ułożonym na płask, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu C8/10.

10) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Projektowana powierzchnia chodnika: 1855,90 m²

Projektowana powierzchnia zjazdów z kostki brukowej: 453,00 m²

Projektowana powierzchnia zatok autobusowych: 230,00 m²

11) Szczegółowy zakres robót określa - opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1 do SWZ; w skład którego wchodzi następująca dokumentacja:

a) Dokumentacja projektowa

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

c) Przedmiary robót (pomocniczo)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1236218,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1784287,11 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1236218,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranzowe Dariusz Gugała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7171717978

7.3.3) Ulica: Kawęczyn 19

7.3.4) Miejscowość: Chodel

7.3.5) Kod pocztowy: 24-350

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1236218,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące