Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rozbudowa ul. Rehabilitacyjnej nr 314110T w Busku-Zdroju”
Zadanie realizowane w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Busko-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Mickiewicza 10

1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 41 370-52-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umig.busko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.busko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-23354164-e524-11ee-9c02-ce2b643d361d

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Rozbudowa ul. Rehabilitacyjnej nr 314110T w Busku-Zdroju”
Zadanie realizowane w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23354164-e524-11ee-9c02-ce2b643d361d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00351144

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00064357/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Rozbudowa ul. Rehabilitacyjnej Nr 314110T w Busku-Zdroju

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00253183

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RSID.271.13.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych na w/w zadaniu w zakresie:

Rozbudowa ul. Rehabilitacyjnej na długości 550 m na odcinku od ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju do ul. Zdrojowej w miejscowości Zbludowice , a w tym:

Branża drogowa w zakresie:
1) wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych;
2) wykonanie robót ziemnych i wykończeniowych;
3) wykonania frezowania istniejącej nawierzchni jezdni;
4) wykonanie konstrukcji jezdni ulicy Rehabilitacyjnej z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. frakcji 0/31,5mm i 0/63mm gr. 25cm;
5) wykonanie warstw bitumicznych jezdni w tym: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 4 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm;
6) budowa chodnika o szer. 2,0 m o konstrukcji z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15m oraz o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm koloru szarego typu BEHATON;
7) budowa ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m o konstrukcji z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15-18cm;
8) wykonanie warstw bitumicznych ścieżki rowerowej, w tym: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 4cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr 4 cm;
9) ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30x100cm, ułożenie obrzeży o wym. 8x30x100cm, na ławie betonowej z oporem C12/15; oraz ułożenie palisady betonowej 12x18x100cm
10) wykonania oznakowania pionowego i poziomego jezdni grubowarstwowego z masy chemoutwardzalnej zgodnie z uzgodnionym projektem docelowej organizacji ruchu.
11) wykonanie konstrukcji wyniesionego skrzyżowania jezdni ulicy Starkiewicza z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. frakcji 0/31,5mm i 0/63mm gr. 25cm; w tym nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm koloru czerwonego typu BEHATON;
12) Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym barier chodnikowych stalowych wys. 1,10m,

Branża instalacyjna w zakresie:
1) budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U S SDR 34, SN8 średnicy 400 mm na długości 229,30m;
2) budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U S SDR 34, SN8 średnicy 300 mm na długości 450,70m;
3) budowa przyłączy sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC–U S SDR 34, SN8 o średnicy200 mm zakończonymi wpustami betonowymi średnicy 500 mm;
4) przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Rehabilitacyjnej ze względu na kolizję z projektowaną infrastrukturą drogową.
5) przebudowa sieci wodociągowej średnicy 110mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej średnicy 200mm w pasie drogowym ulicy Rehabilitacyjnej ze względu na kolizję z projektowaną infrastrukturą drogową.
6) Budowa odcinka rowu krytego z rur żelbetowych średnicy 1000mm na długości 87,0m w rejonie skrzyżowania ulic Rehabilitacyjnej i Starkiewicza w Busku-Zdroju.

Branża elektryczna i teletechniczna w zakresie:
1. przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE, kolidującej z projektowanymi elementami pasa drogowego ul. Rehabilitacyjnej;
2. budowa wydzielonej linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 5x35 mm² wraz z montażem słupów stalowych drogowych wysokości 9,0m oraz opraw oświetleniowych drogowych typu LED,
3. budowa odcinka linii kablowej zasilającej YAKXS 4x120mm2 dla zasilania wydzielonej linii kablowej oświetleniowej wraz z zabudową złącza kablowo-pomiarowego i szafy sterowniczej SOM3.
4. przebudowa linii kablowych napowietrznych i kablowych niskiego i średniego napięcia będących w zarządzie PGE

Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Busko, kolidującymi z projektowaną infrastrukturą drogową.

W przypadku robót budowlanych dotyczących przebudowy sieci takich jak: sieć gazowa, energetyczna oraz wodociągowa należy uwzględnić koszty nadzoru płatnych przepięć, przełączeń oraz koszty czasowego wyłączenia z eksploatacji przedmiotowej infrastruktury zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach i uzgodnieniach branżowych wydanych przez gestorów sieci.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - edycja 2024 .

Wytyczne i uwagi Zamawiającego:

- Materiały pochodzące z robót rozbiórkowych, których stan umożliwia ponowne wbudowanie (krawężniki, obrzeża, bloczki betonowe, płyty chodnikowe, betonowa kostka brukowa, itp.) należy złożyć na paletach, zafoliować i odwieźć na plac składowy Zamawiającego przy ul. Langiewicza. Odległość od miejsca inwestycji do miejsca składowania przy ul. Langiewicza wynosi 3,5 km. W kosztach wykonania zadania należy zatem uwzględnić koszty zakupu palet i folii oraz koszty załadunku, przewiezienia oraz rozładunku na plac składowy.
- Destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznej należy odwieźć na plac składowy Zamawiającego przy ul. Langiewicza. W kosztach wykonania zadania należy zatem uwzględnić koszty załadunku, przewiezienia oraz rozładunku na plac składowy. Odległość od miejsca inwestycji do miejsca składowania przy
ul. Langiewicza wynosi 5,0 km;
- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych w 2 egzemplarzach i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy. Zamawiający informuje że przedmiotowy harmonogram musi uwzględniać terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, podział realizacji robót z uwzględnieniem kolejności realizacji poszczególnych branż budowlanych, dostępności środków budżetowych Zamawiającego, w tym transz dofinansowania na podstawie umowy i harmonogramu przekazania środków finansowych z Wojewodą Świętokrzyskim, jak również zminimalizowanie utrudnień w ruchu drogowym w związku z realizacją zadania; Wykonawca robót przy opracowywaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji musi uwzględnić czasowe udostępnienie części placu budowy dla zarządcy sieci gazowej i wodociagowej tj. Polska Spółka Gazownicza sp. z o. o. Oddział: Zakład Gazowniczy w Kielcach (Gazownia Busko-Zdrój) oraz MPGK sp. z o.o. w Busku-Zdroju w celu wykonania przebudowy sieci gazowej i wodociągowej wraz z przyłączami do budynków.
- Zamawiający informuje, że nie gwarantuje miejsca do składowania nadmiaru mas ziemnych pochodzących z wykopów. W związku z powyższym znalezienie takiego miejsca leży w gestii Wykonawcy;

3. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:

1) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do SWZ zawierającej:
 projekt budowlany;
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
2) przedmiary robót - załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6131301,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6383853,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6131301,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „BAZKAM” Spółka Cywilna Arkadiusz Bartocha

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „BAZKAM” Spółka Cywilna Kamil Powroźnik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551978236

7.3.4) Miejscowość: Busko-Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 28-100

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów - Wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego w pełnym zakresie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6131301,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 miesiące