Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BUDOWA I MODERNIZACJA PARKINGÓW W M. KOŁO

ZADANIE NR 1 - BUDOWA PARKINGU PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W KOLE;
ZADANIE NR 2 - BUDOWA PARKINGU PRZY MIEJSKIM DOMU KULTURY W KOLE.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Koło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Koło

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kolo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kolo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/pn/gminamiejskakolo/demand/155943/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
BUDOWA I MODERNIZACJA PARKINGÓW W M. KOŁO

ZADANIE NR 1 - BUDOWA PARKINGU PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W KOLE;
ZADANIE NR 2 - BUDOWA PARKINGU PRZY MIEJSKIM DOMU KULTURY W KOLE.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-737218dc-fd67-11ee-b81b-aebd110f5279

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00355581

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00031712/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa i modernizacja parkingów w m. Koło

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00291522

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1: BUDOWA PARKINGU PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W KOLE.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 5 w Kole (opis przedmiotu zamówienia – zakres i ilości robót do wykonania należy rozpatrywać w nawiązaniu do przedmiaru robót).
2. Teren przeznaczony do wykonania robót związanych z budową parkingu zlokalizowanego na działce nr 47 przy ulicy Wojciechowskiego nr 22 jest w części utwardzony nawierzchnią wykonaną z kostki betonowej, trylinki, betonu i płyt chodnikowych. Istniejące nawierzchnie utwardzone na wyżej wymienionym terenie działki są w całości przeznaczone do rozbiórki, łącznie z krawężnikami i obrzeżami je otaczającymi oraz podbudową. Zakres robót obejmuje wykonanie robót związanych z nowymi drogami manewrowymi, parkingiem, chodnikami i zjazdami tj.: roboty ziemne i roboty drogowe wg następującego zakresu robót:

1) Wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych.
2) Zakres robót przewidziany do wykonania krawężników betonowych drogowych: wymiary 20x30 cm na długości 36,0 m, wymiary 15x30 cm na długości 123,0 m, wymiary 15x22 na długości 21,00 m, wymiary 12x25 na długości 36,0 m - na ławie z betonu B15 oraz obrzeży 8x30 na długości 39,0 m na ławie z betonu B-15.
3) Zakres robót przewidziany do wykonania nawierzchni jezdni i chodnika:

a) korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża,
b) wykonanie podsypki piaskowej z piasku gruboziarnistego na powierzchni 1201,20 m2,
c) wykonanie podbudowy z betonu B-15 na powierzchni 1201,20 m2,
d) wykonanie nawierzchni zjazdów, parkingów i chodników z kostki betonowej bezfazowej kolorowej wg PT grubości 8 cm na powierzchni 430,20 m2 na podsypce piaskowo – cementowej (1:4) grubości po zagęszczeniu 5 cm,
e) wykonanie nawierzchni chodników w ul. Wojciechowskiego, dróg manewrowych z kostki betonowej bezfazowej szarej grubości 8 cm na powierzchni 747,00 m2 na podsypce piaskowo – cementowej (1:4) grubości po zagęszczeniu 5 cm.
f) wykonanie nawierzchni z ścieku z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego grubości 8 cm na powierzchni 24,00 m2 na zaprawie piaskowo – cementowej (1:3) grubości po zagęszczeniu 5 cm.

4) Wykonanie robót związanych z kanalizacją deszczową wg następującego zakresu robót:

a) wykonanie kolektora z rury PVC SN8 fi 300 mm na długości 5,0 m,
b) przykanalików z rury PVC SN8 fi 250 mm na długości 25,00 m,
c) dwóch studzienek ulicznych betonowych ściekowych kanalizacji deszczowej z wpustem żeliwnym klasy D400 oraz osadnikiem głębokości 1,0 m,
d) jednej studni rewizyjnej betonowej fi 1000 z włazem kanałowym żeliwnym fi 600 mm klasy D400.

5) Wykonanie oznakowania poziomego, pionowego, nasadzenie 3 szt. klonu kulistego czerwonego oraz 3 szt. klonu kolistego pospolitego i trawników.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.5.5.) Wartość części: 405700,38 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 2: BUDOWA PARKINGU PRZY MIEJSKIM DOMU KULTURY W KOLE.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole (opis przedmiotu zamówienia – zakres i ilości robót do wykonania należy rozpatrywać w nawiązaniu do przedmiaru robót).
2. Teren przeznaczony do wykonania robót związanych z budową parkingu zlokalizowanego na działce nr 11/8 w obrębie skrzyżowania ulic Słowackiego i Szymborskiej jest w znacznej części utwardzony nawierzchnią asfaltową. Zakres robót obejmuje wykonanie robót związanych z nowymi drogami manewrowymi, parkingiem, chodnikami i zjazd tj.: roboty ziemne i roboty drogowe wg następującego zakresu robót:

1) Wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych.
2) Zakres robót przewidziany do wykonania krawężników betonowych drogowych: wymiary 15x30 cm na długości 104,57 m, wymiary 15x22 na długości 5,00 m - na ławie z betonu B15 oraz obrzeży 8x30 na długości 40,20 m na ławie z betonu B-15.
3) Zakres robót przewidziany do wykonania nawierzchni jezdni i chodnika:

a) korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża,
b) wykonanie podsypki piaskowej z piasku gruboziarnistego o gr. 10 cm po zagęszczeniu na powierzchni 80,00 m2,
c) wykonanie podbudowy z betonu B-15 o gr. 15 cm po zagęszczeniu na powierzchni 400,00 m2,
d) wykonanie podbudowy z betonu B-15 o gr. 10 cm po zagęszczeniu na powierzchni 400,00 m2,
e) wykonanie podbudowy z betonu B-10 o gr. 15 cm po zagęszczeniu na powierzchni 40,00 m2,
f) wykonanie nawierzchni dróg manewrowych z kostki betonowej bezfazowej szarej grubości 8 cm na powierzchni 452,97 m2 na podsypce piaskowo – cementowej (1:4) grubości po zagęszczeniu 5 cm,
g) wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej bezfazowej grafitowej grubości 8 cm na powierzchni 408,00 m2 na podsypce piaskowo – cementowej (1:4) grubości po zagęszczeniu 5 cm,
h) wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej bezfazowej czerwonej grubości 8 cm na powierzchni 59,00 m2 na podsypce piaskowo – cementowej (1:4) grubości po zagęszczeniu 5 cm.

4) Wykonanie robót związanych z kanalizacją deszczową wg następującego zakresu robót:

a) wykonanie kolektora z rury PVC SN8 fi 300 mm na długości 32,70 m,
b) przykanalików z rury PVC SN8 fi 200 mm na długości 9,20 m,
c) dwóch studzienek ulicznych betonowych ściekowych kanalizacji deszczowej z wpustem żeliwnym klasy D400 oraz osadnikiem głębokości 1,0 m,
d) jednej studni rewizyjnej betonowej fi 1000 z włazem kanałowym żeliwnym fi 600 mm klasy D400.

5) Wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i trawników.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 342763,70 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 377999,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 705774,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 377999,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MK Stella Konrad Marek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6661921421

7.3.3) Ulica: Południowa 37

7.3.4) Miejscowość: Koło

7.3.5) Kod pocztowy: 63-600

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 377999,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 245713,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 444219,47 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 245713,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MK Stella Konrad Marek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6661921421

7.3.3) Ulica: Południowa 37

7.3.4) Miejscowość: Koło

7.3.5) Kod pocztowy: 62-600

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 245713,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy