Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej 360706W w miejscowości Zalesie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZESMYKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582569

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 13

1.5.2.) Miejscowość: Przesmyki

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-109

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@przesmyki.pl, zp@przesmyki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.przesmyki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fad22821-f33f-11ee-b016-82aaee56c84c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej 360706W w miejscowości Zalesie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fad22821-f33f-11ee-b016-82aaee56c84c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00362395

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00029488/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi gminnej nr 360706W w miejscowości Zalesie gmina Przesmyki, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00274019

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKIZp.271.4.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie dotyczy robót budowlanych pn: – „Przebudowa drogi gminnej 360706W w miejscowości Zalesie”.
2. Charakterystyka robót:
Przewidziana do przebudowy droga jest drogą gminną. Na długości ok. 443 m posiada jezdnię szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej, a na kolejnym odcinku ok. 77m jezdnia ma nawierzchnię z tłucznia szerokości 3,0m. Zakres przebudowy zaczyna się od krawędzi jezdni bitumicznej drogi gminnej nr 360705W na działce nr 35 i kontynuowany jest w pasie drogowym przedmiotowej drogi gminnej nr 360706W na działce nr 36.
Projektowana nawierzchnia będzie miała szerokość 5,0 m, a po obydwu jej stronach wykonane zostaną pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m i grubości 10cm. W tym celu niezbędne jest wykonanie poszerzeń istniejących nawierzchni jezdni na odcinkach od początku opracowania do pik. 0+443,00 oraz od pik. 0+443,00 do końca opracowania.
W ramach przebudowy po wykonaniu poszerzeń oraz na istniejącej nawierzchni wykonane będzie wyrównanie z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości średnio 75kg/m2 na grubości ok. 3-4cm po zagęszczeniu w celu uzyskania spadków poprzecznych jezdni drogi. Następnie na warstwie wyrównania położona będzie warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm. W ramach przebudowy wykonane zostaną zjazdy na przyległe posesje o nawierzchni bitumicznej do granicy pasa drogowego. Istniejące zjazdy z betonowej kostki brukowej zostaną dostosowane wysokościowo do nowej nawierzchni jezdni oraz obramowane od krawędzi jezdni opornikiem betonowym 12x25x100cm.
Odwodnienie przebudowanego odcinka drogi gminnej tak jak w chwili obecnej odbywać się będzie zgodnie ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi na pobocza i przyległe tereny zieleni zlokalizowane w pasie drogowym. Projekt nie przewiduje zmiany istniejącego odwodnienia drogi.
W celu uzyskania płynnego profilu podłużnego i prawidłowego przekroju poprzecznego drogi zaprojektowano następujące warstwy nawierzchni:
Konstrukcja poszerzeń:
- warstwa dolna podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0-63mm gr. 15cm
- warstwa górna podbudowy - kruszywo łamane (tłuczeń 0-31,5mm) gr. 8cm
Konstrukcja nawierzchni:
- wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-asfaltowa w ilości ok. 75 kg/m2 o grubości 3-4cm po zagęszczeniu
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR3 gr. 4 cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR3 gr. 3 cm
Po wykonaniu nawierzchni należy wykonać pobocza z kruszywa łamanego fr. 4-31,5mm gr. 10 cm oraz wyprofilować powierzchnie skarp przy krawędzi poboczy.
Nawierzchnia projektowanych zjazdów:
- podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0-31,5mm gr. 10cm po zagęszczeniu
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR3 gr. 5 cm.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych robót (koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej).

3. Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót, materiały do zgłoszenia robót budowlanych, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do SWZ.

4. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na drodze, która na czas realizacji nie zostanie wyłączona z ruchu drogowego i pieszego.

5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe wykonanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej 360706W w miejscowości Zalesie”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 675301,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 724246,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 675301,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o. o.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 710010747

7.3.3) Ulica: ul. Brzeska 128

7.3.4) Miejscowość: Siedlce

7.3.5) Kod pocztowy: 08-102

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 675301,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące