Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Studenckiej w Łomży

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ŁOMŻA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669921

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Stary Rynek 14

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 86 215 68 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: t.bakowski@um.lomza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lomza.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_lomza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa ul. Studenckiej w Łomży

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-095474b4-fe2c-11ee-b81b-aebd110f5279

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00366204

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00103469/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa ul. Studenckiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00308064

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIR.271.2.7.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 101172B ul. Studenckiej w Łomży.

Zakres robót branża drogowa:
• rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni z mma i trelinki, zatok postojowych
z trelinki i płyt betonowych oraz chodników z kostki betonowej,
• rozbiórka krawężników betonowych i obrzeży betonowych,
• transport gruzu betonowego i gruzu mma (oddzielnie, niezmieszany)
z rozbiórek nawierzchni i podbudowy na plac MPGKiM (ul. Akademicka 22 w Łomży) w ilości możliwej do przyjęcia przez MPGKiM. W przypadku nie przyjęcia całości resztę Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.
• ręczna rozbiórka nawierzchni części jezdni, zatok postojowych oraz ułożenie
i zabezpieczenie na paletach i dostarczenie na plac MPGKiM (ul. Akademicka 22 w Łomży),
• ręczna rozbiórka nawierzchni części chodników, zatok postojowych oraz ponowne ich ułożenie dowiązując wysokościowo do nowej nawierzchni jezdni,
• roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopów pod nową konstrukcję jezdni, zatok postojowych i chodników,
• budowa warstw konstrukcyjnych drogi i wszystkich jej elementów,
• budowa nowej nawierzchni jezdni głównego ciągu z kostki betonowej gr. 8 cm, typu behaton barwy grafitowej; jezdni sięgacza oraz zatok postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm, typu behaton barwy szarej; chodników z kostki betonowej gr. 8 cm, typ cegła barwy szarej,
• humusowanie zieleńców wraz z obsianiem trawy,
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
• wycinka kolidujących z inwestycja drzew i nasadzenia zastępcze drzew.

Zakres robót branża sanitarna :
• roboty rozbiórkowe nawierzchni, podbudowy, roboty ziemne (wykopy, szalowanie, zasypka, zagęszczanie) pod wykonanie robót sanitarnych,
• demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej oraz jej elementów, demontaż elementów sieci wodociągowej wyłączonej z eksploatacji, demontaż istniejących elementów sieci ciepłowniczej wyłączonej z eksploatacji (komory, sieć, obudowa betonowa),
• budowa sieci wodociągowej z rur PE RC o średnicy 90 mm – 125 mm, wymiana hydrantu,
• wykonanie kanalizacji deszczowej o średnicy Dn 160 mm – 315 mm z rur PVC klasy SN 8, budowa studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy 1200 mm, wykonanie betonowych wpustów deszczowych o średnicy 500 mm,
• regulację wysokościową betonowych studni kanalizacyjnych o średnicy 1200 mm wraz z wymianą płyty nastudziennej, montażu pierścienia odciążającego, wymianą włazu żeliwnego typu ciężkiego D400,
• regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych (zasuwy wodociągowe, gazowe, studnie, itp.) znajdujące się w obrębie wykonywanych robót,
• montaż rur osłonowych dwudzielnych stalowych na sieci ciepłowniczej oraz rur osłonowych na innych mediach,

Zakres robót branża elektryczna :
• budowa oświetlenia ulicznego oraz zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej
- ułożenie kabla elektroenergetycznego YAKXS 4x35 mm2 oraz bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 mm. Zasilanie należy prowadzić z istniejącego słupa nr 2 zlokalizowanego wzdłuż ulicy Studenckiej.
- wymiana 2 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawą.
- wymiana okablowania (YAKXS 4x35 mm2 + FeZn 25x4 mm) do 2 słupów zlokalizowanych przy miejscach postojowych wzdłuż budynku wielorodzinnego Wojska Polskiego 161B. Trasa kabla ukazana jest w załączniku nr 10 (Dokumentacji Projektowej) do SWZ .

Zakres robót branża telekomunikacyjna :
• budowa kanału technologicznego wzdłuż sięgacza ulicy Studenckiej. Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania (załącznikiem nr 10 do SWZ Dokumentacją projektową) należy posadowić 1 szt. studni kablowej SK-2. Następnie od posadowionych studni należy ułożyć odcinek rurociągu kablowego z rur 3 x HDPE 40/3,7. Dodatkowo pod wjazdem (15 m) rurociąg zabezpieczyć rurą osłonową HDPE 110/6,3 mm. Kanał technologiczny wprowadzić do istniejącej studni kablowej a

zakończyć rurociągiem w granicy zakresu przedmiotu inwestycji. Rurociąg zakończyć zaślepkami do rur HDPE40/3,7 w ilości 3 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 659415,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 808602,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 659415,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7180000300

7.3.3) Ulica: Poznańska

7.3.4) Miejscowość: Łomża

7.3.5) Kod pocztowy: 18-400

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 659415,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy