Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa skateparku w ramach projektu pn.: Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Nowa Ruda

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717935

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Ruda

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miasto@um.nowaruda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowaruda.biuletyn.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https:/platformazakupowa.pl/pn/um_nowaruda

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa skateparku w ramach projektu pn.: Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-225af36e-18f3-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00379347

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00044511/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 Budowa skateparku w ramach projektu pn.: Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00336899

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.271.13.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia obejmuje przebudowę i modernizację istniejącego skateparku wraz z dostosowaniem nowych przeszkód i ich konstrukcji do ogólnie stosowanych norm oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej – dojścia pieszego, rolkostrady wokół płyty skateparku i rozmieszczenia elementów małej architektury.
SKATEPARK
Istniejący skatepark o nawierzchni asfaltowej oraz przeszkody metalowe zamontowane na płycie boiska przeznaczone są do demontażu i likwidacji. Stan nawierzchni asfaltowej nie pozwala na jej wykorzystanie jako podbudowy dla płyty betonowej. Projektuje się przebudowę asfaltowego skateparku na betonowy, służący do jazdy na rowerach (BMX), deskorolkach, rolkach i hulajnogach. Należy wykonać nowe warstwy podbudowy pod całą powierzchnią betonową skateparku do głębokości przemarzania - tj. 1,0 m poniżej poziomu terenu. Szczegóły wg projektu wykonawczego konstrukcji. Zakłada się wykonanie elementów skateingowych z betonu klasy C35/45 wylewanych na placu budowy w oparciu o projekt wykonawczy konstrukcyjny. Obiekt zaprojektowano do realizacji w technologii żelbetowej - wylewanej na miejscu. Wszystkie łukowe płaszczyzny przeszkód należy wykonać z niezwykłą precyzją przy użyciu specjalistycznego sprzętu do ciśnieniowego nakładania betonu (torkretowania) Poszczególne przeszkody należy wtopić w posadzkę, w sposób umożliwiający płynny najazd. Nie dopuszcza się stosowania żadnych elementów pośrednich takich jak np. blachy najazdowe itp. Wszystkie krawędzie jezdne należy zabezpieczyć kątownikiem zimnogiętym 60x60x4mm

KOMUNIKACJA PIESZA (DOJŚCIE DO SKATEPARKU) I MAŁA ARCHITEKTURA.
Do przebudowywanej płyty skateparku zostanie doprowadzony od istniejącej, wewnętrznej drogi asfaltowej ciąg pieszy. W tym celu zostanie obniżony istniejący krawężnik drogowy, na długości min. 1,50m. Następnie przy drodze na obecnym podłożu trawiastym zaprojektowano powierzchnię szer. 1,5m i długości ok. 1,6m, skąd w kierunku skateparku będzie prowadziła 6,0m długości pochylnia o spadku 6%, zakończona również płaszczyzną o wymiarach ok. 1,5 x 1,5. Ta początkowa część ciągu komunikacyjnego będzie miała nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm otoczonej opornikiem betonowym gr. 6cm. Za pochylnią, której zadaniem jest pokonanie różnicy poziomów terenu, dalszy ciąg pieszy, aż do skateparku będzie miał tę samą szerokość (1,50m), ale nawierzchnię przepuszczalną z geokraty. Zarówno nawierzchnia ciągu komunikacyjnego aż do samego skateparku, jak również przestrzeń przeznaczona na małą architekturę (ławki, kosz na śmieci, tablica z regulaminem) oraz przestrzeń od strony północno-zachodniej pomiędzy rolkostradą i betonową płytą skateparku zmienia się w nawierzchnię przepuszczalną wykonaną z geokraty, z oczkami wypełnionymi samoklinującym się kamieniem frakcji 8/20 mm

ROLKOSTRADA
Wokół skateparku i skarp ziemnych projektuje się tor rolkowy o nawierzchni bitumicznej. Szerokość jezdni toru zaprojektowano na 1,6m z obustronnym wykończeniem krawędzi krawężnikiem chodnikowym gr. 6cm, obniżonym do poziomu jezdnej. Całkowita długość toru rolkostrady wynosi ok 144 mb.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Oferta najkorzystniejsza przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

UZASADNIENIE PRAWNE
Podstawą prawną unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jest art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi: zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…).