Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iwierzyce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Iwierzyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Iwierzyce 80

1.5.2.) Miejscowość: Iwierzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-124

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: (17)7455950

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@iwierzyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.iwierzyce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https//przetargi.iwierzyce.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iwierzyce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1e21a84-136b-11ef-a7f7-6221b72ad4fc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00380732

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00015397/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iwierzyce.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00328048

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BID.271.7.2024.GD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Iwierzyce obejmujący n/w zadania:

Zadanie 1: Przebudowa drogi Nockowa Zapłocia nr ewid. 1947 w miejscowości Nockowa w km 0+000-0+680; 680m,
W ramach zadania zakłada się:
- wytyczenie realizacyjne elementów drogi oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- usunięcie warstwy humusu, grubość warstwy do 15 cm na pow. 2959 m2,
- rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego (nawierzchnia jezdni i zjazdów) na głębokość śr. 20 cm o pow. 2277 m2,
- rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych śr. gr. 10 cm o pow. 110 m2,
- rozbiórka umocnień betonowych, części przepustów z rur betonowych, nawierzchni
z kostki betonowej,
- wykonanie wykopów w ramach wykonania konstrukcji jezdni, przebudowy elementów odwodnienia i zjazdów w ilości 1810 m3,
- roboty ziemne przy formowaniu nasypu drogowego, w ilości 350 m3,
- wykonanie przepustów z rur z polipropylenu lub HDPE średnicy 600, 500 i 400 w ciągu drogi ze ściankami czołowymi i na zjazdach z umocnieniem wlotów i wylotów kostką betonową,
- koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod
podbudowę jezdni o pow. 2750 m2,
- wykonanie podbudowy jezdni z gruntu stabilizowanego cementem, wytrzymałość Rm-2,5MPa, grubość warstwy 25 cm, o pow. 2750 m2,
- wykonanie podbudowy pod jezdnię i pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. po zagęszczeniu 15 cm, o pow. 3090 m2,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość 10 cm na zjazdach, o pow. 306 m2,
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, na pow. 4550 m2,
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, na pow. 2140 m2,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm na pow. 2070 m2,
- plantowanie skarp i pozostałych elementów terenu, na pow. 2470 m2,
- wykonanie elementów oznakowania pionowego - jeden znak drogowy i barier ochronnych na dł. 12 m,

Zadanie 2: Przebudowa drogi Nr 107430R Na Golesa w miejscowości Wiśniowa; 549m,
W ramach zadania zakłada się wykonanie następujących robót na odcinku drogi dł. 549 m:
- wytyczenie realizacyjne elementów drogi, odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej,
- rozbiórka przepustów pod zjazdami o średnicach 30-60 cm, dł. 130 m,
- mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w- wy do 15 cm, w ilości 210 m3,
- formowaniu nasypu drogowego w ilości 275 m3,
- wykonanie wykopów w ilości 44 m3,
- rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy około 30 cm (bez odwozu) z wbudowaniem w miejsce poszerzenia jezdni, wykorzystanie do stabilizacji gruntu na miejscu na całej szerokości jezdni, o pow. 1 502 m2,
- wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PE o średnicy 400 mm wraz ze ściankami czołowymi o łącznej dł. 126 m,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy 35 cm Rm=2,5MPa, w ilości łącznej 2 281 m2,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. po zagęszczeniu 10 cm, o pow. 2 116 m2,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, gr. po zagęszczeniu 10 cm, o pow. 550 m2,
- wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa łamanego, gr. po zagęszczeniu 20 cm,
o pow. 218 m2,
- skropienie emulsją asfaltową pod warstwę wiążącą nawierzchni o pow. 2 034 m2,
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, na pow. 2 034 m2,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm, na pow. 1 968 m2,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na zjazdach gr. 5 cm,
na pow. 218 m2,
- roboty ziemne przy wykonywaniu i odmulaniu rowów na dł. 706 m,

- wykonanie elementów oznakowania pionowego 3 szt.,

Zadanie 3: Przebudowa drogi Nr 107403R Sielec – Podlasek Sędziszowski od km 0+755 do km 1+240; 485m.
W ramach zadania zakłada się wykonanie następujących robót na odcinku drogi dł. 485 m:
- wytyczenie realizacyjne elementów drogi, odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- rozbiórka przepustów pod zjazdami o średnicach 30-60 cm, dł. 40 m,
- mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w- wy do 15 cm, w ilości 750 m3,
- formowaniu nasypu drogowego w ilości 30 m3,
- wykonanie wykopów w ilości 30 m3,
- roboty ziemne przy wykonywaniu i odmulaniu rowów na dł. 713 m,,
- wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PE o średnicy 400 mm wraz ze ściankami czołowymi o łącznej dł. 46 m,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy 35 cm Rm=2,5MPa, w ilości łącznej 2 149 m2,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. po zagęszczeniu 10 cm, o pow. 2 003 m2,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, gr. po zagęszczeniu 10 cm, o pow. 728 m2,
- wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa łamanego, gr. po zagęszczeniu 20 cm,
o pow. 170 m2,
- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, o pow. 226 m2,
- skropienie emulsją asfaltową pod warstwę wiążącą nawierzchni o pow. 1 931 m2,
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, na pow. 1 931 m2,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm, na pow. 1 872 m2,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na zjazdach gr. 5 cm,
na pow. 170 m2,
- wykonanie elementów oznakowania pionowego 4 szt.,

Wykonawca w ramach zadania opracuje i przedstawi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót dla trzech dróg, zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1827483,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2354615,91 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1827483,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 691757950

7.3.3) Ulica: ul. Drogowców 1

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1827483,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy