Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Nr 5 w Stalowej Woli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384503002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 25A

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: scuw@stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c30220e1-27c2-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Nr 5 w Stalowej Woli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c30220e1-27c2-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00386685

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00029606/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Remont dachu w Przedszkolu nr 5

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00361332

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-II.271.116.2024.KA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 24268895,33 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 248820,81 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Nr 5 w Stalowej Woli.
2. Remont pokrycia dachowego w Przedszkolu Nr 5 dotyczy:
1) roboty rozbiórkowe istniejącego pokrycia dachu, wraz z obróbkami blacharskimi oraz orynnowaniem oraz istniejącym deskowanie (łaty), demontaż dwóch daszków od strony ogrodu nad wejściami do sal zajęć (strona południowa budynku)
2) demontaż okładzin zewnętrznych lukarn, ocieplenie ich, zabezpieczenie przeciwwilgociowe oraz otynkowanie
3) docieplenie metodą lekką suchą ścian zewnętrznych poddasza -pomiędzy poddaszem użytkowym a przestrzenią nieużytkową strychu
4) wymianę ewentualnych uszkodzonych bądź w niezadowalającym stanie technicznym elementów drewnianej konstrukcji nośnej dachu
5) Wykonanie pełnego deskowania dachu wraz z montażem membrany o gramaturze min. 170g/m2
6) Wykonanie izolacji z wełny mineralnej o grubości 150mm
7) Pełne ołacenie dachu
8) Montaż membran strukturalnych
9) Montaż blachy dachowej na rąbek stojący o grubości min. 0,5mm o wysokości rąbka 32mm i szerokości 475mm, minimalna grubość cynku 275g/m, waga ok 5,2-6,1kg/m2
10) Montaż kominów wentylacyjnych, wraz z oknami dachowymi
11) Montaż płotków śniegowych i stopni kominiarskich
12) Montaż wszelkich obróbek dekarskich
13) Montaż zewnętrznych daszków szklanych ze szkła hartowanego o grubości tafli szkła 2x8mm
14) Montaż kompletnego orynnowania dachu
15) Oczyszczenie terenu prowadzenia prac
3. Wymaga się od Wykonawcy zastosowania klejów odpornych na światło UV, – co zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami
4. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych typu: prace pomiarowe, ziemne itp. Miejsca składowania materiałów, możliwości urządzenia czasowych placów budowy Wykonawca ustala swoim staraniem i ponosi koszty z tym związane. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę urządzeń znajdujących się na placu zabaw od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac i przekazania obiektu Zamawiającemu.
5. Wymagania dla blachy dachowej
1) Blacha dachowa na rąbek stojący szerokości efektywnej 475mm, wysokość rąbka 32mm, blacha stalowa ocynkowana zgodnie z PN-EN 10345, powlekanie zgodnie
z PN-EN 10169
2) Grubość blachy min. 50mm
3) Masa blachy 5,2-6,1 kg/m2
4) Minimalna grubość cynku 275g/m2
5) Powłoka:
a) Grubość powłoki 50 µm
b) Odporność na promieniowanie UV: Ruv4
c) Odporność na korozję L RC5
6. Wykonawca wykona prace budowlane objęte niniejszą Umową w sposób kompleksowy, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, normatywami, instrukcjami oraz innymi przepisami dotyczącymi wykonawstwa, w tym zgodnie min. z:
1) Przepisami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U.z 2018 r., poz. 1202);
2) Przepisami zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
18 września 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
3) Wszystkimi przepisami i normami mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością.
4) Współczesną wiedzą techniczną oraz w sposób zapewniający właściwą, jakość tych prac.
7. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania i uzyskania niezbędnych pozwoleń.

8. Lokalizacja inwestycji:
1) Przedszkole Nr 5 ul. Mieszka I 5; 37-450 Stalowa Wola

4.5.3.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

44112400-2 - Dach

44112410-5 - Konstrukcje dachowe

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Centralny Zamawiający - Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych (SCUW), na podstawie art. 260 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję o unieważnieniu postępowania pn.: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Nr 5 w Stalowej Woli na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp ponieważ nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Do dnia 26 czerwca 2024 roku do godz. 12:00 do Centralnego Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta na realizację w/w zadania.
Wobec powyższego Centralny Zamawiający unieważnia postępowanie.