Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawę jakości parkingów, placów i dróg na terenie Gminy Brąszewice – II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brąszewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934418

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sieradzka 98

1.5.2.) Miejscowość: Brąszewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-277

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438211778

1.5.8.) Numer faksu: 438211873

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@braszewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.braszewice.bip.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gwbraszewice.e-zp.finn.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawę jakości parkingów, placów i dróg na terenie Gminy Brąszewice – II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62c2d139-1354-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00388948

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00001826/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Poprawa jakości parkingów, placów i dróg na terenie Gminy Brąszewice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00326735

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IT.271.5.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1490000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Poprawa jakości parkingów, placów i dróg na terenie Gminy Brąszewice część I
1. Remont placu w Brąszewicach przy ul Ks. Nierychlewskiego(po stronie prawej): obejmujący wykonanie:
a) warstwy odsączającej z piasku na pow. 480 m2
b) podbudowy z kruszywa o gr. 17 cm na pow. 990 m2
c) nawierzchni z MM AC 11S gr. 4 cm na pow. 990 m2
2. Remont placu w Brąszewicach przy ul Ks. Nierychlewskiego (po stronie lewej) obejmujący wykonanie:
a) profilowania istniejącej nawierzchni – 980,40 m2
b) wyrównania profilu kruszywem mieszanka 0/31,5 gr. ok. 5 cm – 10,35 m2
c) skropienia emulacją w ilości 0,5 kg/m2 – 980,40 m2
d) ułożenie nawierzchni z MMA AC 11S 50/70 gr. 4 cm - 980,40 m2
3. Plac przy OSP Kamieniki obejmujący wykonanie:
a) profilowania istniejącej nawierzchni – 393 m2
b) wyrównania profilu kruszywem łamanym o gr. 5-8 cm – 31,44 m2
c) skropienia emulsją i ułożenie nawierzchni z MM AC 11S gr. N5 cm – 393 m2
4. Kosatka plac PSZOK roboty polegać będą na wykonaniu:
a) robót zmiennych w celu wykonania koryta – 80,8 m3
b) podbudowy z kruszywa mieszanki 0/63, gr. 15 cm i mieszanki 0/31,5 gr 5 cm
–809 m2
c) skropienia podbudowy emulsją i ułożenie nawierzchni z MMA AC 11S 50/70 gr. 4 cm – 809 m2
d) plantowaniu pobocza 106,00 m2
5. Starce plac i parking przy OSP roboty polegać będą na wykonaniu:
a) profilowana istniejącej nawierzchni z kruszywa 799,25 m2
b) wyrównania profilu istniejącej podbudowy mieszanka 0/31,5 gr. Do 10 cm – 79,92 m3
c) skropienia podbudowy emulsją i ułożenie nawierzchni z MMA AC 11S 50/70 gr. 5 cm na pow. 799,25 m2
6. Bukowiec plac przy OSP roboty polegać będą na:
a) profilowaniu istniejącej nawierzchni kruszywa i wyrównanie profilu mieszanką 0/31,5 gr. do 8 cm – 36,10 m3
b) cieciu krawędzi jedni drogi gminnej i posmarowanie krawędzi asfaltem – 47 m oraz skropienie emulsją i ułożenie nawierzchni z MMA AC 11S 50/70 gr. 5 cm na pow. 326,60m2
7. Czartoria plac przy OSP roboty polegać będą na:
a) wykonaniu robót ziemnych w celu wykonania koryta pod podbudowę 147.40 m3
b) wykonaniu podbudowy z mieszanki 0/63 gr 12 cm i mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm na powierzchni 670 m2
c) skropienia podbudowy emulsją i ułożenie nawierzchni z MMA AC 11S 50/70 gr. 4 cm na pow. 670,0 m2
8. Błota plac przy OSP roboty polegać będą na
a) profilowaniu istniejącej nawierzchni kruszywa i wyrównanie profilu mieszanką 0/31,5
- plac przed budynkiem o śr. gr. 8 cm – 15,87 m3
- plac do zawracania autobusu wyrównanie o śr. Gr. 10 cm – 64,75 m3
b) skropienia podbudowy emulsją i ułożenie nawierzchni z MMA AC 11S 50/70 gr. 4 cm na pow. 845,95 m2
9. Brąszewice plac przy poczcie roboty polega będą na:
a) rozbiórce nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 – 70 m2
b) przeprofilowaniu istniejących podbudów z kruszywa drobnego, brukowca, betonu – 379,20 m2
c) wyrównaniu profilu poprzecznego kruszywem 0/31,50 – 11,376 m3
d) ułożeniu nawierzchni z MMA AC 11S gr. 5 cm – 379,20 m2
e) ułożeniu nawierzchni chodnika z płyt betonowych rozbiórkowych 70 m2

10. Remont drogi gminnej 114106E w miejscowości Przedłęcze

Inwestycja obejmuje poszerzenie jezdni do 5,0m i wykonanie na całej szerokości powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami. Poszerzenie jezdni obustronne szerokości 0,5-0,6 m poprzez wykonanie podbudowy w postaci:

a) umocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,5 grubości 10 cm,
b) podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie warstwa z mieszanki 0/63
gr. 20 cm
c) warstwy mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11 W gr. 4 cm.
11. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1696635,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1696635,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1696635,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGPIL Michał Pilarczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8272203075

7.3.4) Miejscowość: Czajków

7.3.5) Kod pocztowy: 63-524

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1696635,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy