Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej wsi (II etap)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SERNIKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019939

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1A

1.5.2.) Miejscowość: Serniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-107

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 818550450

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@serniki.eurzad.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugserniki.e-biuletyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d030d2dd-18e6-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej wsi (II etap)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d030d2dd-18e6-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00405313

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00007965/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowa Wieś - II etap

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00339322

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP1.271.6.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami na potrzeby odbioru ścieków socjalnych. Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur i kształtek PE RC Ø200 mm, PN10, SDR 17 (Ø200 mm x 11.9 mm) oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonanej z rur PERC Ø 90 mm, PN10, SDR17 (Ø90 mm x 5,4 mm). Przykanaliki kanalizacyjne zaprojektowano z rur i kształtek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, kielichowe o ściankach gładkich, łączonych za pomocą uszczelek o sztywności obwodowej 8 kN/m2 i średnicy d=160x4.7mm. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami stanowią: studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych PVC/PE/PP, o Ø 315mm, pierścieniem odciążającym i z włazem żeliwnym przykręconym, klasy D400, osadzonym na rurze teleskopowej, montowanym na pierścieniu odciążającym; studzienka rewizyjna z kręgów żelbetowych, Ø 1000 mm stożkowa, z płytą żelbetową nastudzienną, pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym zakotwionym dn 600 mm z wypełnieniem betonowym, typu ciężkiego klasy d400 kN; przepompownia ścieków wykonana z polimerobetonu o średnicy 1200 mm z pokrywą włazową nieprzejazdową, prostokątną o wymiarach umożliwiających łatwy montaż i demontaż pomp oraz dostęp obsługi do pompowni, wykonana ze stali kwasoodpornej, ocieplana, wyposażona w blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym zamknięciem otwartej komory. Obiekt przepompowni ścieków należy ogrodzić ogrodzeniem systemowym, panelem stalowym na słupkach ocynkowanych.W ramach inwestycji zaplanowano do wykonania:
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE Ø 200 mm – 300,5 mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur Ø 90 mm – 146,00 mb, przykanaliki kanalizacyjne z rur PVC Ø160 mm – 2 szt., przepompownia ścieków Ø1200 mm (polimerobeton) – 1 szt., studzienki rewizyjne Ø1000 mm (żelbet) – 1 szt., kabel zasilający WLZ YKY 4 x 10 mm2, studzienki inspekcyjne Ø 315 mm (PP, PCV) – 14 szt., ogrodzenie panelowe z bramą serwisową – 16,00 mb.
Zakres robót: budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami; budowa przepompowni ścieków; geodezyjne tyczenie infrastruktury technicznej; wykonanie niezbędnych wykopów, w tym komór do przecisku wraz z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury; montaż sieci kanalizacyjnej oraz przykanalików; przeprowadzenie niezbędnych prób i sprawdzeń; inwentaryzacja powykonawcza; zasypanie wykonanej sieci; wykonanie oznakowania pionowego; roboty naprawcze i porządkowe po wykonanych robotach montażowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
1)dokumentacja projektowa - projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny (wykonawczy), 2)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR), 3)Przedmiary robót. W związku z tym, że wynagrodzenie będzie miało charakter kosztorysowy przedmiary robót załączone do SWZ są wiążące. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego w oparciu o otrzymane od Zamawiającego przedmiary robót, przy zastosowaniu przyjętej przez siebie bazy cenowej do kosztorysowania i po doliczeniu podatku VAT.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 279210,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 593071,09 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 279210,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BKW Bogdan Tarnowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7131025501

7.3.3) Ulica: Nasutów 206

7.3.4) Miejscowość: Niemce

7.3.5) Kod pocztowy: 21-025

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 279210,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy