Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gorłówce wraz z budową sieci wodociągowych na terenie gminy Stare Juchy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stare Juchy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671159

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. 500-lecia 4

1.5.2.) Miejscowość: Stare Juchy

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-330

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 876199053

1.5.8.) Numer faksu: 876103836

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@stare-juchy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.stare-juchy.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://stare-juchy.ezamawiajacy.pl/pn/stare-juchy/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gorłówce wraz z budową sieci wodociągowych na terenie gminy Stare Juchy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc26df18-1f2d-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00407496

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00020535/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gorłówce wraz z budową sieci wodociągowych na terenie Gminy Stare Juchy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00346959

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SG.271.3.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części
Część I – Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gorłówce
Część II – Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Stare Juchy (2 odcinki sieci wodociągowej)
1) Budowa sieci wodociągowej Stare Juchy – Orzechowo
2) Budowa sieci wodociągowej Bałamutowo - Laśmiady
UWAGA:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w następujący sposób:
Części I przedmiotu zamówienia w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”
Części II przedmiotu zamówienia w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej a następnie wykonanie robót budowlanych dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gorłówce wraz z budową sieci wodociągowych na terenie gminy Stare Juchy” (dla Część I i Część II) w zakresie wszystkich branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskaniem na jego podstawie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w zakresie:
a) zaprojektowanie - tj.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej sporządzi dla każdego z zadań:
˜ koncepcję,
˜ projekt budowlany (PZT, PA-B, PT) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót,
˜ inne opracowania wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia, zatwierdzenia robót, jeśli będą wymagane prawem, m.in.:
• decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
• decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
• pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, pobór wód, odprowadzenie wód popłucznych i odwodnieniowych (jeśli będzie wymagane),
• zmianę decyzji ustalającej zasoby ujęcia,
• badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją,
• mapy do celów projektowych,
• inwentaryzacje i ekspertyzy stanu technicznego przebudowywanych obiektów,
• charakterystyki energetyczne obiektów,
˜ dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji przedmiotu zamówienia,
˜ instrukcje eksploatacji i rozruchu,
˜ Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
˜ Harmonogram rzeczowo-finansowy obejmujący wybór materiałów, kolejność prowadzenia robót,
˜ dokumentację fotograficzną terenu przekazanego przed rozpoczęciem robót oraz terenów odtworzonych do stanu pierwotnego.

b) budowa obiektu,
Część I – Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gorłówce:
Zakres robót części budowlanej na terenie SUW obejmuje:
˜ Wydzielenie pomieszczenie chloratora w budynku technologicznym,
˜ budowę fundamentu pod nowy zbiornik retencyjny,
˜ budowę/montaż fundamentu pod istniejący zewnętrzny agregat prądotwórczy,
˜ budowę wiaty nad agregatem prądotwórczym
˜ zagospodarowanie terenu: dojazdy, dojścia, ogrodzenie, zieleń.

Zakres robót części sanitarnej na terenie SUW obejmuje:
- budowę zewnętrznych instalacji technologicznych,
- montaż stalowego nadziemnego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o poj. 50m3 – 1 szt.,
- wymiana pomp głębinowych, pionów tłocznych oraz pokryw nadziemnych obudów dla 2 studni,
- wymiana elementów układu uzdatniania wody
- instalacja systemu monitorowania i wizualizacji urządzeń stacji uzdatniania wody,

Zakres robót części elektrycznej na terenie SUW obejmuje:
- ewentualne dostosowaniem mocy zamówionej do wielkości projektowanej,
- budowę zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych zasilających, sterowniczych i oświetleniowych,
- budowę instalacji odgromowych, wyrównawczych,
- wykorzystanie istniejącego zespołu prądotwórczego z SZR na potrzeby przebudowywanej stacji

Część II – Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Stare Juchy
Budowa sieci wodociągowej Stare Juchy – Orzechowo
- Sieć wodociągowa z rur PE100RC DN110 – L = 3 142,mb
- Zasuwa wodociągowa ø100 – 6szt
- Hydrant p.poż – 2 szt.

Miejscem wpięcia projektowanej sieci wodociągowej w miejscowości Stare Juchy jest istniejący wodociąg ø100 w pasie drogi gminnej dz. nr 109 (węzeł W1) . W miejscowości Orzechowo wpięcie do wodociągu ø100
w działce prywatnej nr 161/10 (węzeł W2). W obu węzłach należy zastosować po 3 zasuwy. Na sieci należy przewidzieć montaż kolumnowego zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego umożliwiającego usuwanie niepożądanego powietrza z sieci wodociągowej.
Budowa sieci wodociągowej Bałamutowo – Laśmiady
- Rurociąg PE100RC ø110x6,6 SDR17 * L=794 mb
- Zasuwa ø100 * szt. 2

Wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej projektowane w działce nr 31 (węzeł W1) oraz w działce nr 11 (węzeł W2). Projektowaną sieć wodociągową należy wykonać rur PE100RC ø110x6,6 (kolor niebieski) łączonych za pomocą zgrzewania. Armaturę i kształtki projektować z żeliwa sferoidalnego na połączenia kołnierzowe z uszczelnieniem zbrojonym wkładką stalową (z przeznaczeniem do wody). Połączenia ww. elementów należy wykonać za pomocą złącz uniwersalnych rurowokołnierzowych lub tulei kołnierzowych. Śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej.
Montaż i wykonanie odcinka sieci wodociągowej pod rowem wykonać w technologii przewiertu sterowanego rurą przewodową. Przykrycie wodociągu powinno wynosić 1,80m. Sieć wodociągową należy trwale oznakować w wykopie niebieską taśmą ostrzegawczą ułożoną 30cm nad projektowanym rurociągiem. Przebieg planowanej sieci zgodnie z załącznikiem graficznym.
c) zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów (autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: ewentualny udział projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 12 do SWZ – Dokumentacja.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

71351910-5 - Usługi geologiczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2183000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3413250,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2183000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne San-System Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8471613479

7.3.3) Ulica: Mazurska

7.3.4) Miejscowość: Olecko

7.3.5) Kod pocztowy: 19-400

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2183000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 360 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy