**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni polipropylenowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Ligota Turawska**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Turawa

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 531413320

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Opolska 39C

**1.5.2.) Miejscowość:** Turawa

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 46-045

**1.5.4.) Województwo:** opolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL524 - Opolski

**1.5.7.) Numer telefonu:** +48774212012

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@turawa.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.turawa.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://platformazakupowa.pl/pn/turawa

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni polipropylenowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Ligota Turawska

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-4f2da008-d7fa-11ee-a3b5-e25d731b0da9

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00431237

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-07-25

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00228446/02/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.4 Przebudowa boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00230415

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** BU.271.1.2024.AKG

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni polipropylenowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Ligota Turawska
2. Przedmiot inwestycji
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego, usytuowanego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Ligota Turawska (dz. nr 1452/159 oraz 1531/144).
W ramach zadania powstanie boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią polipropylenową, o wymiarach 30 x 14 m.
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Teren, na którym zlokalizowana będzie inwestycja, położony jest za budynkiem szkoły, na działce nr 1452/159 i 1531/144). W chwili obecnej znajduje się tam boisko o nawierzchni gruntowej. Na boisku zamontowane są bramki do piłki ręcznej przeznaczone do usunięcia. Działka nie podlega ochronie i nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie znajduje się w granicach eksploatacji górniczej.
4. Przyjęte rozwiązania funkcjonalno – materiałowe
Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią polipropylenową o wymiarach pola gier 3000cm x 1400cm .
Na boisku projektuje się następujące pola do gier:
1) - boisko do piłki ręcznej,
2) - boisko do koszykówki,
3) - pole gry do piłki siatkowej.
5. Charakterystyka nawierzchni:
1) Wykończeniem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego jest polipropylenowa nawierzchnia modułowa, w postaci odpornych na uderzenie płytek z tworzywa sztucznego układanych na podbudowie z betonu. Moduł posiada wymiary 27cm x 27cm x 1,8cm grubości. (wymiary całkowite z zamkami - dopuszczalna tolerancja wymiarowa modułów ±10%). Powierzchnia modułów powinna tworzyć otwartą siatkę o gładkiej powierzchni, bez ostrych i niebezpiecznych uszorstnień czy karbowań mogących powodować otarcia skóry. Moduły nawierzchni powinny mieć zapewnioną ochronę przed utratą koloru, degradacji i utlenianiem tworzywa sztucznego oraz powinny być odporne na grzyby, bakterie i pleśń).
2) Kolorystyka nawierzchni: zielona i ciemno zielona.
3) Nawierzchnia powinna posiadać następujące dokumenty:
a) - Atest PZH
b) - Rekomendację Właściwej Jednostki Certyfikującej
c) - Potwierdzoną Klasyfikację Reakcji na ogień
d) - Badania na zawartość metali ciężkich
e) - Deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02
f) - Certyfikat Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich
g) - Certyfikat FIBA
h) - Badanie na niepalność
korekty wymaganych parametrów na zgodne z aktualna normą PN-EN 14877:2014-02
- usunięcie z wymaganych dokumentów aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB.
4) Ponadto należy wykonać obrzeża betonowe typowe o wymiarach 8x30 cm w ławach betonowych B7,5 – B15.
5) Linie ograniczające pole gry należy malować zgodnie z wytycznymi producenta systemu nawierzchni sportowej.
6) Charakterystyka podłoża
Na warstwę podbudowy należy zastosować beton klasy B20. Podłoże pod podbudowę powinno być ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniające tendencji do osiadania, a także pęcznienia lub kurczenia pod wpływem zmian wilgotności lub temperatury. Na podłożu należy wykonać zagęszczoną podsypkę piaskową o grubości 10 cm i warstwę podbudowy z betonu klasy B20, grubości 15-20 cm. Płytę betonową należy wykonać ze spadkami poprzecznymi, które pozwolą na odprowadzenie wody opadowej. Beton pod nawierzchnie musi być zatarty na gładko oraz odpowiednio zdylatowany i wykonany zgodnie z Polską
Normą i warunkami technicznymi. Spadki poprzeczne: 0,5%-0,6%.
Równość warstwy wierzchniej podbudowy: odchyłki nie mogą być większe niż ± 3 mm pod łatą krawędziową o długości 4 m.
Należy przyjąć podbudowę z betonu klasy B25 o gr. 10 cm, wg załączonego przekroju.

7) Wyposażenie boiska
W ramach inwestycji planuje sie dostawę i montaż następujących elementów
wyposażenia terenu:
a) Zestaw do koszykówki
Na boisku projektuje się 2 stojaki jednosłupowe do koszykówki wraz z tablicami i obręczami, przeznaczone do gry na boiskach zewnętrznych. Konstrukcja słupów do koszykówki posadowiona na stałe w stopach betonowych. Słup wykonany z rury ø 114, ocynkowany, tablica stalowa o wym. 120 x 90 cm, malowana proszkowo. Obręcz stalowa, malowana proszkowo, dodatkowe wzmocnienie za pomocą stalowego kołnierza,
w komplecie z siatką (12 zaczepów).
Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupa do koszykówki z profilu stalowego ocynkowanego o wym. 100x100x4mm.
b) Bramki do piłki ręcznej / mini piłki nożnej
Na boisku ustawione będą typowe bramki do piłki ręcznej z siatkami o wymiarach 2 x 3 m
przeznaczone do gry na boiskach zewnętrznych. Wolnostojące z mocowaniem do podłoża (tuleje, zabetonowanie). Bramki wykonane z profilu aluminiowego kwadratowego 80x80 mm, znakowanego w kolorze biało-czerwonym.
c) Słupki do siatkówki z siatką
Słupki wykonane z profilu stalowego ø76 mm. Regulacja wysokości zawieszenia siatki w zakresie: 1,07 – 2,43 m, co umożliwia grę w siatkówkę, tenisa, badmintona.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupków do siatkówki aluminiowych o profilu owalnym 120x100.
Mocowanie: w tulejach. Siatka czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą.
d) Piłkochwyty
Projektuje się montaż piłkochwytu wys. 4 m jako siatki ochronnej bezpośrednio przy boisku. Słupki stalowe, malowane proszkowo z profili zamkniętych fi 60x2.9, rozmieszczone co 400cm. Siatka polipropylenowa o oczkach 50x50mm, mocowana do słupów za pomocą linek stalowych i zaczepów stalowych.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów stalowych z profili 80x80x2 malowanych proszkowo oraz siatkę polietylenową.
Wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część ogłoszenia o zamówieniu.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 5

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 5

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 229518,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 364854,90 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 229518,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** SPEED invest sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 46168930

**7.3.3) Ulica:** Parkowa 12

**7.3.4) Miejscowość:** Wołomin

**7.3.5) Kod pocztowy:** 05-200

**7.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-06-25

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 229518,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 4 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy