Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. im Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RADOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 672884719

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UNIWERSYTECKA 6

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agroradom@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.agroradom.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://agroradom.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. im Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-deff9677-1771-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00432953

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00217136/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00333612

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSCKR.26.22.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia publicznego:
Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. im Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu

1.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ NAZWA/Y I KOD/Y WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):
Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia terenu szkoły w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu ul. Uniwersytecka 6, 26-600 Radom, położonego na terenie działek nr ew. 250/68, 250/19 i cz. dz. nr 250/20, (obręb 0010 Kaptur) w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6.
Zakres robót do wykonania:
~ ogrodzenie terenu od strony północnej oraz zachodniej - zaprojektowano ogrodzenie betonowe z przęsłami metalowymi z bramami rozwiernymi i przesuwnymi oraz furtkami,
~ ogrodzenie terenu od strony południowej oraz wschodniej – zaprojektowano ogrodzenie systemowe z bramą przesuwną, panele wykonane ze stalowych prętów ocynkowanych ogniowo.
OGRODZENIE OD STRONY PÓŁNOCNEJ /odcinek A-H/
Zaprojektowano ogrodzenie betonowe z elementami ażurowymi stalowymi. Poszczególne elementy projektowanego ogrodzenia posiadają następujące parametry:
- ściany fundamentowe ogrodzenia - ściana żelbetowa szerokości 25 cm, monolityczna, betonowana w gruncie z betonu towarowego C16/20 W8.
Ława fundamentowa w grubości ściany, zbrojone: pręty główne 4 # 10 (AIIIN), strzemiona ø 6(A-0) wysokości 30 cm, w rozstawie co 30 cm. Ściany pionowe zbrojone przeciwskurczowo siatkami z prętów # 8 w rozstawie 20cm.
- ściany ogrodzenia – ściana żelbetowa szerokości 25 cm, monolityczna, betonowana na budowie z betonu towarowego C20/25 W8 barwionego w masie. Ściany pionowe zbrojone przeciwskurczowo siatkami z prętów # 8 w rozstawie 20cm.
Kolor betonu - zgodnie z projektem kolorystyki, w uzgodnieniu z Inwestorem na podstawie próbek betonu przedstawionych do akceptacji.
- stalowe przęsła ogrodzenia - przęsła ażurowe z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016, w uzgodnieniu z Inwestorem,
- pasy dekoracyjne na przęsłach o szerokości 20cm, z blachy stalowej gr. 3mm, ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze zielonym RAL 6002 i w kolorze zielonym RAL 6021 - w uzgodnieniu z Inwestorem,
- podświetlane logo ZSCKR o wymiarach 500x150 cm, przy bramie głównej wjazdowej,
- brama przesuwna B2, B3 o wymiarach 400 x 180 cm z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016, w uzgodnieniu z Inwestorem,
- brama rozwierna B1 o wymiarach 400 x 200 cm z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016, w uzgodnieniu z Inwestorem,
- furtka F1, F2 o wymiarach 105 x 200 cm z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016, w uzgodnieniu z Inwestorem,
- szlaban elektromechaniczny z centralą sterującą, z czytnikiem kart zbliżeniowych, o długości ramienia 4,0 m, lokalizacja przy bramie B2 oraz B3 - 2 szt.
WIĘCEJ INFORMACJI W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ OPRACOWANIA OGRODZENIE OD STRONY ZACHODNIEJ /odcinek L-A/
Zaprojektowano ogrodzenie betonowe z elementami ażurowymi stalowymi.
Poszczególne elementy projektowanego ogrodzenia posiadają następujące parametry:
- ściany fundamentowe ogrodzenia - ściana żelbetowa szerokości 25 cm, monolityczna, betonowana w gruncie z betonu towarowego C16/20 W8.
Ława fundamentowa w grubości ściany, zbrojone: pręty główne 4 # 10 (AIIIN), strzemiona ø 6(A-0) wysokości 30 cm, w rozstawie co 30 cm. Ściany pionowe zbrojone przeciwskurczowo siatkami z prętów # 8 w rozstawie 20cm.
- ściany ogrodzenia – ściana żelbetowa szerokości 25 cm, monolityczna, betonowana na budowie z betonu towarowego C20/25 W8 barwionego w masie. Ściany pionowe zbrojone przeciwskurczowo siatkami z prętów # 8 w rozstawie 20cm.
Kolor betonu - zgodnie z projektem kolorystyki, w uzgodnieniu z Inwestorem na podstawie próbek betonu przedstawionych do akceptacji.
- stalowe przęsła ogrodzenia - przęsła ażurowe z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016, w uzgodnieniu z Inwestorem,

- pasy dekoracyjne na przęsłach o szerokości 20cm, z blachy stalowej gr. 3mm, ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze zielonym RAL 6002 i w kolorze zielonym RAL 6021 - w uzgodnieniu z Inwestorem,
- brama rozwierna B4 o wymiarach 400 x 200 cm z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016, w uzgodnieniu z Inwestorem,
- furtka F3, o wymiarach 105 x 200 cm z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016, w uzgodnieniu z Inwestorem.
WIĘCEJ INFORMACJI W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ OPRACOWANIA OGRODZENIE OD STRONY POŁUDNIOWEJ /odcinek K-L/
Zaprojektowano ogrodzenie panelowe, systemowe.
Poszczególne elementy projektowanego ogrodzenia posiadają następujące parametry:
- panel o wymiarach 250 x 153 cm, wykonany z drutu stalowego Ø 5mm, z trzema przetłoczeniami usztywniającymi, ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo, w kolorze zielonym RAL 6005 - w uzgodnieniu z Inwestorem, mocowany do słupków za pomocą obejm montażowych, systemowych,
- słupki w rozstawie osiowym 259 cm, stalowe, ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005 - w uzgodnieniu z Inwestorem, mocowane w fundamencie betonowym,
- podmurówka systemowa betonowa wysokości 20 cm.
WIĘCEJ INFORMACJI W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ OPRACOWANIA OGRODZENIE OD STRONY WSCHODNIEJ /odcinek K-H/
Zaprojektowano ogrodzenie panelowe, systemowe.
Poszczególne elementy projektowanego ogrodzenia posiadają następujące
parametry:
- panel o wymiarach 250 x 153 cm, wykonany z drutu stalowego Ø 5mm, z trzema przetłoczeniami usztywniającymi, ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo, w kolorze zielonym RAL 6005 - w uzgodnieniu z Inwestorem, mocowany do słupków za pomocą obejm montażowych, systemowych,
- słupki w rozstawie osiowym 259 cm, stalowe, ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005 - w uzgodnieniu z Inwestorem, mocowane w fundamencie betonowym,
- podmurówka systemowa betonowa wysokości 20 cm,
- brama przesuwna B5 o wymiarach 400 x 150 cm z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005,
- w uzgodnieniu z Inwestorem, wypełnienie analogicznie dla przęseł ogrodzenia.
WIĘCEJ INFORMACJI W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ OPRACOWANIA

Charakterystyczne parametry:
- Wysokość ogrodzenia 1,60 m – 2,15 m
- Długość ogrodzenia:
Odcinek A-H 163,50 m
Odcinek A-L 138,60 m
Odcinek L-K 176,70 m
Odcinek K-H 150,55 m UWAGA: Przedmiot zamówienia nie obejmuje montaż systemu nagłośnienia terenu zewnętrznego ujętego w przedmiarach poz. 4 Przedmiar Elektryka. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 9 DO SWZ SKŁADAJĄ SIĘ NA NIEGO NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1) Dokumentacja projektowa,
2) Projekt zagospodarowania terenu,
3) Przedmiar robót (ma charakter wyłącznie pomocniczy ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1271260,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1496910,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1271260,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AXIS PROJEKT Paweł Kozłowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5342348950

7.3.3) Ulica: Św. Piotra i Pawła 30A

7.3.4) Miejscowość: Wolica

7.3.5) Kod pocztowy: 05-830

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1271260,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy