Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci kanal. sanit. ciśnieniowej ul. Szkolnej i ul. Kamiennej w Psarach oraz ul. Granicznej w Strzyżowicach w ramach zadania: „Budowa sieci kanal. na potrzeby SIM w Gminie Psary – etap I.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD GMINY W PSARACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000537243

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Malinowicka 4

1.5.2.) Miejscowość: Psary

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-512

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 322944973

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@psary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.psary.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/922965

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa sieci kanal. sanit. ciśnieniowej ul. Szkolnej i ul. Kamiennej
w Psarach oraz ul. Granicznej w Strzyżowicach w ramach zadania: „Budowa sieci kanal. na potrzeby SIM w Gminie Psary – etap I.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c392425-0c71-11ef-9b7e-467806a93518

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00433876

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00048987/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa sieci kanalizacji na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Gminie Psary – etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00315505

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.05.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest inwestycja w zakresie gospodarki ściekami obejmująca budowę głównych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej pomiędzy węzłami od D1 do D49
i węzłami od D30 do D30.30 (zgodnie z rys. Plan zagospodarowania PZ-1 i Plan zagospodarowania PZ-2) oraz przyłączy od ww. sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do granic posesji prywatnych w ciągu pasa drogowego w Psarach przy ul. Kamiennej oraz inwestycja w zakresie gospodarki ściekami obejmująca budowę głównych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej pomiędzy węzłami od C8 do C78 (zgodnie z rys. Rys2-PZT_Szkolna) i węzłami od B1 do B12 i węzłami od B11 do B11.6 (zgodnie z rys. Rys2-PZT_Graniczna) oraz przyłączy od ww. sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do granic posesji prywatnych w ciągu pasa drogowego w Psarach przy
ul. Szkolnej i w Strzyżowicach ul. Granicznej.
2. Zakres rzeczowy ul. Szkolna w Psarach – Etap 2B.
Planowana inwestycja w zakresie gospodarki ściekami obejmuje budowę głównych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej pomiędzy węzłami od C8 do C78 (zgodnie z rys. Rys2-PZT_Szkolna) i węzłami od B1 do B12 i węzłami od B11 do B11.6 (zgodnie z rys. Rys2-PZT_Graniczna) oraz przyłączy od ww. sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do granic posesji prywatnych w ciągu pasa drogowego w Psarach przy ul. Szkolnej i ul. Granicznej:
2.1. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej:
Ul. Szkolna
2.1.1. Od węzła C8 do C52 – rura PE RC SDR11 DN50 o długości ok. 406,1 m;
2.1.2. Od węzła C52 do C53.1 – rura PE RC SDR11 DN110 o długości ok. 5,55 m;
2.1.3. Od węzła C53.1 do C73 – rura PE RC SDR11 DN125 o długości ok. 180,23 m;
2.1.4. Od węzła C73 do C78 – rura PE RC SDR11 DN140 o długości ok. 33,39 m;
2.1.5. Odgałęzienie od węzła C53.1 do granicy działki - rura PE RC DN110 o długości
ok. 2,38 m;
2.1.6. Odgałęzienie od węzła C61 do granicy działki - rura PE RC DN50 o długości
ok. 2,16 m;
2.1.7. Odgałęzienie od węzła C74 do granicy działki - rura PE RC DN160 o długości
ok. 7,56 m.
Ul. Graniczna
2.1.8. Od węzła B1 do B12 – rura PE RC SDR11 DN50 o długości ok. 78,74 m;
2.1.9. Od węzła B11 do B11.4 – rura PE RC SDR11 DN50 o długości ok. 48,59 m.
Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej uzbrojona zostanie w armaturę odcinającą w postaci zasuw nożowych kołnierzowych żeliwnych.
2.2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych PE100 SDR11 DN40
o łącznej długości ok. 347,01 m. Przyłącza uzbrojone zostaną w zasuwy nożowe kołnierzowe żeliwne DN32, a ich końce na granicy działek prywatnych zaślepione zostaną korkami PE zgrzewanymi elektrooporowo.
Trasa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej poprowadzona została w drodze powiatowej. Jej przebieg został uzgodniony z zarządcą pasa drogowego. Planowaną do wy-konania sieć
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zlokalizowano na terenie działek: 2240/2, 674, obręb 0008 Psary.
Trasa przedmiotowej sieci kanalizacyjnej krzyżuje się z następującym uzbrojeniem podziemnym: sieci wodociągowe, telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, kanalizacji deszczowej. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych i profilach. Nie wyklucza się jednak istnienia innych urządzeń uzbrojenia podziemnego niewykazanych na planach sytuacyjnych. Skrzyżowania projektowanych sieci z elementami istniejącego uzbrojenia podziemnego uzgodniono z właściwymi podmiotami zarządzającymi daną siecią.
Ścieki bytowe z budynków mieszkalnych odprowadzone będą rurociągami ciśnieniowymi PE DN40 lub PE DN50 do projektowanych kolektorów ciśnieniowych PE DN50-DN160.
W ramach zadania należy również odtworzyć elementy pasa drogowego i poboczy do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami zarządcy drogi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną,
polskimi normami. W związku z tym obowiązuje pełne odtworzenie konstrukcji drogi po

wykonanych robotach metodą wykopową jak również odtworzenie nawierzchni drogi.
Planowana do wybudowania kanalizacja ciśnieniowa sanitarna odprowadzająca ścieki bytowo-gospodarcze, włączona zostanie do kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wykonanej według odrębnego opracowania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary" – ul. Kamienna w Psarach, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą realizacji przedmiotowego zadania.

3. Zakres rzeczowy ul. Kamienna w Psarach
Planowana inwestycja w zakresie gospodarki ściekami obejmuje budowę głównych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej pomiędzy węzłami od D1 do D49 i węzłami od D30 do D30.30 (zgodnie z rys. Plan zagospodarowania PZ-1 i Plan zagospodarowania PZ-2) oraz przyłączy od ww. sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do granic posesji prywatnych w ciągu pasa drogowego
w Psarach przy ul. Kamiennej:
3.1. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE SDR11 w zakresie średnic:
3.1.1. Od węzła D1 do D49 – rura PE RC SDR11 DN160 o długości ok. 597,32 m;
3.1.2. Odgałęzienie od węzła D30 do D30.1 – rura PE RC DN90 o długości ok. 10,88 m ;
3.1.3. Od węzła D30.1 do D30.30 - rura PE RC SDR11 DN63 o długości ok. 279,60 m;
3.1.4. Od węzła D36 do D36.1 – rura PE RC SDR11 DN90 o długości ok.16,30 m;
3.1.5. Od węzła D36.1 do D36.8 – rura PE RC SDR11 DN63 długości ok.66,59 m.
Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej uzbrojona zostanie w armaturę odcinającą w postaci zasuw nożowych kołnierzowych żeliwnych.
3.2. Przyłącza do granic działek prywatnych PE100 SDR11 DN40 długość ok. 164,22 m.
Przyłącza uzbrojone zostaną w zasuwy nożowe kołnierzowe żeliwne DN32, a ich koń-ce na granicy działek prywatnych zaślepione zostaną korkami PE zgrzewanymi elektrooporowo.
Trasa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej poprowadzona została w drodze gminnej.
Jej przebieg został uzgodniony z zarządcą pasa drogowego. Planowaną do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zlokalizowano na terenie działek: 677/2, 675, obręb 0008 Psary.
Trasa przedmiotowej sieci kanalizacyjnej krzyżuje się z następującym uzbrojeniem podziemnym: sieci wodociągowe, telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, kanalizacji deszczowej. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych i profilach. Nie wyklucza się jednak istnienia innych urządzeń uzbrojenia podziemnego niewykazanych na planach sytuacyjnych. Skrzyżowania projektowanych sieci z elementami istniejącego uzbrojenia podziemnego uzgodniono z właściwymi podmiotami zarządzającymi daną siecią.
Ścieki bytowe z budynków mieszkalnych odprowadzone będą rurociągami ciśnieniowymi PE DN40 lub PE DN50 do projektowanych kolektorów ciśnieniowych PE DN50-DN160.
W ramach zadania należy również odtworzyć elementy pasa drogowego i poboczy do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami zarządcy drogi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną,
polskimi normami. W związku z tym obowiązuje pełne odtworzenie konstrukcji drogi po wykonanych robotach metodą wykopową jak również odtworzenie nawierzchni drogi.

9. Szczegółowy i wyczerpujący opis przedmiotu oraz wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru został określony w:
9.1. dokumentacji projektowej:
9.1.1. Projekt budowlano-wykonawczy,
9.1.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
9.1.3. Przedmiary robót budowlanych,
9.1.4. Zgłoszenie robót budowlanych do Starosty Będzińskiego z dnia 02.07.2018 r., 11.11.2018, 02.07.20218,
9.1.5. SWZ wraz z załącznikami,
9.1.6. projektowanych postanowieniach umowy,
9.1.7. odpowiedziach na pytania udzielane w trakcie procedury przetargowej (jeżeli dotyczy),
Wszystkie ww. dokumenty należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

45232420-2 - Roboty w zakresie ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2428995,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3800000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2428995,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRANS-WIERT DUDA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 242890383

7.3.3) Ulica: Borowicka 52a

7.3.4) Miejscowość: Gołkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-341

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2428995,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy