Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Sokolniki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sokolniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855133

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Sokolniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-420

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 533 365 865

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sokolniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolniki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/sokolniki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Sokolniki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d843964c-0de3-11ef-b4f6-06f4b0c1d0b5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00434224

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00322277

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGK.271.2.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zadanie polegające na realizacji robot budowlanych: „Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Sokolniki”.

2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące zadania:
1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Ochędzyn (na odcinku od km 0+000,00 do km 0+214,27)
Działki nr 196/6; 196/8; 196/14
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
- wykonanie robót rozbiórkowych,
- wykonanie robót ziemnych,
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej,
- przebudowę nawierzchni zjazdów,
- wykonanie poboczy.
Parametry techniczne po inwestycji
- klasa techniczna - droga gminna, wewnętrzna
- szerokość nawierzchni - 3,5m
- szerokość pobocza - 0,75m,
- spadek poprzeczny: , droga - 2,0%, pobocze - 8,0%,
- pochylenie podłużne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety drogi i terenów przyległych.
2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prusak od km 0+000,00 do km 0+912,28
Działki Nr: 347/3, 384/3, 383, 376/5; 376/8, 384/1, 266/4 - obręb 0006 Prusak,
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
- poszerzenie nawierzchni drogi gminnej do 5,0m,
- przebudowę poboczy,
- przebudowę nawierzchni zjazdów,
- odmulenie rowu drogowego,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie rozbiórek.
Parametry techniczne drogi po inwestycji:
- klasa techniczna - droga gminna,
- szerokość pasa ruchu - 2,5m,
- szerokość poboczy - 0,75m,
- przekrój poprzeczny - jednojezdniowy dwukierunkowy
- spadek poprzeczny: droga, - 2,0% (nie dotyczy łuków), pobocza, - 8,0%,
- pochylenie podłużne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety terenu.
3) Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki – Gumnisko, od km 0+000,00 do km 0+999,67.
Projekt rozbudowy drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej nie ingeruje w istniejącą nawierzchnię drogi gminnej Nr 118202E.
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
˜ budowę chodników:
- od km 0+000,00 do km 0+158,38 projektuje się budowę chodnika po lewej stronie drogi gminnej,
- od km 0+704,21 do km 0+999,67 projektuje się chodnik po prawej stronie drogi gminnej.
˜ budowę ścieżki pieszo-rowerowej:
- od km 0+158,38 do km 0+706,18 projektuje się ścieżkę pieszo-rowerową po lewej stronie drogi gminnej,
˜ wykonanie robót ziemnych,
˜ wykonanie rozbiórki istniejących i przebudowy, budowy zjazdów indywidualnych i publicznych,
˜ wykonanie elementów odwodnienia chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej,
˜ rozbiórkę istniejących i budowę nowych przepustów pod zjazdami wraz ze ściankami czołowymi,
˜ rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą gminną i budowę nowego,
˜ odtworzenie nawierzchni jezdni po wykonaniu przepustu pod koroną drogi gminnej oraz wpustów i przykanalików,
˜ wykonanie poboczy,
˜ wyrównanie i wyprofilowanie terenu,
˜ budowę terenów zieleni niskiej,

- budowę rur osłonowych na istniejących sieciach infrastruktury technicznej,
- przestawienie kolidującej latarni oświetleniowej,
- wykonanie zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów,
- wykonanie regulacji istniejącej infrastruktury w pasie drogowym,
- rozbiórkę i budowę ogrodzeń,
- wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego).

4) Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Góry ul. Parcela wraz z budową oświetlonego przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 482

Zadanie obejmuje m.in.:

- wykonanie nawierzchni chodnika (225m2) z kostki betonowej bezfazowej kolor szary grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, na podbudowie z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm wg WT-4 2010, gr. 15cm;
- wykonanie nawierzchni zjazdu (20m2) z kostki betonowej bezfazowej kolor czerwony grubości 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, na podbudowie z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm wg WT-4 2010 gr. 20cm
- wykonanie oświetlenia drogowego w obrębie przejścia dla pieszych, wraz z ułożeniem niezbędnych sieci i wykonaniem elementów organizacji ruchu.

5) Remont dróg gminnych w Starym Ochędzynie

Ochędzyn – Działka Nr 1565; Nr 334:

Strona Prawa - odcinek o długości ~ 185,0mb; powierzchnia ~ 306,00m2

- wyrównać przekrój poprzeczny nawierzchni drogi warstwą kruszywa 0/31,5mm o średniej grubości 8cm,
- wykonać nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm o szerokości 3,0m,
- wykonać umocnienie poboczy na szerokości 0,5m warstwą mieszanki granitowej 0/31,5mm gr. 15cm.

Strona Lewa - odcinek o długości ~ 102,0mb; powierzchnia ~ 577,50m2

- wyrównać MMB przekrój poprzeczny nawierzchni drogi na odcinkach o spadku poprzecznym <2%,
- wykonać nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm o szerokości 3,0m,
- wykonać umocnienie poboczy na szerokości 0,5m warstwą mieszanki granitowej 0/31,5mm gr. 15cm

Stary Ochędzyn – Działka Nr 123:

- odcinek I o długości ~ 50,0mb; powierzchnia ~ 200,00m2
- wyrównać przekrój poprzeczny nawierzchni drogi warstwą kruszywa 0/31,5mm o średniej grubości min. 10cm,
- wykonać nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm o szerokości 3,5m,
- wykonać umocnienie poboczy na szerokości 0,5m warstwą mieszanki granitowej 0/31,5mm gr. 15cm.

Stary Ochędzyn – Działka Nr 123:

- odcinek II o długości ~ 80,0mb; powierzchnia ~ 305,00m2
- wyrównać przekrój poprzeczny nawierzchni drogi warstwą kruszywa 0/31,5mm o średniej grubości min. 15cm,
- wykonać nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm o szerokości 3,5m,
- wykonać umocnienie poboczy na szerokości 0,5m warstwą mieszanki granitowej 0/31,5mm gr. 15cm

Parametry techniczne dróg

- klasa techniczna - droga gminna, wewnętrzna
- szerokość nawierzchni - 3,0m – Ochędzyn, 3,5m – Stary Ochędzyn
- szerokość pobocza - 0,5m;
- spadek poprzeczny: droga - min. 2,0%, pobocze - 8,0%,
- pochylenie podłużne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety
- drogi i terenów przyległych
- lokalizacja w planie: trasa w planie przebiega po istniejącym śladzie.

6) Dostawa fabrycznie nowych elementów infrastruktury drogowej

- lustra drogowe: U-18a ø80cm – 5 szt.; U- 18b 60x80cm – 5 szt. wraz z słupkami montażowymi (stal ocynkowana 60/2mm x 300cm)
- tablice informacyjne na podkładzie z blachy ocynkowanej i wymiarach 60x90cm na dwóch słupkach ze stali ocynkowanej (60/2mm x 300cm) – 10szt. Treść tablicy do uzgodnienia z Zamawiającym.
- progi zwalniające modułowe wraz z oznakowaniem pionowym – 10kpl.
- Próg zwalniający z czarnej i żółtej mieszanki gumowej z elementami odblaskowymi. Próg złożony z modułów montowanych do powierzchni jezdni przy użyciu kołków rozporowych

W skład każdego zestawu/kompletu wchodzi:

- elementy wewnętrzne
- zakończenie - 2 szt.
- znak drogowy A11-a z tabliczką T-1 (20m) – 2szt.
- elementy montażowe

Dane techniczne progu:

- Szerokość: 380/390cm
- Długość najazdowa: 90cm
- Wysokość: 5cm

Wszystkie dostarczane elementy powinny posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na drogach

publicznych.
3. Wykonawca jest również zobowiązany w ramach zamówienia do wprowadzenia i oznakowania uzgodnionej z odpowiednimi zarządcami dróg
zastępczej organizacji ruchu w tym objazdów.
4. Opis przedmiotu zamówienia wg wniosku o dofinansowanie:
Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej w miejscowości Prusak (wg opracowanego projektu
i posiadanego pozwolenia budowlanego), rozbudowę drogi gminnej nr 118202E poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko (wg opracowanego projektu
i posiadanego pozwolenia budowlanego), przebudowę trzech odcinków dróg gminnych w miejscowości Stary Ochędzyn i budowę chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Góry (wg
opracowanego projektu budowlanego). Nowe drogi o nawierzchni bitumicznej powstaną w miejsce obecnych dróg gruntowych. Połączą nowy zakład produkcyjny w Prusaku z siecią dróg publicznych oraz osiedle domów jednorodzinnych w Starym Ochędzynie z drogami wyższej kategorii. Chodnik w miejscowości Góry zapewnić ma bezpieczną komunikację na drogach gminnych łączących się z ruchliwą drogą wojewódzką nr 482. Chodnik podniesie bezpieczeństwo
w rejonie szkoły podstawowej, kościoła, cmentarza i jednego z największych w gminie zakładów produkcyjnych. Projekt pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy gminy i bezpieczeństwo uczestników.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4079008,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5605977,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4079008,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6191810367

7.3.3) Ulica: Klonowa

7.3.4) Miejscowość: Lubliniec

7.3.5) Kod pocztowy: 43-700

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4079008,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy