Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Zagórnej i Kamiennej w Ogrodniczkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Supraśl

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659148

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. Piłsudskiego 58

1.5.2.) Miejscowość: Supraśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-030

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@suprasl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.suprasl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://suprasl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Zagórnej i Kamiennej w Ogrodniczkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06e99d0b-223c-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00445329

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00090302/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Zagórnej i Kamiennej w Ogrodniczkach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00349417

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.8.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 224508,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ulicy Zagórnej i Kamiennej w Ogrodniczkach.

3. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie zamówienia n/w dróg i ulic:

1) Ul. Zagórna w Ogrodniczkach – ok. 158 m.b. – (nawierzchnia bitumiczna).
Przewidziano wykonanie: prace przygotowawcze: prace pomiarowe, usunięcie humusu; prace ziemne: wykonanie koryta i wykopów, formowanie i zagęszczenie nasypów; podbudowa: profilowanie i zagęszczenie podłoża około 1106 m2, podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 łamanego C50/30 gr. 22 cm stabilizowanego mechanicznie około 916,4 m2; nawierzchnia: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 5 cm. około 809 m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm około 709 cm; roboty wykończeniowe: wykonanie i umocnienie poboczy z kruszywa; oznakowanie pionowe i regulacja armatury podziemnej;
2) Ul. Kamienna w Ogrodniczkach – ok. 146 m.b. – (nawierzchnia bitumiczna).
Przewidziano wykonanie: prace przygotowawcze: prace pomiarowe, usunięcie humusu; prace ziemne: wykonanie koryta i wykopów, formowanie i zagęszczenie nasypów; podbudowa: profilowanie i zagęszczenie podłoża około 1022 m2, podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 łamanego C50/30 gr. 22 cm stabilizowanego mechanicznie około 846,8 m2; nawierzchnia: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 5 cm. około 730 m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm około 652,5 cm; roboty wykończeniowe: wykonanie i umocnienie poboczy z kruszywa; oznakowanie pionowe i regulacja armatury podziemnej;

Realizacja inwestycji drogowej przewidziana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie wraz z pozyskaniem map geodezyjnych do celów projektowych oraz wykonanie prac budowlanych.

4. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg i ulic gminnych polegająca na powierzchniowym utwardzeniu nawierzchni dróg z wykorzystaniem mieszanek mineralno - asfaltowych w gminie Supraśl – ul. Zagórna w Ogrodniczkach – ok. 158 m.b., ul. Kamienna w Ogrodniczkach dł. ok. 146 m.b.
Zakres prac obejmuje wykonanie robót drogowych związanych z wykorzystaniem mieszanek mineralno - asfaltowych oraz wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej „8” na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową według ilości określonych w kosztorysach ofertowych i przedmiarach robót oraz oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca w ramach robót drogowych dokona zdjęcia stanu zerowego i zaproponuje rozwiązanie niwelety w nawiązaniu do zjazdów na sąsiadujące z daną drogą posesji i wlotów dróg bocznych, wykona w ramach zamówienia dokumentację wykonawczą tzn. projekt zagospodarowania terenu oraz profil podłużny. Dokumentacja przebudowy ulicy zaproponowana przez Wykonawcę po uzgodnieniu przez Inwestora przedłożona zostanie w formie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
Wykonawca zbada nośność podłoża (VSS) – dna koryta i z chwilą, gdy przy osiągniętym wskaźniku zagęszczenia równym i większym od 1,0, wtórny moduł E2 będzie mniejszy niż 80MPa zaproponuje rozwiązania pozwalające wzmocnić podłoże. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej nawierzchni po ewentualnym doziarnieniu kruszywem C50/30 na podstawie opracowanej recepty i pod warunkiem uzyskania wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 130 MPa przy E2/E1 ≤ 2,2.
5. Zamawiający oczekuje:
1) wykonania drogi wymienionej w pkt. 1 o przekroju szlakowym: jezdnia szer. 5,0 m i 4,5 m, ze spadkiem poprzecznym głównie daszkowym 2% ± 0,5%, pobocza szer. max. 1,0 m spadkiem poprzecznym 6%,
2) oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Materiał z usuniętych drzew, krzaków oraz karpy Wykonawca zabezpieczy w następujący sposób:
1) pnie drzew należy pociąć i przewieźć na odległość do 16 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego,
2) gałęzie i karcze należy zagospodarować we własnym zakresie.

7. Gruz z rozbiórek Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie, zaś fragment nawierzchni z kamienia podlega przełożeniu.
8. Grunt z wykopu Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie lub odwiezie w miejsce uzgodnione z Zamawiającym.

9. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, którą zarejestruje we właściwym ośrodku geodezyjnym.
10. Zamawiający wymaga co najmniej 3 - letniej gwarancji na wykonane roboty.
11. Zakres przedmiotu zamówienia określają załączone mapy oraz przedmiary robót – załącznik nr 1 do SWZ. Prace należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SST) - załącznik nr 2 do SWZ.
12. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do wykonania całego zakresu robót, a w tym również pełną obsługę geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą i projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
UWAGA:
Wykonawca zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 10 projektu umowy po podpisaniu umowy zobowiązany będzie do ubezpieczenia budowy od odpowiedzialności cywilnej i ryzyka budowlanego, na kwotę nie niższą niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy – i przedłożenie Zamawiającemu kopii polisy przed zawarciem niniejszej Umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 22

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 488704,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 653285,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 488704,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5210421928

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 488704,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy