Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury drogowej na ul. Pileckiego, ul. F. Nila, ul. Grota Roweckiego i ul. Kościuszki w Paczkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Paczków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412906

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Paczków

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-370

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774316772

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@paczkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.paczkow.bip.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-37e5e506-2807-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa infrastruktury drogowej na ul. Pileckiego, ul. F. Nila, ul. Grota Roweckiego i ul. Kościuszki w Paczkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37e5e506-2807-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00449860

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00038742/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa infrastruktury drogowej na ul. Pileckiego, ul. F.Nila, ul.Grota-Roweckiego i ul. Kościuszki w Paczkowie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00362262

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6612347,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach inwestycji przewiduje budowę dróg, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, kanał technologiczny, przeniesienie sieci gazowej oraz w części budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
• Droga o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m z chodnikiem obustronnym szer. 2 m. Odwodnienie powierzchniowe do projektowanych wpustów na remontowanej kanalizacji deszczowej. Na całym odcinku niweleta drogi zostanie dostosowane do istniejącej sytuacji w terenie w celu zminimalizowania robót ziemnych oraz dostosowania spadków do norm i wytycznych projektowych. Nawierzchnia jezdni obramowana krawężnikami 15x30cm na ławie betonowej. Wysokość krawężników 12cm na zjazdach obniżone do 2cm. Nawierzchnia chodników obramowana obrzeżami 8x30cm na ławie betonowej. Na odcinku ul. Fieldorfa „Nila" ze względu na pochylenie terenu zostały zastosowane bariery U-12. Spadki poprzeczne jezdni oraz chodników zaprojektowano 2%. Na całej długości budowanych odcinków dróg przewiduje się oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny.
• Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego, przebudowa istniejących odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV oraz przebudowa istniejących odcinków elektroenergetycznej sieci SN 15hV.
• Przebudowa oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PP korugowanych, strukturalnych DN/ID400 i DN/ID300 oraz budowa przykanalików DN/ID200 i DN/ID150 zaprojektowano na terenie dz. nr 455; 456; 457/9; 458;459; 460; 461/1; 461/11; 461/16; 462/1; 462/10; 462/11; 462/18; 618; 651/1 OBRĘB 0001 PACZKÓW; JEDN. EW. 160707_4. Kanał należy wpiąć do istniejącego kanału deszczowego kdD600 do istniejącej studni betonowej na terenie działki nr 651/1. Na kanalizacji deszczowej zabudowane zostaną betonowe studnie rewizyjne DN1200, studnie tworzywowe DN600, separator substancji ropopochodnych DN1200, osadnik DN1000, wpusty deszczowe na studzienkach betonowych DN500 oraz sekcje odwodnienia liniowego o szerokości rusztu w świetle 150mm. Dla potrzeb budowy niezbędne będzie czasowe zajęcie terenu wzdłuż trasy kanalizacji deszczowej. Czasowo zajęty teren wykorzystywany będzie dla potrzeb: wykonania wykopów, składowania ziemi, komunikacji wewnętrznej wykonania prac montażowych, składowania materiału, itp. Nie zajdzie potrzeba stałego zajęcia terenu. Szerokość pasa roboczego wyniesie do ok. 6,0 m.
Podczas prowadzenia przedmiotowej budowy zapewniona będzie komunikacja piesza oraz dojścia mieszkańców do posesji.
• Telekomunikacyjny kanał technologiczny - o długości 1200m.

W pasach drogowych budowanych odcinków dróg należy wykonać kanał technologiczny (KTu) o długości 1200m w postaci rurociągu kablowego układanego bezpośrednio w ziemi o profilu:
a) Rura RHDPEk-S110mm lub rura RHDPEp110/6,3mm ,
b) Rura mikrokanalizacji o średnicy zewnętrznej 40mm wraz z zabudowanymi 7 mikrorurami o średnicy wewnętrznej 8mm,
c) Rura RHDPE fi 40/3,7mm.
W przypadku przepustów pod drogami lub przejść pod wjazdami rurociąg należy wykonać o profilu:
a) Rura RHDPEp110/6,3mm,
b) Rura mikrokanalizacji o średnicy zewnętrznej 40mm wraz z zabudowanymi 7 mikrorurami o średnicy wewnętrznej 8mm,
c) Rura RHDPE fi 40/3,7mm,
d) Rura osłonowa RHDPEp 125/7,1mm do zabezpieczenia rur wymienionych w punktach b) i c).
Na trasie kanału należy osiem studni kablowych typu SKR-2, SK-2 oraz SKR-1 z ramami i pokrywami typu ciężkiego. Należy stosować jako zabezpieczenie antywłamaniowe pokrywy ryglowane. Kanał przeznaczony będzie do zabudowy kabli teletechnicznych światłowodowych i miedzianych, umożliwiających budowę i rozbudowę sieci szerokopasmowych poprzez jednostki
administracji publicznej oraz operatorów telekomunikacyjnych.
• Na odcinku drogi ul. T. Kościuszki należy wykonać nawierzchni bitumiczną o szer. 3m z obustronnymi poboczami szer. 0,75m oraz krawędziami ograniczonymi krawężnikami betonowymi najazdowymi 15x22cm na ławie betonowej ze światłem 2cm. Odwodnienie powierzchniowe do wpustów kanalizacji deszczowej. Na całym odcinku niweleta drogi zostanie dostosowane do istniejącej sytuacji w terenie w celu zminimalizowania robót ziemnych oraz dostosowania spadków do norm i wytycznych projektowych.
• Budowa sieci gazowej ś/c 110PE do 0,5MPa wraz z odejściami gazu średniego ciśnienia 32PE oraz likwidacja sieci gazu DN100Stal w miejscowości Paczków ul. Grota Roweckiego, Witolda Pileckiego.
Zakres rzeczowy:

 sieć gazowa średniego ciśnienia:
- Ø110 PE 100 RC SDR 17 o długości 237,10 mb
- Ø63 PE 100 RC SDR 11 o długości 1,50 mb
- Ø32 PE 100 RC SDR 11 o długości 53,20 mb
 przyłącz gazu średniego ciśnienia:
- Paczków ul. Grota Roweckiego 1 dz. nr 462/8 – Ø32 PE 100 RC SDR 11 (o dł. ok. 0,4 mb)
Zakres przyłącza gazu obejmuje odcinek przewodu od sieci gazowej do istniejącego zaworu odcinającego DN32.
Likwidacja sieci gazu:
 - DN100Stal o długości 176,30 mb

• Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej przewidziane do realizacji w miejscowości Paczków w rejonie ulic: Pileckiego, Grota Roweckiego, Dekutowskiego, Fieldorfa Nila na dz. o nr ewidencyjnych: 456, 457/9, 455, 462/1, 460 oraz w miejscowości Kozielno na dz. nr 400.
- SIEĆ WODOCIĄGOWA :
1) Siec wodociągowa z rur PE, PN 10, Ø 125mm – 809,2m;
2) Odcinki łączące sieć z hydrantami z rur PE, PN 10, Ø 90mm – 29,5m
3) Hydrant nadziemny DN80, szt. 4
4) Hydrant podziemny DN80, szt. 1
Sieć wodociągową w systemie pierścieniowym z rur PE100, PN10, SDR17 o średnicy 125mm, natomiast odejścia do hydrantów o średnicy Dz 90 mm, łączone za pomocą zgrzewania doczołowego.
Wodociąg należy spiąć z istniejącą siecią wodociągową Ø110mm w trzech punktach, tj. pkt. 1 na działce nr 400, pkt. 9 na działce nr 457/9 oraz w pkt. 17 na działce nr 460. Wpięcie wodociągu do istniejących odcinków sieci w pkt. 1 i 17 należy wykonać poprzez zabudowę trójnika równoprzelotowego DN100mm. Za trójnikiem należy zamontować zasuwę odcinającą DN100 z obudową trzpienia i skrzynką uliczną żeliwną oraz redukcję kołnierzową DN100/125. Należy zastosować zasuwy z miękkim uszczelnieniem. Wodociąg należy uzbroić w hydranty nadziemne 4szt. i 1 szt. podziemne DN80 odcinane zasuwą żeliwną kołnierzową.
- SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ :
1) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200PVC - 706,5 m
2) Studzienki kanalizacji sanitarnej z kregów beton. o srednicy wew. Ø 1000 mm, kpl. 16,
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U
Ø200mm o gładkich ścianach, klasy S (rury typu ciężkiego SN=12kN/m2 SDR34), wykonane
zgodnie z normą PN – EN 1401, łączonych za pomocą kielichów z uszczelkami typu BL
zgodnie z normą PN-EN 681.
Na kanałach grawitacyjnych sieci sanitarnej, należy zabudować prefabrykowane betonowe
studzienki, z zabetonowaną w dennicy wkładką wykonaną z poliuretanu – PU. Poszczególne
elementy studzienek kanalizacyjnych łączyć na uszczelki klinowe z materiału SBR lub
EPDM, spełniającego wymagania normy EN 681-1. Studzienki winny spełniać wymagania
normy PN-EN 1917, zaś wkładki z poliuretanu wymagania aprobaty technicznej ITB lub
wymagania krajowej oceny technicznej ITB.
Zakres zadanie nie obejmuje ul. Dekutowskiego.
Zakres dokumentacji projektowej oraz przedmiary obejmują ul. Dekutowskiego, natomiast zakres prac do wykonania w ramach zadania nie obejmuje ul. Dekutowskie.
Podczas przygotowywania ofert nie należy wyceniać zakresu dotyczącego ul. Dekutowskiego.

Szczegóły zawarte są w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA: POLSKI ŁAD

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7450000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10455000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7450000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ryszard Biela Transport Towarowy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531014235

7.3.3) Ulica: ul. Grodkowska 1

7.3.4) Miejscowość: Sidzina

7.3.5) Kod pocztowy: 48-320

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7450000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy