Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Przebudowa drogi leśnej L12/10/1B „Droga końska” na terenie Nadleśnictwa Choczewo"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Choczewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190036795

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świerkowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Choczewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-210

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: choczewo@gdansk.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://choczewo.gdansk.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Przebudowa drogi leśnej L12/10/1B „Droga końska” na terenie Nadleśnictwa Choczewo"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c12cb582-3560-11ef-8a31-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00458905

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-08-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00056386/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi leśnej Końska L12/10/1B L.Brodnica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00389058

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.2.5.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 898835,12 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowy istniejących dróg leśnych poprzez podniesienie ich parametrów użytkowo-technicznych na terenie Nadleśnictwa Choczewo. Trasy obejmujące przebudowę nawierzchni dróg, przebiegają po śladzie istniejących dróg gruntowych z niewielkimi korektami przebiegu. Prace polegają na regulowaniu pasa drogowego, likwidacji wybojów i niecek terenowych występujących na trasie, utwardzeniu skrzyżowań, zapewnieniu właściwego odwodnienia oraz ułożeniu nowej nawierzchni drogi.
2. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Długość przebudowy drogi leśnej wynosi odpowiednio 940m dla odc. A i 925m dla odc. B. Przyjęto szerokość podstawową jezdni w zakresie 3,5m z obustronnymi poboczami umocnionymi o szer. 0,75m i gruntowymi o szerokości zasadniczej 0,5m w miejscu występowania rowów oraz przebiegu drogi w nasypie względem terenu jak i szerokości 1,00-1,50m w miejscach przebiegu drogi w zaniżeniu gdzie nie występują rowy odwadniające (zaniżenia, wykopy, wąwozy). Projekt zakłada również utwardzenie łącznie 4 składnic na drewno wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi oraz utwardzenie zjazdów w ilości 20 szt. na drogi i szlaki przyboczne. Przebudowa drogi ze względu na zróżnicowany stan istniejący wymaga niewielkiej/ kosmetycznej korekty układu sytuacyjnego i wysokościowego, polegającego głównie na niwelacji istniejących zaniżeń i zadoleń z odtworzeniem sytuacyjnym krawędzi drogi. W zakresie założeń projektowych występują również rowy drogowe, zbiorniki / doły odstojnikowe w ilości 17 szt. przepustów drogowych do remontu gruntownego. Dodatkowo założono brody odwadniające na zjazdach w celu powierzchownego umożliwienia przepływu wód opadowych poprzecznie przez nawierzchnię. Dla całego zakresu drogowego, które obejmuje opracowanie projektowe, przewidziano prostowanie drogi w zakresie najkorzystniejszym w odniesieniu do stanu istniejącego jak i terenu przygotowanego przez Inwestora (zakres wycinki).
Założenia materiałowe:
Nawierzchnia drogowa (Trasa Zasadnicza, Mijanki, Pobocza Utwardzone, częściowo zjazdy): - Nawierzchnia : Kruszywo Łamane Stabilizowane Mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm gr.10cm [KŁSM 0/31,5mm] - Podbudowa: Przekrusz betonowy Stabilizowany Mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm gr. 20cm [PBSM 0/63]
Nawierzchnia drogowa (Place Składnicowe, większość Zjazdy):
- Nawierzchnia : Przekrusz betonowy Stabilizowany Mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm gr.25cm [PBSM 0/63] + piaskowanie powierzchniowe gr.1cm
Materiał na nawierzchnię drogową i pobocza :
- Kruszywo Łamane Stabilizowane Mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, Naturalne o stopniu przekruszenia C50/10 [KŁSM 0/31,5mm C50/10]
- Przekrusz betonowy klasy czystości I powstały z przekruszenia czystego surowca betonowego konstrukcyjnego kl.min. B15 bez domieszek gliniastych, ceramicznych, bitumicznych, odpadów i śmieci. Krzywa uziarnienia ciągła wdł.WT4 jak dla podbudowy zasadniczej 0/63.
• Parametry proj. nawierzchni drogowej:
- kategoria : DW (Droga Wewnętrzna - Leśna)
- szerokość korony drogi zasadniczej : 5.00 (bez poboczy gruntowych)
- szerokość nawierzchni drogowej : 3,5m
- szerokość poboczy z KŁSM : 2 x 0,75m
- szerokość poboczy gruntowych : 2 x 0,50 (1,0-1,5m w obrębie zaniżeń, wykopów)
- spadki poprzeczne nawierzchni drogowej : daszkowy/obustronny , jednostronny 2%, 3-4%
- spadki poprzeczne poboczy : zewnętrzne 6-8% , min 15% (gruntowe poszerzone)
- spadki podłużne drogi : w nawiązaniu do rzędnych istniejących
- ukształtowanie wysokościowe : w nawiązaniu do terenu istniejącego
• Założenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:
- w-wa nawierzchniowa z KŁSM (0/31,5mm) (po zag. E2≥140MPa)
- w-wa nawierzchniowa z PBSM (0,63mm) (po zag. E2≥120MPa) - w-wa podbudowy z PBSM (0,63mm) (po zag. E2≥120MPa)
- pobocza utwardzone o zag. jak dla odcinka zasadniczego
(w przypadku lokalnych zaniżeń parametrowych, podłoże należy doprowadzić do wartości G1)
• Założenia dla zakresu Robót Ziemnych:

- zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne: Is≥1.00
- zagęszczenie terenu przyległego do drogi : Is≥0,95

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 992610 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2254062,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1031793,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Duo SP. z o.o. Sp. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5892021645

7.3.3) Ulica: Rzemieślnicza 1

7.3.4) Miejscowość: Stężyca

7.3.5) Kod pocztowy: 83-322

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1031793,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy