Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ul. Grzybowej w Obornikach Śląskich – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Oborniki Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935081

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzebnicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Oborniki Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-120

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 713103519

1.5.8.) Numer faksu: 713102295

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oborniki@oborniki-slaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://e-propublico.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ul. Grzybowej w Obornikach Śląskich – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14bc253d-0764-4ec3-9534-df39103b1425

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00466967

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-08-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00037957/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ul. Grzybowej w Obornikach Śląskich – etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00429688

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający ma zamiar udzielić zamówienia z wolnej ręki dla ZGK Sp. z o.o., gdyż zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1, osobie prawnej oraz spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.48.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 613533,71 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
dla uzbrojenia terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ul. Grzybowej w Obornikach Śląskich – etap I.
Teren zainwestowania objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Oborniki Śląskie (uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Nr 0150/XXXV/258/05 z dnia 7 lipca 2005r., Nr 0150/VII/33/07 z dnia 27 lutego 2007r i Nr LIII/480/14 z dnia
30 października 2014r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jw. trasa projektowanych sieci przebiega przez tereny oznaczone jako: drogi publiczne klasy dojazdowej KDD) oraz drogi wewnętrzne (KDDw) i nie koliduje z ustaleniami tego planu. Obejmuje działki nr 64 AM-15, 107, 125, 126, 62, 63, 65, 21/3, AM-17 obręb Oborniki Śląskie.
Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi" ZGK na realizację inwestycji w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z działek nr 128, 129, 130, 138, 139, 140 AM-17 należy wykonać odcinek sieci kanalizacyjnej o długości ok. 950 m., który należy włączyć do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ø600 przebiegającej w poboczu drogi dz. nr 64 AM-15 (ul. Grunwaldzka). Włączenie do istniejącej kanalizacji należy wykonać poprzez projektowaną studzienkę z kręgów betonowych ø 1000 mm zlokalizowaną na dz. nr 64 AM-15. Istniejący odcinek sieci kanalizacyjnej ø 200mm pomiędzy studnią St5 i St6 zostanie zdemontowany
i wykonany ponownie przewodem ø 250mm na rzędnych podanych na profilu.
Przewody projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur kanalizacyjnych z PVC lub PP dwuściennych o sztywności obwodowej SN8 (lite), kielichowych łączonych na uszczelkę gumową o średnicach ø 250mm i ø 200mm. Rury muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe 8kN/m2 wg ISO 9969 i min 30,4 kN/m2 wg DIN 16961. Na trasie przewidziano studzienki rewizyjne z kręgów betonowych ø 1000mm.
Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać ze spadkiem zgodnie z profilami. Przewody łączyć przy pomocy firmowych uszczelek gumowych. Na kanałach projektuje się studzienki rewizyjne przy załamaniach trasy, połączeniach ciągów kanalizacji sanitarnej i w celach rewizyjnych.
Studzienki rewizyjne i połączeniowe
Zaprojektowano studzienki z elementów prefabrykowanych wykonanych z betonu C35/45, wodoodpornego (min. W8), mrozoodpornego i o nasiąkliwości poniżej 4% o średnicy ø 1000, łączonych na uszczelki gumowe. W górnej części studzienki przewidziano płyty pokrywowe żelbetowe lub zwężki asymetryczne do osadzenia włazu. Sposób zakończenia studzienek przyjęto wg PN-EN-124:2000 (A15).
TYP IA – włazy dla studzienki w ulicach i na podjazdach do posesji klasy D-400 o prześwicie 600mm
TYP II – włazy dla studni zlokalizowanych w chodnikach klasy B-125 o prześwicie 600mm.
TYP IIA – włazy dla studni zlokalizowanych na terenach zielonych klasy B-125 o prześwicie 600mm.

Przy głębokościach studni powyżej 3m włazy osadzić na zwężce asymetrycznej 1000/625 o wysokości 620mm. Należy stosować włazy dwu lub czterootworowe z wypełnieniem betonowym, samoblokujące bez części ruchomych, a stopnie włazowe winny być żeliwne typu ciężkiego. Wszystkie włazy projektowanej sieci osadzone będą w terenie utwardzonym, nie wymagającym dodatkowej stabilizacji. Przy studniach rewizyjnych zastosować króćce dostudzienne z uszczelką gumową. Kinety muszą być starannie wyprofilowane. W studzienkach osadzać stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego.
Do studzienek należy zapewnić dojazd sprzętem ciężkim (samochód 35T).
Realizacja kanalizacji sanitarnej
Kanał należy wykonać od najniższego punktu i układać zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-B-10736 i PN-S-02205. Na całej długości kanał układać w wykopie wąsko przestrzennym, szalowanym i odwodnionym. Odwodnienie wykonać poprzez pompowanie wody ze studzienki odwadniającej wykop. W przypadku dużego naporu wody gruntowej odwodnienie wykopu wykonać przy pomocy igłofiltrów.
W czasie montażu rurociągu w wykopach, ściany wykopów powinny być umocnione zgodnie z PN-B-10736:1999r. Wykopy winny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Miejsca ewentualnych kolizji z uzbrojeniem istniejącym podziemnym należy zlokalizować, a wykop wykonywać ręcznie pod nadzorem. Na czas robót istniejące uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyć
(np. przez podwieszenie). Miejsca prowadzenia robót winny być oznakowane w sposób widoczny całą dobę. Wykopy winny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Wykopy mają być wykonane jako wąsko-przestrzenne szer. 0,8÷1,1m o ścianach pionowych, w gruntach suchych i półzwartych z deskowaniem ażurowym. Prace ziemne prowadzić zgodnie z PN-B-10736 i PN-S-02205.
3. INFORMACJE DODATKOWE.
1. Na wykonawcy ciążyć będą obowiązki:
a) zabezpieczenia terenu inwestycji w zakresie prowadzonych robót
2) Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), żąda by kierownicy robót byli zatrudnieni przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Przedstawiony wyżej opis ma charakter jedynie informacyjny. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do skalkulowania ceny ryczałtowej oferty.
Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem.
Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
UWAGA:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu odstępstw od przyjętych rozwiązań technicznych i uzyskania jego zgody na wprowadzenie robót zamiennych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 754450,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 754450,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 754450,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP Z O. O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9151593209

7.3.3) Ulica: Grunwaldzka 41

7.3.4) Miejscowość: Oborniki Śląskie

7.3.5) Kod pocztowy: 55-120

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 754450,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-12-16

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy