Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Bartków–ul.Południowa,ul.Dworska,ul.Wspólna”, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zagnańsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010866

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spacerowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Zagnańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-050

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 300-13-22

1.5.8.) Numer faksu: 41 300 13 73

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zagnansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagnansk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Bartków–ul.Południowa,ul.Dworska,ul.Wspólna”, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0414871-2c85-11ef-b373-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00476962

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-08-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00208781/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Bartków - ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00368899

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZ.271.1.12.2024.PZZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 167630,61 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
Opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.; „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Bartków - ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - (Decyzji ZRID).
2. Zakres projektowania:
2.1 Stan istniejący drogi:
- Nawierzchnia gruntowa
- Brak rowów i urządzeń odwadniających,
- Rodzaj gruntu – brak badań,
- Poziom wody gruntowej – brak badań,
2.2 Założenia do projektowania:
2.2.1 Zakładany zakres projektowy drogi: należy zaprojektować odcinek drogi gminnej klasy dojazdowej KD-D1 o długości ok. 1350 mb z betonu asfaltowego – zał. graficzny nr 1- mapa poglądowa,
- szerokość pasa drogowego – ok. 10,0 m
- szerokość jezdni min. - 5,0 m,
- należy uwzględnić korektę tj. poszerzenie łuków na skrzyżowaniach oraz zaprojektowanie odcinka drogi o długości ok. 230 mb na wysokości działki nr ewid. 998/18 obr. 0017 Zagnańsk zgodnie z mapą poglądową – zał. graficznym nr 1
- obciążenie ruchem KR-2;
2.2.2 Zaprojektowanie chodnika jednostronnego przyjezdniowego szer. 2,0m (licząc bez obrzeży) z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8cm, oddzielonego krawężnikiem drogowym,
2.2.3 Pobocze drogi szer. min. 0,75 mb niezbudowane chodnikiem – utwardzone.
2.2.4 Zjazdy na posesje 4,5 m, zjazdy wykonane do granicy pasa drogowego. Zaprojektowanie zjazdów na każdą nieruchomość zabudowaną z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8cm wraz z dojściami do furtek, na niezabudowaną o nawierzchni utwardzonej kruszywem. Lokalizację zjazdów uzgodnić z właścicielami poszczególnych nieruchomości.
Włączenie do drogi powiatowej nr 1293T Bartków tj. dz. nr ewid. 121/1 obr. Bartków wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projektowaną drogą stanowiącą przedmiot niniejszego postępowania należy nawiązać się w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową dz. 121/1 obr. Bartków projektowaną obecnie w ramach zadania pn.: „Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 0300T w msc. Bartków – skrzyżowanie zaprojektowane w ramach dokumentacji jw. – zał. graficzny nr 2.
Włączenie drogą stanowiącą przedmiot niniejszego postępowania do drogi gminnej kategorii publicznej Nr 400018T – Ciąg ul. Dęba Bartka i ul. Bartkowe Wzgórze wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględniając fakt wykonania dokumentacji projektowej na budowę drogi do Lewiatana w ramach zadania pn.: „Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana)” – załącznik graficzny nr 3.
2.2.5 Wykonanie projektu odwodnienia drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględniając kanalizację deszczową, przepust drogowy, ciek przyjezdniowy, lub inne alternatywne rozwiązania,
2.2.6 Umocnienie rowów odprowadzających wody opadowe z odwodnienia drogi płytami chodnikowymi (spód i boki do wysokości jednej płyty) lub przyjąć inne alternatywne rozwiązanie,
2.2.7 Zaprojektowanie oszczędnego oświetlenia ciągu uliczno-pieszego.
2.2.8 Zaprojektowanie stałej organizacji ruchu (projekt uzgodnić z odpowiednimi organami).
2.2.9 Przy pracach projektowych drogi stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania należy uwzględnić zaprojektowaną w jej obrębie sieć wodociągowo – kanalizacyjną. Gmina Zagnańsk posiada zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę na realizację infrastuktury wod - kan przedstawionej na zał. graficznym nr 4 tj. na budowę sieci wodociagowo - kanalizacyjnej. W ramach niniejszego postępowania należy zaprojektować odcinki należące do sieci wodociągowej do

każdej nieruchomości w obrębie ulic: Południowej, Dworskiej, Wspólnej, msc. Bartków.
2.2.10 Wykonanie projektu kanału technologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku zajścia takiej konieczności.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr. 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 198987,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 359160,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 198987,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RAM Projekt Łukasz Ramiączek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 522185857

7.3.3) Ulica: ul. Barwinek 10/74

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-150

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca oświadcza, że podmiot KAN-ADA PROJEKT, Adrianna Michalska, ul. Kieleckiej 51/2, 25-351 Domaszowice, na zasoby, którego w zakresie kwalifikacji zawodowych i / lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz podmiot ELENO Wojciech Cedro, Kołomań 77, 26-050 Zagnańsk na zasoby, którego w zakresie kwalifikacji zawodowych i / lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 198987,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące