Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na Starorzeczu w Węgrowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Węgrów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Mariacki 16

1.5.2.) Miejscowość: Węgrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wegrow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wegrow.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-de456e96-39e9-11ef-880f-0e435a8a43bc

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na Starorzeczu w Węgrowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de456e96-39e9-11ef-880f-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00482017

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-09-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00065741/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa placu sportowo-rekracyjnego na Starorzeczu w Węgrowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00397489

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FEiZP.271.1.9.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonania zadania pn. „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na Starorzeczu w Węgrowie” realizowanego w ramach zamierzenia budowlanego: „Obiekty małej architektury budowa placu sportowo – rekreacyjnego na Starorzeczu w Węgrowie”.
Planuje się wykonanie placu sportowo- rekreacyjnego, obiektów towarzyszących(np. ławki, śmietniki, kosze na śmieci) oraz utwardzeń terenu. W zakres robót wejdą:
- Roboty przygotowawcze: pomiary geodezyjne, kontrolne badanie gruntu, zabezpieczenie placu budowy, roboty rozbiórkowe.
- Roboty ziemne: korytowanie terenu placu zabaw i utwardzeń terenu, niwelowanie terenu, zagęszczanie dna wykopu, wykonanie podbudowy pod utwardzenia terenu
- Ułożenie obrzeży betonowych(oddzielenie różnych nawierzchni) układanych na ławie z betonu min.B15 z oporem.
- Podbudowa i jej zagęszczenie , nawierzchnia: kostka betonowa 6cm – pow. 191,57 m2, na podbudowie z piaskowo cementowej (zagęszczonej mechanicznie gr. 15cm.), piasek na placu zabaw pow. 951,60 m2 - piasek płukany, gr. warstwy 20 cm, (amortyzacja upadku z wysokości 2,0m.) , pod warstwą piasku należy ułożyć (z zakładami i przymocować do podłoża za pomocą szpilek plastikowych) podkład z agrowłókniny
- WYPOSAŻENIE :
- Zestaw sportowy (street workout) – 1 kpl. Urządzenie wykonane ze stali, z podestami ze sklejki antypoślizgowej oraz linami w oplocie polipropylenowym, na stałe posadowione w gruncie.
- Stół do tenisa stołowego (ping-pong) – 1 szt. stół z betonu cementowego z kruszywem, blat polerowany i lakierowany.
- Stół do gry w szachy – 1 szt. Elementy stalowe malowane proszkowo, płyty HPL lub drewniane lite, impregnowane. Urządzenie na stałe posadowione w gruncie.
- Stół do gry w chińczyk'a – 1 szt. Elementy stalowe malowane proszkowo, płyty HPL lub drewniane lite, impregnowane. Urządzenie na stałe posadowione w gruncie.
- Hamak zewnętrzny – 2 szt. Urządzenie wykonane ze stali – słupy, łańcuchy, oraz elementy niezbrojone – liny PP, na stałe posadowione w gruncie.
- Zestaw huśtawek– 1 kpl. - urządzenie wykonane ze stali, łańcuchy ze stali nierdzewnej, na stałe posadowione w gruncie.
- Zestaw zabawowy (Zamek) – 1 kpl. - urządzenie wykonane ze stali, płyt HPL, płyt HDPE , ślizg ze stali nierdzewnej, na stałe posadowione w gruncie.
- Ścianka wspinaczkowa – 1 kpl. - urządzenie wykonane z płyty HPL/HDPE, elementy konstrukcyjne z drewna klejonego, na stałe posadowione w gruncie.
- Bujak sprężynowy – 2 szt. - wykonany z płyty HPL lub HDPE oraz elementów stalowych malowanych proszkowo.
- Huśtawka wagowa na stojaka – 1 szt. - wykonana z elementów stalowych, płyta ze sklejki antypoślizgowej , na stałe zakotwione w gruncie.
- Huśtawka wagowa z czterema siedziskami – 1 szt. - elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Płyty z tworzywa HDPE/HPL. Na stałe zakotwione w gruncie.
- Zestaw ruchome piaski – 1 kpl. - elementy stalowe , płyty HDPE / HPL , łańcuchy ze stali nierdzewnej , na stałe zakotwione w gruncie.
- Piaskownica – 1 szt. - elementy drewniane z drewna bezrdzeniowego , impregnowane powierzchniowo, płyta HPL, siedziska HDPE.
- Kosz na śmieci – 2 szt. - wykonany ze stali i desek impregnowanych, na stałe posadowiony w gruncie. Na stałe zakotwione w gruncie.
- Ławka z oparciem – 9 szt. - wykonana z elementów stalowych oraz płyty HPL lub desek drewnianych, impregnowanych. Urządzenie na stałe posadowione w gruncie.
- Stojak na rower – 2 szt. - wykonany z elementów stalowych. Na stałe posadowiony w gruncie.
- regulamin placu zabaw – 1 szt. - na stałe posadowiony w gruncie.

Maszty z oświetleniem i kamerą.
W celu oświetlenia placu zabaw należy zdemontować istniejące oświetlenie – 8 sztuk, a w to miejsce zainstalowanie nowe typ Led – 8 sztuk. Dodatkowo należy wykonać monitoring: należy zamontować na istniejących słupach 4 kamery wraz z kompletem urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oraz wykonanie niezbędnej instalacji światłowodowej.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również:
- wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie, w tym prace wynikające ze specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej,

- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki
i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót), obsługa geodezyjna, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, projekt organizacji robót.
- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz Norm Europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.

Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. W tym celu wskazane jest, aby wykonawca ubezpieczył prowadzoną działalność od odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczył plac budowy oraz oznakował roboty w pasie drogowym zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (t. j. Dz. U. Nr 2017 poz. 784 z dnia 24 marca 2017 r.).

Uwaga
Wykonawca jest zobowiązany do:
1. Przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót (według wzoru),
2. kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy.

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2024”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263.