Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa rowerowej rekreacyjno-sportowej ścieżki terenowej w Obornikach Śląskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Oborniki Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935081

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzebnicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Oborniki Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-120

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oborniki@oborniki-slaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa rowerowej rekreacyjno-sportowej ścieżki terenowej w Obornikach Śląskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07544e56-f954-4266-b987-06da741577d7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00485156

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-09-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00037957/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa rowerowej rekreacyjno - sportowej ścieżki terenowej w Obornikach Śląskich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00418219

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.47.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa Rowerowego Parku Umiejętności będzie odbywać się na terenie działki 64 jest własnością Lasów Państwowych i przekazany częściowo w zarządzanie Gminy Oborniki Śląskie na podstawie stosownej umowy. W chwili obecnej teren porasta naturalnie występująca zieleń w formie gęstego zadrzewienia drzew bukowych. Forma terenu jest zróżnicowana, rzędne wysokościowe wynoszą od 190.3 m n.p.m. z północno zachodniego narożnika do 226 m n.p.m. z zachodniej strony terenu.
Teren inwestycji nie jest uzbrojony w żadne sieci. Nie planuje się uzbrojenia dodatkowego.
W ramach planu sytuacyjnego według projektu zagospodarowania terenu projektuje się wykonanie następujących elementów:
Na cz.dz. 64 - TRASA ŚCIEŻKI REKREACYJNEJ ROWEROWO-TERENOWEJ [RPU] - wytyczenie i budowa BIEŻNI REKREACYJNEJ, ROWEROWO-TERENOWEJ W RAMACH ZADANIA "BUDOWY ROWEROWEGO PARKU UMIEJĘTNOŚCI" WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY w skrócie RPU (Rowerowego Parku Umiejętności) typu "singletrack", jednokierunkowej o długości ok. 1999 mb wraz z małą architekturą w postaci przeszkód oznaczonych symbolami wskazanymi na rysunku PZT i kolejnych rysunkach.
Budowa ścieżki RPU polegać będzie na uprzątnięciu istniejącego terenu oraz na profilowaniu mas ziemnych tworzących bandy najazdowe oraz wytyczenie ścieżki wykończonej materiałem z kruszywa mineralnego. Przeszkody naturalne występujące na trasie należy ustabilizować ubitym piaskiem i piaskiem gliniastym, wszystkie nowo budowane przeszkody należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w części rysunkowej projektu. Ostateczna długość ścieżki i przeszkód może się zmienić o +/- 10%.
Wjazd na ścieżkę powinien być wyraźnie oznaczony. Na starcie powinny się znaleźć następujące informacje:
- regulamin korzystania z trasy,
- opis trudności trasy oraz jej kilometraż,
- opis znaków postawionych na trasie,
- określenie kierunku jazdy na trasie,
- mapa trasy.

Miejsca przecinające istniejące ścieżki rekreacyjne leśne należy oznakować tablicami informacyjnymi oraz ustawić szykany wymuszające zwolnienie jadącego rowerem włączającego się w istniejącą ścieżkę pieszo-biegową rekreacyjną.
Na cz. dz. 64 - elementami wyposażenia bieżni i małej architektury są:
o PRZESZKODA 08 - PUMP EASY
o PRZESZKODA 16 - BANDA SKINNY - ZIEMNA
o PRZESZKODA 23 - PODJAZD KŁODY FULL
o PRZESZKODA 24 - PODJAZD KAMIENIE
o PRZESZKODA 26 - ZJAZD + GŁAZY
o PRZESZKODA 27 - ZJAZD + KAMIENIE
o TABLICE INFORMACYJNO-EDUKACYJNA Z REGULAMINEM 5 SZT.
o TABLICZKI INFORMACYJNE MOCOWANE NA PNIU DRZEWA (nie na drzewach żyjących, a na pniu z drzewa ściętego/wiatrołamu) przy każdej przeszkodzie
ZIELEŃ ISTNIEJĄCA I PROJEKTOWANA - Nie planuje się wycinek istniejącego zadrzewienia o obwodzie pnia 50cm mierzonego na wysokości 5cm. Planuje się wykorzystać istniejący drzewostan i wkomponować ścieżkę rowerowo-terenową oraz pozostałe elementy zagospodarowania terenu tak, aby jazda rowerem pośród drzew była atrakcyjniejsza. Planuje się oczyszczenie terenu ze zbędnych krzewów wzdłuż planowanej trasy rowerowej , wygrabienie i przycięcie krzewów i gałęzi w bezpośredniej bliskości ścieżki.
Gałęzie drzew będące w zbliżeniu ścieżki należy podciąć zabiegami pielęgnacyjnymi do wysokości przejazdu do 2,5m, Obligatoryjnie należy przestrzegać wytycznych dotyczących prac i ochrony drzew podczas budowy ścieżki rowerowego parku umiejętności na podstawie art. 87a ust. 1- Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (z.p.zm):
1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
2. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

3. Zabieg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.
4. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.
5. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa."
Proponuje się, jako obligatoryjne wykorzystanie zieleni niskiej typu krzewy
o rozłożystych i gęstych koronach, jako zabezpieczenie naturalne miejsc, z których upadek może być niebezpieczny dla użytkownika tzw. Zieleń asekuracyjna. Takie miejsca to np. upadek z wysokości >50cm (zakręty, kładki pieszo-rowerowe, skarpy). Nie dopuszcza się wykonywania stalowych barierek zabezpieczających. Wszystkie zabezpieczenia przed upadkiem muszą być wykonane z materiałów naturalnych (drewno) lub z nasadzenia krzewami.
Należy każdorazowo w miejscach wymagających zabezpieczenia nasadzić zieleń pozwalającą na zamortyzowanie ewentualnych skutków upadków. W tym celu należy użyć rodzimych roślin występujących w okolicy terenu projektowanego.
Wytyczne dla całej trasy.
Przewidywany zakres prac: ręczne czyszczenie korytarza ścieżki, usuwanie gałęzi, zakrzewienia oraz kamieni. Całość nawierzchni należy oczyścić i wyprofilować ręcznie, wykonać spadki poprzeczne 2-5%, oczyścić z drobnych korzeni i kamieni.
Duże korzenie zasypujemy nie zrywamy, duże kamienie zostawiamy w ścieżce. Średnie nachylenie 4 - 12%. Szerokość ścieżki waha się w szerokości do 1m. Warstwę jezdną trasy wykonać z kruszywa o grubości ziarna 0-2 mm (grubość warstwy 1-2 cm)
i podbudowę z kruszywa 0-31 mm (grubość warstwy 4 cm - warstwa podbudowy). Jako materiał wykorzystać gabro.
Kruszywo należy wozić taczkami ręcznymi bądź wozidłami o maksymalnej ładowności 1000 kg. Ścieżka po wykonaniu musi zapewnić dobre odprowadzanie wody, nawierzchnia powinna być twarda, gładka, jazda po niej ma mieć charakter płynny.
Lokalizacja wszystkich przeszkód zostanie wyznaczona przez osobę wytyczającą trasę, orientacyjna lokalizacja wskazana jest na załączniku mapowym. Cała ścieżka musi być urozmaicona garbami, muldami i przechyłami bocznymi tak aby dawała, możliwość płynnej jazdy i jednocześnie cały czas dobrze odprowadzała wodę.
Technologia wykonania ścieżki.
Prace wykonujemy cały czas profilując ścieżkę, ścieżka musi cały czas być nachylona poprzecznie adekwatnie do prędkości i promienia zakrętu. Cały czas wzdłuż ścieżki należy wykonywać rollery (muldy i garby). Odcinki proste też muszą być profilowane
na boki. Bezwzględnie nie należy podcinać korzeni drzew, ale nadsypywać je garbami. Nawierzchnię należy wygrabić i wyprofilować ręcznie. Z dbałością o płynność jazdy oraz o bieżące odprowadzanie wody. Przygotowaną nawierzchnię należy przesypać drobną mieszanką 0-2 mm kruszywa typu gabro. Jako podbudowę należy zastosować mieszankę 0-31 mm. Nawierzchnię należy utwardzić zagęszczarkami (płytą). Wszystkie zakręty należy profilować bandą o wysokości min 50 cm na podjeździe i min 100 cm na zjeździe, jednak za każdym razem wysokość bandy musi zostać dobrana do prędkości jazdy. Bandy dodatkowo należy ubić z góry i z tyłu. Pobocze ścieżki na prawo i na lewo w odległości 2 m oraz na wysokość 2,5 m należy oczyścić z gałęzi i suchych sterczących patyków. Ziemię na poboczach należy rozplantować, a skarpę od stoku wyprofilować i oczyścić
z korzeni. Ścieżka musi "pływać" góra dół, aby skutecznie odprowadzać wodę
i poprawiać płynność jazdy. Znalezione śmieci należy uprzątnąć - w promieniu 10 m z każdej strony trasy. Cały teren wokół ścieżek trzeba wygrabić uzupełnić ziemią i zasiać trawę. Powstałe w wyniku prac uszkodzenia terenu wygładzić uzupełnić ziemią i zasiać trawę.
Każdą przeszkodę po wybudowaniu należy przetestować na rowerze. (Należy dostosować wybicia i lądowania do prędkości toru). Ostateczną lokalizację przeszkód ich kształt i wielkość należy dostosować do prędkości zjazdu,
w przypadku wątpliwości uzgodnić z autorem koncepcji.
Odcinki zjazdowe muszą zostać starannie wyprofilowane. Bandy muszą mieć płaskie wejścia i wyjścia, nie mogą być kwadratowe. Zakręty powinny być zbliżone kształtem do literki omega. Muldy muszą być płynne, nie mogą odrywać koła przy szybkim zjeździe. Muldy wykonujemy pomiędzy zakrętami i na odcinkach prostych. Ścieżka musi "pływać" góra dół, aby skutecznie odprowadzać wodę i poprawiać płynność jazdy. Każdy słupek należy obłożyć kamieniami, najazdy na kładki wykonać z płaskich dużych kamieni.
Wytyczenie całej trasy powinno zostać wykonane przez autora koncepcji lub osobę posiadającą certyfikat IMBA i udokumentowane doświadczenie w projektowaniu i budowaniu tras tego typu. Lokalizacja wszystkich przeszkód zostanie wyznaczona
w terenie przez tyczącego. Ścieżkę uznaje się za wykonaną prawidłowo po przejechaniu i zaakceptowaniu przez autora koncepcji. Dopiero po odbiorze rowerowym można zgłosić Inwestorowi gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego.
Wykonawca powinien zatrudnić osobę posiadającą doświadczenie przy budowie min 5 km tras typu downhill, enduro lub singletrack. Odpowiednio udokumentowane doświadczenie należy przedłożyć zamawiającemu.
Dokładny zakres zadania należy wykonać zgodnie z załączonym projektem
i przedmiarem robót oraz poniżej wymienionymi tablicami:
Wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej zgodnie z zapisami SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 519773,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 608974,91 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 519773,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WB TECH WIESŁAW BUREK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9151382754

7.3.3) Ulica: Korzeniowskiego 45

7.3.4) Miejscowość: Oborniki Śląskie

7.3.5) Kod pocztowy: 55-120

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 519773,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy