Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg na terenie Gminy Pęcław.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pęcław

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pęcław 28

1.5.2.) Miejscowość: Białołęka

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-221

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 768317126

1.5.8.) Numer faksu: 768317033

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@peclaw.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://peclaw.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a04e6831-37a1-11ef-b37c-4e696a6d8c25

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa dróg na terenie Gminy Pęcław.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a04e6831-37a1-11ef-b37c-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00495981

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00218545/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dróg na terenie gminy Pęcław

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00390675

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OŚ.271.8.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 5284852,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
a) Część 1 obejmuje: Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Białołęka działka 222 obręb Białołęka, działka 77/3 obręb Białołęka, działka 214 obręb Białołęka oraz działka 117 obręb Wierzchownia.
W ramach części tego zadania przewiduję się wykonanie przebudowy następującej dróg:
Na działce 117 obręb Wierzchownia przewiduje się wykonanie drogi o następującej konstrukcji:
Konstrukcja jezdni przebudowywanej drogi
• Betonowa kostka brukowa pełna 8 cm – kolor szary
• Podsypka z miału kamiennego 0-4 mm gr. 3 cm
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm
• Warstwa odsączająca pospółka gr 15 cm
Konstrukcja zjazdów z drogi wewnętrznej na drogę powiatową :
• Betonowa kostka brukowa pełna 8 cm – kolor szary
• Podsypka z miału kamiennego 0-4 mm gr. 3 cm
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm
• Warstwa odsączająca pospółka gr 15 cm
Konstrukcja zjazdów z drogi wewnętrznej do posesji:
• Betonowa kostka brukowa pełna 8 cm – kolor grafitowy
• Podsypka z miału kamiennego 0-4 mm gr. 3 cm
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm
• Warstwa odsączająca pospółka gr 15 cm

Na działce 222 obręb Białołęka przewiduje się wykonanie drogi o następującej konstrukcji:
Konstrukcja jezdni przebudowywanej drogi – pas o naw. z betonowej kostki ażurowej
• Betonowa kostka brukowa ażurowa typu „ eko- kwadrat” gr 8 cm z wypełnieniem żwirem 4-8 mm – kolor szary
• Podsypka z miału kamiennego 0-4 mm gr 3 cm
Konstrukcja jezdni przebudowywanej drogi – pas o naw. z betonowej kostki pełnej
• Betonowa kostka brukowa pełna gr cm – kolor szary
• Podsypka z miału kamiennego 0-4 mm gr. 3 cm
Konstrukcja zjazdów z drogi wewnętrznej do posesji
• Betonowa kostka brukowa ażurowa typu „ eko-kwadrat” gr. 8 cm z wypełnieniem szczelin żwirem 4-8 mm – kolor szary
• Podsypka z miału kamiennego 0-4 mm gr. 3 cm
Konstrukcja dojść do posesji :
• Betonowa kostka brukowa pełna gr. 8 cm – kolor szary
• Podsypka z miału kamiennego 0-4 mm gr.. 3 cm
Jako podbudowę nawierzchni dopuszcza się wykorzystanie istniejącej nawierzchni z kruszywa która należy oczyścić.

Na działce 77/3 obręb Białołęka przewiduje się wykonanie drogi o następującej konstrukcji:
Konstrukcja utwardzenia dojazdu – nawierzchnia ażurowa
• Betonowa kostka brukowa ażurowa typu „ eko- kwadrat” gr 8 cm z wypełnieniem żwirem 4-8 mm – kolor szary
• Podsypka z miału kamiennego 0-4 mm gr 3 cm
• Podbudowa kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 20 cm
• Warstwa odsączająca pospółka gr. 15 cm.
Konstrukcja utwardzenia dojazdu – pas o nawierzchni pełnej
• Betonowa kostka brukowa pełna 8 cm – kolor szary
• Podsypka z miału kamiennego 0-4 mm gr. 3 cm
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm

• Warstwa odsączająca pospółka gr 15 cm
Konstrukcja utwardzenia zjazdów do posesji:
• Betonowa kostka brukowa ażurowa typu „ eko- kwadrat” gr 8 cm z wypełnieniem żwirem 4-8 mm – kolor szary
• Podsypka z miału kamiennego 0-4 mm gr 3 cm
• Podbudowa kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 20 cm
• Warstwa odsączająca pospółka gr. 15 cm.
Konstrukcja utwardzenia dojść do posesji:
• Betonowa kostka brukowa pełna 8 cm – kolor szary
• Podsypka z miału kamiennego 0-4 mm gr. 3 cm
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm
• Warstwa odsączająca pospółka gr 15 cm

Na działce 214 obręb Białołęka przewiduje się wykonanie drogi o następującej konstrukcji:
Konstrukcja utwardzenia dojazdu – nawierzchnia ażurowa
• Betonowa kostka brukowa ażurowa typu „ eko- kwadrat” gr 8 cm z wypełnieniem żwirem 4-8 mm – kolor szary
• Podsypka z miału kamiennego 0-4 mm gr 3 cm
• Podbudowa kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 20 cm
• Warstwa odsączająca pospółka gr. 15 cm.
Konstrukcja utwardzenia dojazdu – pas o nawierzchni pełnej
• Betonowa kostka brukowa pełna 8 cm – kolor szary
• Podsypka z miału kamiennego 0-4 mm gr. 3 cm
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm
• Warstwa odsączająca pospółka gr 15 cm
Konstrukcja utwardzenia zjazdów do posesji:
• Betonowa kostka brukowa ażurowa typu „ eko- kwadrat” gr 8 cm z wypełnieniem żwirem 4-8 mm – kolor grafitowy
• Podsypka z miału kamiennego 0-4 mm gr 3 cm
• Podbudowa kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 20 cm
• Warstwa odsączająca pospółka gr. 15 cm.
Konstrukcja utwardzenia dojść do posesji:
• Betonowa kostka brukowa pełna 8 cm – kolor grafitowy
• Podsypka z miału kamiennego 0-4 mm gr. 3 cm
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm
• Warstwa odsączająca pospółka gr 15 cm
•
Zakup i montaż 4 sztuk tablic informacyjnych, o której mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953) programu oraz logo Polski Ład

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

4.5.5.) Wartość części: 1790331,79 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
b) Część 2 obejmuje: Przebudowę drogi nr 100562 relacji Białołęka - Wojszyn część wskazana w projekcie wykonawczym działka 226 obręb Białołęka, Przebudowę drogi nr 100565D relacji Piersna -Wietszyce dz. 80 obręb Piersna, działka 133, 149 obręb Wietszyce, Przebudowę drogi nr 100567D relacji Piersna- Kotowice, działka 83 obręb Piersna, działka nr 47, 43 obręb Kaczyce, działka 160, 129 obręb Kotowice.
W ramach części tego zadania przewiduję się wykonanie przebudowy następującej dróg:
Przebudowę drogi nr 100562 relacji Białołęka - Wojszyn działka 226 obręb Białołęka o następującej konstrukcji:
Konstrukcja jezdni przebudowywanej drogi
• Beton asfaltowy AC 11S 50/70 do warstwy ścieralnej gr. 4 cm
• Beton asfaltowy AC 16W50/70 do warstwy wiążącej gr. 5 cm
• Podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
• Warstwa odsączająca pospółka gr 15 cm
• Jako podbudowę nawierzchni dopuszcza się wykorzystanie istniejącej nawierzchni z kruszywa która należy oczyścić.
Konstrukcja poboczy jezdni:
• Kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 15 cm
• Warstwa pospółka gr 15 cm

Konstrukcja zjazdów
• Betonowa kostka brukowa pełna 8 cm – kolor szary
• Podsypka z miału kamiennego 0-4 mm gr. 3 cm
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm
• Warstwa odsączająca pospółka gr 15 cm
Konstrukcja dojść do posesji:
• Betonowa kostka brukowa pełna 8 cm – kolor szary
• Podsypka z miału kamiennego 0-4 mm gr. 3 cm
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm
• Warstwa odsączająca pospółka gr 10 cm

Inwestycja zlokalizowana jest strefie występowania archeologicznego. Wykonawca będzie zobowiązany do wystąpienia o zgodę na prowadzenie badań archeologicznych.

Przebudowę drogi nr 100565D relacji Piersna -Wietszyce dz. 80 obręb Piersna, działka 133, 149 obręb Wietszyce o następującej konstrukcji:
Nawierzchnia jezdni – nakładka – remont
• warstwa ścieralna AC 11S gr. 3 cm
• warstwa wiążąca AC 16W gr. 4 cm
• geosiatka przeciwko spękaniom odbitym
• istniejąca nawierzchnia
• Zakres robót należy wycenić na podstawie przedmiaru robót. Zamawiający wskaże zakres remontowanej nawierzchni.

Przebudowę drogi nr 100567D relacji Piersna- Kotowice, działka 83 obręb Piersna, działka nr 47, 43 obręb Kaczyce, działka 160, 129 obręb Kotowice o następującej konstrukcji:
Nawierzchnia jezdni – nakładka – remont
• warstwa ścieralna AC 11S gr. 3 cm
• warstwa wiążąca AC 16W gr. 4 cm
• geosiatka przeciwko spękaniom odbitym
• istniejąca nawierzchnia
• Zakres robót należy wycenić na podstawie przedmiaru robót. Zamawiający wskaże zakres remontowanej nawierzchni.

Zakup i montaż 2 sztuk tablicy informacyjnych, o której mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953) programu oraz logo Polski Ład

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

4.5.5.) Wartość części: 1657752,36 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1790331,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2394673,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1790331,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 022040502

7.3.3) Ulica: ul. Generała Władysława Sikorskiego 48

7.3.4) Miejscowość: Głogów

7.3.5) Kod pocztowy: 67-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1790331,79 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4160478,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4553740,83 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4160478,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5210421928

7.3.3) Ulica: Parzniewska 10

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.5) Kod pocztowy: 05-800

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4160478,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące