Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa stanu infrastruktury obiektów sportowych na terenie gminy Kowala – wielofunkcyjne boisko sportowe o sztucznej nawierzchni w Kowali - Stępocinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOWALA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223818

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Walewskiej 7

1.5.2.) Miejscowość: Kowala-Stępocina

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-624

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486101760

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kowala@kowala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowala.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kowala.ezamawiajacy.pl/app/login

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawa stanu infrastruktury obiektów sportowych na terenie gminy Kowala – wielofunkcyjne boisko sportowe o sztucznej nawierzchni w Kowali - Stępocinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffae14ea-4a54-4096-82d9-2ff0af89ebbe

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00502749

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-09-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00039514/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Poprawa stanu infrastruktury obiektów sportowych na terenie gminy Kowala- wielofunkcyjne boisko sportowe o sztucznej nawierzchni w Kowali- Stępocinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00441891

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
Modernizację istniejącego boiska do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę wraz z dostosowaniem do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. Wymiary istniejącej płyty boiska o wymiarach 30,26 x 45,26 m. Boisko objęte robotami modernizacyjnymi zlokalizowane jest na części działki nr 2035/12 w miejscowości Kowala na terenie Gminy Kowala.
Opis stanu istniejącego:
Nawierzchnia z granulatu SBR z warstwą natryskową. Widoczne pojedyncze ubytki i uszkodzenia. W części nawierzchnia wymaga podklejenia do podłoża. W wyniku użytkowania oraz działania warunków atmosferycznych nawierzchnia w sposób naturalny zużyła się i została wyeksploatowana. Wzdłuż obrzeży (po obu stronach) znaczne przerosty biologiczne w postaci chwastów, trawy oraz ,,naniesień ziemnych''. Widoczne przebicia czarnej warstwy SBR przez warstwę natrysku, wytarta warstwa natryskowa oraz linie pól gry. Struktura nawierzchni z granulatu niejednorodna. Dalsza eksploatacja nawierzchni oraz narażenie je na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych skutkować będzie koniecznością wymiany całej nawierzchni.
Piłkochwyty wykonane z rur stalowych ø 65 oraz skrajne z rur ø 90. Wysokość piłkochwytów 4,0 do 6,0 m siatka polipropylenowa o oczkach 10 x10 cm. Na słupach widoczne miejscowe uszkodzenia oraz przetarcia powłoki malarskiej, powstające ogniska korozji. Mocowanie słupów trwałe i sztywne. Siatka stalowa w dobrym stanie technicznym. Siatka polipropylenowa zniszczona, pozrywana z zaczepów i uszkodzona. Stan konstrukcji piłkochwytów uznano jako dobry, konieczne jest wykonanie nowych powłok ochronnych na słupach oraz wymiana- ujednolicenie siatki osłonowej.
Kosze do koszykówki- konstrukcja dwusłupowa ocynkowana, mocowanie trwałe, regulacja wysokości tablicy. Stan techniczny słupów uznano jako dobry niewymagający nakładów. Tablice epoksydowe o wymiarach 105 x 180 cm z obręczami stalowymi. Stwierdzono znaczne zużycie tablic, lokalne niewielkie uszkodzenia i ubytki. Obręcze pokrzywione, częściowo odkształcone, uszkodzone na obręczach, brak siatek. Tablice obręcze do wymiany. Bramki do piłki ręcznej (przeznaczone do gry w piłkę nożną)- konstrukcja stalowa, mocowanie trwałe. Widoczne naturalne otarcia, wyblakłe powłoki malarskie, uszkodzone siatki. Ogólnie stan bramek oceniono jako dobry, wymagające odmalowania na konstrukcji głównej oraz montaż nowych siatek. Słupki do siatek osadzone w istniejących tulejach. Powłoka malarska na słupkach znacznie uszkodzona, widoczne ślady uszkodzeń wgnieceń i innych odkształceń. Zniszczone lub uszkodzone elementy zamocowania siatki. Nie kwalifikują się do dalszego użytkowania.
Od strony południowej bezpośrednio przy boisku należy wykonać utwardzony plac z kostki brukowej, na którym zostaną zamontowane stojaki rowerowe. Przewiduje się wykorytowanie terenu na głębokość około 20 cm, dogęszczenie podłoża ułożenie warstwy odsączającej z piasku gr 10 cm oraz warstwy podbudowy ze stabilizacji cementowo – piaskowej gr 10cm. Na tak przygotowanym podłożu ułożyć nawierzchnię z kostki betonowej gr 6 cm koloru szarego. Plac ograniczyć obrzeżami 30x8 koloru szarego z trzech stron, czwartą stronę stanowić będzie istniejące obrzeże boiska. Na wykonanej nawierzchni domocować 2 stojaki rowerowe. Stojak stalowy ocynkowany na 6 rowerów o przybliżonych wymiarach 265 x 44 x 36 cm.
Istniejąca nawierzchnię boiska należy pozostawić usuwając jedynie fragmenty całkowicie odspojone od płyty podbudowy oraz wyrównując odkształcenia większe niż 0,5 cm poprzez fragmentaryczne frezowania. Na istniejącą nawierzchnię wyłożyć warstwę nawierzchni z trawy syntetycznej.
Wymiary płyty boiska łącznie z obrzeżami 30,26 x 45,26 m
Powierzchnia boiska 1350,00 m2
Zamontować nową nawierzchnię z trawy syntetycznej o następujących niegorszych parametrach:
• Wysokość włókna- min. 20 mm
• Gęstość (ilość włókien na 1m2)- min. 350 000
• Gęstość (ilość pęczków na 1m2)- min 22 000
• Grubość włókien: min. 300 mikronów
• Ciężar włókna (DTEX)- min. 12 000
• Podkład trawy: lateksowy
• Włókna runa nawierzchni: 10% włókien monofilowych wzmocnionych rdzeniem stabilizującym
• Ciężar całkowity nawierzchni: min. 2600gr/m2
• Wypełnienie piaskiem kwarcowym frakcji 0,2 – 1,2 mm w ilości 20-22 kg/m2, zgodnie z rekomendacją producenta
• Kolor nawierzchni zielony

• Linie wklejone w nawierzchnię.

Zadanie „Poprawa stanu infrastruktury obiektów sportowych na terenie gminy Kowala - wielofunkcyjne boisko sportowe o sztucznej nawierzchni w Kowali – Stępocinie" współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 11 DO SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 278000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 626070,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 278000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ANSBUD Aneta Strzelczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8121691987

7.3.3) Ulica: WYBORÓW 21A

7.3.4) Miejscowość: GRABÓW N/PILICĄ

7.3.5) Kod pocztowy: 26-902

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 278000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy