Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont Nawierzchni Jezdni i Chodników na Ulicach Akacjowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej i Wieluńskiej w Galewicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Galewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855073

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieluńska 5

1.5.2.) Miejscowość: Galewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-405

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 627838618

1.5.8.) Numer faksu: 627838625

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@glewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.galewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/934549

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Remont Nawierzchni Jezdni i Chodników na Ulicach Akacjowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej i Wieluńskiej w Galewicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc075357-1db4-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00508556

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00041742/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicach Akacjowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej i Wieluńskiej w Galewicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00345793

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.D.RFRD.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: „Remont Nawierzchni Jezdni i Chodników na Ulicach Akacjowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej i Wieluńskiej w Galewicach”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja zawierająca projekt budowlany, projekt organizacji ruchu, szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiar robót, stanowiąca załącznik nr 9.
3. Zamawiający przewiduje jeden odbiór końcowy prac budowlanych, termin zakończenia wszystkich prac: nie później niż do dnia 31.10.2024 r.
4. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy wymaga, aby Wykonawca i jego Podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, osoby wykonujące czynności określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych

Parametry techniczne dróg:
• Kategoria dróg- drogi gminne
• klasa dróg - D,
• obciążenie ruchem KR 1,
• prędkość projektowa 30km/h,
• ul. Akacjowa szerokość jezdni 5,0m,
• pozostałe drogi o szerokości jezdni 3,50m z mijankami,
• jednostronne chodnik o szerokości 2,0m.

Nie przewiduje się wprowadzenia zmian w geometrii oraz przebiegu przebudowywanych ulic w ciągu dróg gminnych. Skrzyżowania zostaną wyokrąglone łukami poziomymi o R=6,0-9,0m. Na remontowanych ulicach planuje się wykonać jezdnie o szerokości 3,50m z mijankami, a na ul. Akacjowej jezdnię o szerokości 5,0m. W ciągu przebudowywanych ulic projektuje się mijanki o szerokości jezdni 5m. Ulica Akacjowe posiada dwa załamania osi w planie. Pierwsze w km 0+080 o kącie wierzchołkowym α=43o z wpisanym łukiem kołowym o promieniu R=16m oraz w km 0+220 o kącie zwrotu α=110o z łukiem poziomym o promieniu R=16m. Przed i za łukiem zaplanowano proste przejściowe o długości 15,0m. Na prostych przejściowych przewidziano wykonanie poszerzenia jezdni oraz zmianę pochylenia poprzecznego.
Zjazdy na działki rolne wykonać z tłucznia o szerokości 3,0m i zakończyć skosem 1:1 na długości 1,5m, pozostałe zjazdy należy wykonać z betonowej kostki brukowej o szerokości jak na planie zagospodarowania terenu.
Planuje się odprowadzenie wody z jezdni powierzchniowo przez wykonanie spadków poprzecznych i podłużnych niwelety do studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej. W celu poprawy odwodnienia ulic zaprojektowano dobudowę odcinka kanalizacji deszczowej o długości 155m. Zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowe z rur PVC-U D=250mm wraz z budową jednej studni rewizyjnej Φ =1000mm oraz przebudowę istniejącej ostatniej studni na kolektorze. Ponadto zaprojektowano budowę pięciu studzienek ściekowych D=500mm z osadnikiem oraz przebudowę trzech istniejących. Studzienki połączyć ze studniami przykanalikami z rur PVC-U Φ =160mm o SN 8 i o spadku od 1,0% do 15%. Przykanaliki ułożyć na ławie z pospółki grubości 10cm i zasypać pospółką do wysokości 10cm. W obrębie jezdni wykopy zasypać gruntem przepuszczalnym.
Studnie wykonać z prefabrykowanych dennic DN 1000 i posadowić na fundamencie z C12/15, o grubości 15cm. Żelbetową płytę z włazem kanałowym ułożyć bezpośrednio na podstawie studni. Właz przykryć pokrywą żeliwno-betonową typu ciężkiego D 400 H 150. Do budowy kanału należy użyć rury typu ciężkiego o sztywności SN >8 i szeregu SDR 34, łączonych na pierścieniowe uszczelki gumowe. Zagłębienie kanału wynoszące 1,2- 1,5 m zaprojektowano z uwzględnieniem istniejących kolektorów i innych sieci, ukształtowania terenu oraz wymaganego minimalnego przykrycia. Kanały należy posadowić na ławie z pospółki grubości 10 cm i obsypać pospółką do wysokości 5 cm powyżej powierzchni rury. Pozostałą przestrzeń wykopu wypełnić gruntem miejscowym , a górną warstwę o grubości 10cm z gruntobetonu Rm=5MPa. Przed zasypaniem wykonać próbę szczelności kanału i połączeń ze studniami. Prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta i z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046. W celu poprawy odwodnienia

jezdni na odcinkach o spadku podłużnym niwelety poniżej 0,5% przewidziani wykonanie ścieków przykrawężnikowych z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie z C12/15.
Na przebudowywanym odcinku planuje się rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej grubości 5cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70.
Na poszerzeniach przewiduje się konstrukcję jezdni składającej się z następujących warstw:
• Warstwa ścieralna grubości 5cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe,
• Górna warstwa podbudowy grubości 20cm z mieszanki niezwiązanej 0/63,0mm stabilizowanej mechanicznie wg PN-EN-13285 i WT-4 -2014 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych,
• Warstwa wzmocnionego podłoża gruntem stabilizowanym cementem Rm=5MPa o grubości 10cm.
• grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika zgęszczenia Is=1,00.
Chodnik planuje się z betonowej kostki brukowej typu Holland o grubości 8cm na podbudowie z warstwy z mieszanki niezwiązanej 0/63,0mm stabilizowanej mechanicznie o grubości 20cm.Na zjazdach zastosować kostkę w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3-5cm i dodatkowo pod podbudową wzmocnić podłoże warstwą gruntu stabilizowanym cementem Rm=5MPa o grubości 10 cm. Chodniki i zjazdy ograniczyć obrzeżem betonowym 8/30/100cm na ławie betonowej z C12/15 z oporem. Krawężniki i ścieki ułożyć na ławie betonowej z C12/15.Na odcinkach bez krawężnika podbudowę należy wykonać szerszą od jezdni o 20cm. Połączenie międzywarstwowe podbudowy i nawierzchni jezdni wykonać przez skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8-1,0kg/m2. Nawierzchnię zjazdów do gruntów rolnych na długości pasa drogowego utwardzić warstwą mieszanki 0/31,5mm o grubości 20cm. Pobocza wykonać z materiału pochodzącego z rozbiórki.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1395388,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1395388,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1395388,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład remontowo-Budowlano-Handlowy MOSKA Leszek Moska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6190011960

7.3.3) Ulica: ul. Klonowa 22

7.3.4) Miejscowość: Wieruszów

7.3.5) Kod pocztowy: 98-400

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1395388,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-10-31