Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i zagospodarowaniem terenu realizowanym w ramach projektu pn. „Zielono-niebieska infrastruktura w Jaśle

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jasło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 12

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://um.jaslo.pl/pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://um-jaslo.logintrade.net/zapytania_email,172564,9a33933fefe2dc2f47cfdceed3f6f39a.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i zagospodarowaniem terenu realizowanym w ramach projektu pn. „Zielono-niebieska infrastruktura w Jaśle

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9053771d-0f53-47fb-a615-35a6ed0d69b6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00544251

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00091172/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i zagospodarowaniem terenu realizowanym w ramach projektu pn. „Zielono-niebieska infrastruktura w Jaśle

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00452352

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FE.042.31.2.2024:4

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest: Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 600/1, obr. 16 Kaczorowy, jedn. ewid. Jasło -miasto, przy ul. Mickiewicza.

2. Inwestycja obejmować będzie:
Budowę kanalizacji deszczowej ze studzienkami odwadniającymi, kratami odwodnienia liniowego, zbiornikiem bezodpływowym oraz zieloną infrastrukturę (wokół zbiornika zaplanowano utwardzoną alejkę z ławkami i nasadzeniami). Planowane jest wybudowanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o długości całkowitej 339,8 m wraz ze studzienkami żelbetowymi o przekroju 1000 mm z włazem żeliwnym i pierścieniem odciążającym (17 szt.), studzienkami osadnikowymi o przekroju 500 mm z wpustem ulicznym (9 kpl.) oraz odwodnieniem liniowym o wymiarach 40 x 30 mm (4 kpl.).
Teren na którym zlokalizowana jest budowa kanalizacji i zbiornika znajduje się na obszarze cmentarza komunalnego w Jaśle przy ul. Mickiewicza, teren ten nie jest objęty MPZP oraz brak jest infrastruktury podziemnej. Projektowana kanalizacja umożliwi zebranie i odprowadzenie ścieków deszczowych do zbiornika. Kanalizacja deszczowa prowadzona będzie wzdłuż istniejących alejek w północnej części cmentarza. Teren nie jest płaski i pozwala na grawitacyjne odprowadzenie ścieków deszczowych do projektowanego zbiornika. Zbiornik uszczelniony geomembraną o powierzchni 30 x 20 m, o pojemności zbiornika 900 m3, pojemności czynnej 750 m3 zostanie ogrodzony ogrodzeniem panelowym. Dodatkowo należy zamontować ręczną pompę skrzydełkową wraz z osprzętem w miejscu wskazanym w projekcie. Pompa powinna być dostosowana do ręcznego poboru wody do celów gospodarczych, przykręcona do betonowej podstawy na cokole lub kolumnie, ogólnodostępna. Wokół zbiornika zaplanowano alejkę utwardzoną wraz z podbudową o szerokości 1,5 m oraz utwardzenie pod ławkami. Dodatkowo należy zamontować ławki parkowe z oparciem w ilości 6 szt. Zostały zaprojektowane również nasadzenia wg. projektu. Szczegółowe informacje co do zakresu prac znajdują się w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót stanowiących załącznik nr 4 i 6.

3. Zakres robót obejmował będzie m.in
- geodezyjne wytyczenie trasy sieci ,
- roboty ziemne – wykonanie wykopów o głębokości powyżej 1 m
- wykonanie podsypki rurociągów,
- montaż rurociągów, studzienek, odwodnienia liniowego
- wykonanie osypki rurociągów,
- zasypanie wykopów,
- wykonanie próby,
- zagęszczenie dnia i skarp zbiornika, ułożenie geowłókniny 20 kN/m oraz geomembrany, zasypanie pospółką grubości 20 cm oraz ułożeniem płyt betonowych ażurowych
- wykonanie alejki, montaż ławek, dokonanie nasadzeń,
- montaż pompy skrzydełkowej
- roboty wykończeniowe – plantowanie terenu

4. Zieleń i mała architektura

4.1 Materiał roślinny
Wykonawca powinien zadbać, aby materiał roślinny był zgodny z zamieszczonym poniżej zestawieniem materiału roślinnego spójnym z doborem roślin przedstawionym w Projekcie zagospodarowania terenu – obsadzenia pod względem gatunku, odmiany i parametrów. Wszystkie rośliny muszą być zdrowe, wolne od szkodników i zgodne w wyglądzie z odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkości rośliny i odmiany. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji udatności posadzonych roślin. Zapewni również w bezpośrednim czasie po posadzeniu - podlewanie do momentu ukorzenienie się roślin.
4.2 Zestawienie projektowanego materiału roślinnego:
a) klon pospolity ‘CRIMSON SENTRY’ – 35 szt. (obwód pnia min 12 cm)
b) buk pospolity ‘DAWYCK GOLD’ – 6 szt. (obwód pnia min 12 cm)

c) buk pospolity ‘INTERRUPTA PURPUREA’ - 3 szt. (obwód pnia min. 12 cm)
d) wiśnia japońska ‘ PINK PERFECTION’ – 3 szt. (obwód pnia min. 12 cm)
e) pęcherznica kalinolistna ‘LUTEUS’ i ‘DIABLO’ – 25 szt. „LUTEUS” i 25 szt. „DIABLO”(wysokość sadzonki min. 20 cm)
f) krzewuszka cudowna ‘MONET’ – 5 szt. (wysokość sadzonki min. 20 cm)
g) berberys thunberga („CONCORDE”) – 70 szt. (wysokość sadzonki min. 20 cm)
h) róże okrywowe („ELFRID”) – 100 szt. (wysokość sadzonki min. 40 cm)
4.3 Zastrzeżenie
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego materiału roślinnego w przypadku stwierdzenia złej jakości dostarczonego materiału. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wymiany materiału roślinnego na własny koszt.
4.4 Transport i przechowywanie roślin.

Rośliny kopane powinny być wykopane z odpowiednią, dobrze wytworzoną i starannie zabezpieczoną bryłą korzeniową. System korzeniowy należy przenosić z glebą, w której roślina rosła i dokładnie została zapakowana odpowiednim materiałem (balot). Bryła nie może być naruszona podczas transportu i sadzenia, musi być również wolna od chwastów. Rośliny kopane z gołym korzeniem powinny być chronione przed przesuszeniem i przegrzaniem. Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego, a posadzeniem należy skrócić do minimum. Rośliny z uprawy kontenerowej powinny rosnąć przynajmniej jeden pełny sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą wysadzane. Muszą mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część nadziemną. Sadzonka rośliny z uprawy kontenerowej transportowana w pojemniku o objętości 3l (C3). System korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić.

4.5 Umiejscowienie roślin.

Tereny przeznaczone pod nasadzenia oznaczone są na rysunku projektowym odpowiednim symbolem jako projektowane drzewa, krzewy. Rośliny należy rozmieścić zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu-obsadzenia.

4.6 Przygotowanie terenu.

Teren (grunt rodzimy) pod nasadzenia powinien być oczyszczony(usunąć zanieczyszczenia znajdujące się w warstwie ziemi urodzajnej (kamienie, perz, etc.) jak też pozostałości i resztki budowlane.) Kolejno, wierzchnią warstwę gruntu należy uprawić, z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury, na głębokość 30-40cm, przy użyciu kultywatora lub ręcznie, a następnie wyrównać powierzchnię. Przed uprawą wskazane jest spryskanie wierzchniej warstwy gruntu preparatem herbicydowym, w ilości i terminie przewidzianym w instrukcji producenta. Ewentualne uzupełnienie wykopów oraz niwelację terenu należy przygotować gruntem rodzimym. Do zaprawy dołów należy użyć ziemi urodzajnej (ogrodniczej).

4.7 Sadzenie materiału roślinnego.

Teren pod krzewy i drzewa przygotować poprzez przekopanie rodzimej warstwy wierzchniej na głębokość ok. 30 - 40 cm. Sadzenie drzew - wielkość dołów należy dostosować do wielkości bryły korzeniowej, przyjmuje się, że dół powinien być około 2 razy większy od bryły korzeniowej. Ziemia użyta do zaprawy dołów musi być ziemią urodzajną (ogrodniczą). Ziemię należy sypać na dno dołu w warstwie nie mniejszej niż 10-15 cm. Po umieszczeniu rośliny w dole wolne przestrzenie wypełniać ziemią stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijać lub zamulać wodą, a następnie wypełniać pozostałą część dołu. Rośliny należy sadzić na tej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce lub nieco wyżej, gdy przewiduje się osiadanie gleby. Po posadzeniu rośliny obficie podlać wodą oraz umocować do podłoża za pomocą trzech palików tworzących sztywną konstrukcję, zastosować taśmy stabilizujące.

4.8 Geowłóknina
Teren pod krzewy okryć geowłókniną bezpośrednio na grunt. Geowłóknina do podłoża powinna być przytwierdzona za pomocą szpilek. Kolejno na geowłókninę wysypać drobny kamień rzeczny (otoczak o frakcji 15-25 mm, warstwa 5 cm) nie mniej niż 7 ton. Strefa obsypana kamieniami powinna zostać wygrodzona od strefy trawnika metalowym obrzeżem.
4.9 Wymagania dotyczące wykorzystywanych materiałów
a) geowłóknina gramatura nie mniej niż 95/m2
b) metalowy border (obrzeże ogrodowe) – 80 m
b) szpilki – szerokość min. 4 cm (krótszy bok) długość min. 20 cm (dłuższy bok)
c) paliki i więzadła – palik (palisada faza/szpic wymiary min 5x250 cm, rygiel wymiary min 7x50 cm) więzadła (szerokość min 3 cm) (łącznie 47 sztuk kompletów palików z więzadłami).

4.10 Mała architektura.
Ławki parkowe z oparciem o długości około 2 metrów, 6 szt., umiejscowione wg. projektu, zakotwiczone na powierzchni utwardzonej za pomocą śrub lub łączników stalowych Wymiary ławek zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wymagany materiał co najmniej w 70 % pochodzący z recyklingu, listwy: kompozyt polietylen (pouzytkowy HDPE). Boki ławek odlew aluminiowy, żeliwny lub stalowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia miejsca realizacji projektu poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej na czas realizacji oraz wykonania trwałej tablicy informacyjnej na czas trwałości projektu (5 lat).- zgodnie z załącznikiem nr 5.

6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa – załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44611500-1 - Zbiorniki na wodę

45247270-3 - Budowa zbiorników

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 716605,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3326150,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 867000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ram-Kop Usługi Koparką Marek Pietrzycki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8722006890

7.3.4) Miejscowość: Ujazd

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 867000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące