Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 030809C.
Rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci w Zalesiu Królewskim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świekatowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351073

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Świekatowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-182

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@swiekatowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiekatowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-40f768b1-044a-4d65-9ad5-7d3d4a5faa07

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 030809C.
Rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci w Zalesiu Królewskim.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40f768b1-044a-4d65-9ad5-7d3d4a5faa07

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00544366

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00237674/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 030809C. Rekultywacja nieczynnnego wysypiska śmieci w Zalesiu Królewskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00410016

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2024.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest jest zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi na terenie Gminy Świekatowo inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie) o długości około 1 km”.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Świekatowo, w obrębach Świekatowo, Lubania-Lipiny, Tuszyny.
Długość projektowanej drogi wynosi 999,00 m (wg założonej kilometracji).
W skład zadania inwestycyjnego wchodzą:
- przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu),
- rozbiórka elementów dróg,
- wycinka kolidujących drzew i krzewów,
- usunięcie karpin po wyciętych drzewach i krzewach wraz z zasypaniem dołów piaskiem i warstwą wzmacniającą z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa oraz odtworzeniem istniejących konstrukcji nawierzchni,
- przebudowa i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie koryta pod konstrukcje poszczególnych nawierzchni,
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa wiążąca i w-wa ścieralna),
- wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonanie oznakowania pionowego,
- zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejących kabli podziemnych,
- regulacja wysokościowa istniejących zaworów,
- wykonanie terenów zielonych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawą,
- wykonanie robót wykończeniowych,
- inwentaryzacja powykonawcza.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.5.) Wartość części: 1751925,36 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamowienia jest rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w Zalesiu Królewskim. Składowisko zlokalizowane jest na działce o numerze ewidencyjnym 287/6 we wsi Zalesie Królewskie , gminie Świekatowo. Składowisko jest oddalone od wsi Zalesie Królewskie w kierunku północno-wschodnim o ok. 700 m. Składowisko obejmuje część działki o nr ewidencyjnym 287/6 o powierzchni 3,0075 ha.
Teren przeznaczony pod rekultywacje jest to jedna kwatera zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 287/6 o powierzchni 30 075 m2.
Na składowisku deponowane były głównie niesegregowane odpady komunalne. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Zalesie Królewskie zarządzane przez Gminny Zakład Komunalny, obsługiwało gminę Świekatowo.
Teren składowiska jest ogrodzony, wyposażony w brodzik dezynfekcyjny, boksy magazynowe, system drenażu

odciekowego odprowadzającego odcieki do zbiorników odciekowego. Zachowane są drogi związane z eksploatacją kwatery. Odpady składowano na kwaterze o pow. 0,43 ha. Odpady były składowane warstwami, okresowo zagęszczane mechanicznie oraz przesypywane warstwą materiału izolacyjnego o grubości około 0,3 m.
Zabezpieczenie środowiska przed destrukcyjnym oddziaływaniem wysypiska odpadów na wody gruntowe, glebę i powietrze.
Zabezpieczenie środowiska przed destrukcyjnym oddziaływaniem wysypiska odpadów na
wody gruntowe, glebę i powietrze następuje poprzez:
a) filtr gruntowy w dnie niecki, w którym zachodzą procesy biodegradacji uwodnionych
zanieczyszczeń odpływających wraz z odciekami
b) strefę zieleni ochronnej wydzielającej bakteriobójcze olejki eteryczne lasy
neutralizować będą jednocześnie ruch powietrza i zabezpieczać przed nadmiernym
rozprzestrzenianiem się mikroorganizmów w powietrzu,
c) ogrodzenie obiektu zabezpieczające przed wstępem osób niepowołanych
d) urządzenia kontrolno-pomiarowe w postać trzech piezometrów (P1, P2, P3).
Zestawienie powierzchni działki 287/6:
 Powierzchnia niecki składowiska 4 300 m2
 Część działki nie objęta opracowaniem 12 000 m2
Łączna powierzchnia działki nr 287/6 - 30 075 m2
Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu.
Na terenie kwatery składowiska projektuje się następujące elementy:
 1000 m3 wyrównanie bryły składowiska (plantowanie i przemieszczanie zdeponowanych odpadów w niecce składowiska)
 650 m3 gruzu, piasku warstwa wyrównawcza;
 650 m3 piasku warstwa odgazowująca;
 2150 m3 gliny na warstwa izolacyjna;
 560 m3 piasku warstwa drenażowa;
 15055 m3 ziemi urodzajnej zawierającej co najmniej 2% części organicznych;
 pochodnie odgazowujące w ilości – 1 sztuk.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów § 17 ust. 5, minimalna miąższość okrywy rekultywacyjnej dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne jest nie mniejsza niż 1m. Przyjęto jako składowe warstwy okrywy następujące elementy: warstwa izolacyjna, warstwa drenażowa, warstwę ziemi urodzajnej, o łącznej miąższości 1 m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45222110-3 - Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

4.5.5.) Wartość części: 1103108,85 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1477858,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1859156,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1477858,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FHU KIC-TRANS Piotr Różycki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 09254100

7.3.3) Ulica: Broniewskiego 4

7.3.4) Miejscowość: Drzycim

7.3.5) Kod pocztowy: 86-140

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1477858,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 736536,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1447378,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 736536,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FHU KIC-TRANS Piotr Różycki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 09254100

7.3.3) Ulica: Broniewskiego 4

7.3.4) Miejscowość: Drzycim

7.3.5) Kod pocztowy: 86-140

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 736536,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące