**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Budowa dróg ul. Warzywnej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej i ul. Wiśniowej w Święciechowie**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Święciechowa

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 411050712

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Ułańska

**1.5.2.) Miejscowość:** Święciechowa

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 64-115

**1.5.4.) Województwo:** wielkopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL417 - Leszczyński

**1.5.7.) Numer telefonu:** (65)5333510

**1.5.8.) Numer faksu:** (65)5299548

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** urzadgminy@swieciechowa.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://swieciechowa.pl/

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a6a059f2-3ab6-11ef-880f-0e435a8a43bc

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa dróg ul. Warzywnej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej i ul. Wiśniowej w Święciechowie

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-a6a059f2-3ab6-11ef-880f-0e435a8a43bc

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00545454

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-10-14

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00053805/02/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.5 Budowa dróg ul. Warzywnej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej, ul. Wiśniowej w Święciechowie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00399513

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** FS.271.4.2024

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 4610337,35 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg ul. Warzywnej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej i ul. Wiśniowej w Święciechowie.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
2. Zakres robót dotyczy budowy w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu następujących ulic w miejscowości Święciechowa:
1) ul. Warzywna
Powierzchnia nawierzchnia jezdni - 4064,0 m2
Powierzchnia nawierzchni chodników – 415,00 m2
Powierzchnia nawierzchni zwężeń – 42,00 m2
Powierzchnia biologicznie czynna – 372,00 m2
W zakres inwestycji wchodzi: budowa jezdni w ciągu ul. Warzywnej w Święciechowie wraz z budową chodnika i budową kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji przewiduje się budowę drogi o długości 740,54 m (69,08 m + 481,96 m + 189,50 m) wraz z jednostronnym chodnikiem na odcinku 189,50 m.
Drogę należy wykonać o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym, chodnik o szerokości 2,23 m (2,0 m netto) o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej typu „Domino” w kolorze czerwonym gr. 8 cm, zawężenia przy istniejących słupach oświetleniowych o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej regularnej, o wym. 7x9 cm, na podsypce cementowo – piaskowej.
Drogę w części należy ograniczyć krawężnikiem betonowym wyniesionym do 12 cm o wym. 15x30x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej i ławie z oporem z betonu C12/15
(ul. Warzywna – oś 3 - od 0+000,00 do km ok. 0+189,50) i opornikiem betonowym wyniesionym do 2 cm, o wym. 10x25x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej i ławie z betonu C12/15. Chodnik należy zakończyć obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.
2) ul. Dębowa
Powierzchnia nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej- 961,00 m2
Powierzchnia nawierzchni chodników z kostki betonowej grafitowej – 355,00 m2
Kanalizacja deszczowa PCV FI 315 – 95,00 m
Konstrukcja nawierzchni:
a) ulica Dębowa – nawierzchnia z kostki – pieszojezdnia – część jezdna warstwa górna nawierzchni :
- kostka betonowa szara - grubość 8 cm,
- ściek z kostki betonowej grafitowej – kostka 20x10x8 cm na ławie z betonu C12/15.
b) ulica Dębowa – nawierzchnia z kostki – pieszojezdnia – część chodnikowa warstwa górna nawierzchni :
- kostka betonowa grafitowa - grubość 8 cm.
Odwodnienie:
Należy wykonać odwodnienie powierzchniowo do ścieku z kostki betonowej grafitowej i dalej do projektowanych wpustów ulicznych. Wpusty należy podłączyć przyłączem – przykanalikiem z rur PVC fi 160 o Sn>8kN/m do projektowanej i istniejącej kanalizacji deszczowej.
Należy wykonać nowy odcinek kanalizacji deszczowej z rur litych PVC fi 315 o Sn>8kN/m o długości 95 m. Kanalizacja będzie wpięta do istniejącej studni na kolektorze fi 400 mm.
3) ul. Lipowa
Należy wykonać odcinek ul. Lipowej do ul. Akacjowej o długości 80,00 m od strony ul. Lipowej (działka 286). Należy wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego o parametrach:
- droga gminna - klasy "D"
- obciążenie ruchem - KR 1 - 2
- podstawowa szerokość jezdni - 5,00 m,
- spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 2,0 %
- szerokość chodnika - brak ciągu pieszego wydzielonego
- podłoże - piaski gliniaste, grunt kat. G2

Na ulicy Lipowej należy wykonać odwodnienie powierzchniowe do rowu przydrożnego.
4) ul. Polna
Powierzchnia nawierzchni dróg, chodników, zjazdów – 738 ,00 m2
Powierzchnia biologicznie czynna – 85,00 m2
Konstrukcja:
a) ulica Polna - nawierzchnia z kostki – pieszojezdnia warstwa górna nawierzchni :
- kostka betonowa szara - grubość 8 cm
a) instalacje sanitarne kanalizacji deszczowej
Należy wykonać przyłącze do sieci kanalizacji deszczowej przykanalikiem do istniejącego kanału deszczowego w ulicy Wschowskiej.
Inwestycja podlega pod nadzór konserwatora, nr pozwolenia konserwatorskiego 303/2024/A z dnia 21.05.2024 r.
5) ul. Wiśniowa
Powierzchnia nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej- 912,00 m2
Powierzchnia nawierzchni chodników z kostki betonowej grafitowej – 462,00 m2
Jeden próg zwalniający z kostki betonowej
Kanalizacja deszczowa PCV fi 315 – 180,00 m
Konstrukcja nawierzchni:
a) ulica Wiśniowa - nawierzchnia z kostki – pieszojezdnia – część jezdna warstwa górna nawierzchni : - kostka betonowa szara - grubość 8 cm
b) ulica Wiśniowa – nawierzchnia z kostki – pieszojezdnia – część chodnikowa warstwa górna nawierzchni : - kostka betonowa grafitowa - grubość 8 cm
Odwodnienie:
Odwodnienie należy wykonać powierzchniowo do ścieku z kostki betonowej grafitowej i dalej do projektowanych wpustów ulicznych. Wpusty podłączyć przyłączem – przykanalikiem z rur PVC fi 160 o Sn>8kN/m do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Należy wykonać nowy odcinek kanalizacji deszczowej o długości 180 m.
Posadowienie słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami:
Zakres robót obejmuje w szczególności:
- posadowienie fundamentów pod słupy w miejscach, gdzie pozostawiono zapas kabla podczas I etapu budowy,
- układanie kabli w fundamentach i słupach,
- montaż słupów świetlenia drogowego (oznaczenie słupa I/S3/L3, I/S5/L2, I/S9/L3),
- montaż opraw oświetleniowych typu LED,
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarze.
Uwaga:
Zamawiający zastrzega, że rozpoczęcie robót na ul. Lipowej powinno nastąpić po wykonaniu robót na ul. Dębowej oraz rozpoczęcie robót na ul. Polnej i ul. Wiśniowej powinno nastąpić nie wcześniej niż w marcu 2025 r.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 11 do SWZ), w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10 do SWZ) oraz przedmiarach robót (Załącznik nr 9 do SWZ).

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 5

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 4

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 2

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 3745455,56 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 4589009,32 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 3745455,56 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowo - Ogólnobudowlane WILERBUD Dominik Wiler

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6972070971

**7.3.3) Ulica:** Krzywińska 28

**7.3.4) Miejscowość:** Kąkolewo

**7.3.5) Kod pocztowy:** 64-113

**7.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak

**7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:**

Część zamówienia: nawierzchnia z betonu asfaltowego, Nazwa podwykonawcy: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-10-07

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 3745455,56 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 15 miesiące