Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa placów zabaw wraz z montażem na terenie gminy Kleszczewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kleszczewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258715

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 4

1.5.2.) Miejscowość: Kleszczewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-005

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kleszczewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kleszczewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/958838

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa placów zabaw wraz z montażem na terenie gminy Kleszczewo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e57f840-8e96-4710-8149-4a0d1c9f02db

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00553833

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00028478/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa placów zabaw wraz z montażem na terenie gminy Kleszczewo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00430638

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 189863,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I: Plac zabaw „Kraina zabawy” w Markowicach
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż następujących elementów placu zabaw:
1. Zestaw zabawowy składający się co najmniej z poniższych elementów:
-slalom
-tunel z lin
-wieża z podestem na wysokości ok. 100cm - 2 szt.
-schody
-daszki ozdobne - 2 szt.
-zjeżdżalnia mała
-most
-wejście po linach
-ścianka wspinaczkowa z wejściem bocznym
-tunel beczka
-podest na wysokości ok. 140 cm
-wejście łukowe
-ślizg strażacki
-zjeżdżalnia duża

Przybliżone wymiary: 330 x 776 x 804 cm (+/- 5%)

Opis wykonania:
Konstrukcja wykonana z rur stalowych o średnicy minimum 88,9 mm, o grubości ścianki min. 3mm zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie. Konstrukcja dachów, barierek, poręczy, drabinek, mostów wykonana rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych. Wypełnienia barierek, mostów, dachu wykonane z płyt HDPE o grubości minimum 12mm lub płyt HPL minimum 8mm (zewnętrznych). Konstrukcja zjeżdżalni płyta HDPE o grubości minimum 19mm. Pokrycia podestów, mostów wykonane z płyty antypoślizgowej HDPE minimum 15mm lub HPL minimum 10mm. Liny o średnicy min. 16mm z rdzeniem stalowym i okuciami aluminiowymi, łączniki tworzywo sztuczne lub aluminium. Ślizg strażacki wykonany ze stali nierdzewnej. Wszystkie zastosowane śruby, wkręty minimum gatunek A2. Ślizg zjeżdżalni wykonany z blachy nierdzewnej o grubości minimum 1,5mm.

2. Domek wspinaczkowy

Przybliżone wymiary: 120 x 100 x 190 cm (+/- 5%) Strefa bezpieczeństwa: 400 x 490 cm Wysokość swobodnego upadku: 120 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1: 2017 lub równoważną Grupa wiekowa: 3– 12 lat

Opis wykonania:
Konstrukcja wykonana z rury min. 35x2 cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, dach wykonany z płyty HDPE minimum 15 mm.

3. Urządzenie kołyszące na czterech sprężynach "Jeep"

Przybliżone wymiary: 100 x 70 x 165 cm (+/- 5%) Strefa bezpieczeństwa: 290 x 384 cm Wysokość swobodnego upadku: 55 cm Produkt zgodny z PN-EN 1176-1: 2017 lub równoważną Grupa wiekowa: 2 – 8 lat

Opis wykonania
Konstrukcja wykonana z płyty HDPE 19 mm
Zamocowanie na minimum 4 sprężynach o średnicy 20 cm.

4. Huśtawka wahadłowa podwójna
Przybliżone wymiary 230 x 320x 200 cm (+/- 5%)

Opis wykonania
Konstrukcja wykonana z rur stalowych minimum 88,9x3 cynkowana ogniowo i malowana .
Siedzisk koszykowe zawieszone na łańcuchach nierdzewnych, siedzisko typu “bocianie gniazdo” o średnicy 1metr. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej na tulejkach lub łożyskach.

5. Ławka z oparciem - 2 sztuki

wymiary min. 90 x 180 cm

Opis wykonania
Konstrukcja wykonana z rury min 50x3 cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, siedzenie, oparcie wykonane z drewna egzotycznego

6. Regulamin placu zabaw

Opis wykonania
Konstrukcja wykonana z metalu ocynkowana ogniowo i malowana, płyta z nadrukiem wykonana z materiału odpornego ma warunki atmosferyczne (na przykład typu dibond).

7. Piaskownica 2 x 2m

Wymiary : 200 x 200 cm (+/- 5%)
Strefa bezpieczeństwa : 500 x 760 cm
Wysokość swobodnego upadku 130cm.
Produkt zgodny z EN 1176-1: 2017 lub równoważną
Grupa wiekowa 3 -12 lat

Kolorystykę wszystkich elementów należy uzgodnić z Zamawiającym.
Przy planowanej inwestycji część prac będzie wykonywana siłami własnymi Zamawiającego (przez mieszkańców).
Przedmiot zamówienia nie obejmuje poniższych prac, które zostaną wykonane samodzielnie przez Zmawiającego:
- przygotowanie podłoża pod plac zabaw: zerwanie darni, wybranie ziemi i wykorytowanie potrzebnej powierzchni,
- demontaż część istniejącej kostki w celu zyskania większej powierzchni pod nowe urządzenia,
- ułożenie piasku po zamontowaniu urządzeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

4.5.5.) Wartość części: 82908,94 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II: Plac zabaw „Magiczny świat” w Kleszczewie

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż zestawu zabawowego składającego się co najmniej z następujących elementów:

- przejście po talerzykach
- skoczki
- wieża z podestem na wysokości ok. 100 cm
- wejście boczne 2 - szt.
- schody
- most falisty
- wieża sześciokątna z podestem na wysokości ok. 100 cm
- dach sześciospadowy
- most łukowy
- dach koniczynka - 2szt.
- ścianka wspinaczkowa z wejściem bocznym
- wejście po linach
- zjeżdżalnia duża
- wypełnienie boczne 3 szt.
- tunel z lin

- wieża z podestem na wysokości ok. 140 cm
- wejście łukowe
- wejście typu “koci grzbiet“
- wieża z podestem na wysokości ok. 1,8 metra
- zjeżdżalnia tubowa kręta

Przybliżone wymiary 350 x 7820 x 1050 cm (+/- 5%)

Opis wykonania:
Konstrukcja wykonana z rur stalowych średnicy minimum 88,9 mm, o grubości ścianki min 3mm, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie. Konstrukcja dachów, barierek, poręczy, drabinek, mostów wykonana z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych. Wypełnienia barierek, mostów, dachu wykonane z płyt HDPE o grubości minimum 12mm lub płyt HPL minimum 8mm (zewnętrznych). Konstrukcja zjeżdżalni płyta HDPE o grubości minimum 19mm. Pokrycia podestów, mostów wykonane z płyty antypoślizgowej HDPE minimum 15mm lub HPL minimum 10mm. Liny o średnicy min 16mm z rdzeniem stalowym i okuciami aluminiowymi, łączniki tworzywo sztuczne lub aluminium. Wszystkie zastosowane śruby, wkręty minimum gatunek A2. Ślizg zjeżdżalni prostych wykonany z blachy nierdzewnej. Zjeżdżalnia tubowa wykonana z tworzywa sztucznego.

Kolorystykę wszystkich elementów należy uzgodnić z Zamawiającym.
Przy planowanej inwestycji część prac będzie wykonywana siłami własnymi Zamawiającego (przez mieszkańców).
Przedmiot zamówienia nie obejmuje poniższych prac, które zostaną wykonane samodzielnie przez Zmawiającego:
- rozbiórka zniszczonych urządzeń placu zabaw,
- rozgrabienie piasku pod podłoże piaskowe,
- prace porządkowe przed i po realizacji inwestycji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

4.5.5.) Wartość części: 106954,56 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 76260,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 126813,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 76260,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Grupa Hydro Sp. z o.o. SK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773240081

7.3.3) Ulica: ul. Farbiarska 28

7.3.4) Miejscowość: Mosina

7.3.5) Kod pocztowy: 62-050

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 76260,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na realizację zmówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 110 000,00 zł, natomiast cena najkorzystniejszej oferty, niepodlegającej odrzuceniu, wynosi 148 988,78 zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia zabezpieczonej kwoty do wysokości kwoty zabezpieczonej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 148988,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 296197,96 PLN