Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa chodnika w miejscowości Pamiętowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kęsowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351127

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 11

1.5.2.) Miejscowość: Kęsowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-506

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 523344091

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kesowo@kesowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kesowo.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://sidaspzp.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa chodnika w miejscowości Pamiętowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47244a90-3460-11ef-acf6-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00566445

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00031209/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa chodnika w miejscowości Pamiętowo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00385598

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Branża drogowa
a) Rozbiórka części istniejącej nawierzchni
b) Wykonanie robót ziemnych,
c) Ustawienie krawężników i obrzeży
e) Wykonanie podbudowy,
f) Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika, peronów przystankowych
g) Utwardzenie i zagęszczenie poboczy KŁSM 0/31,5mm,
i) Oznakowanie pionowe i poziome

Zaprojektowano przebudowę skrzyżowania z droga gminna poprzez ukształtowanie jezdni jednokierunkowych z łukami wyokrąglającymi krawędzie jezdni o promieniu R=6m oraz pachwinami z bruku dla zapewnienia korytarza ruchu dla dużych samochodów ciężarowych. Przy skrzyżowaniu z droga gminna zaprojektowano sugerowane przejście dla pieszych wyposażone w płytki betonowe antypoślizgowe oraz oświetlenie dedykowane dla pieszych.
Chodnik od strony jezdni będzie obramowany krawężnikiem wystającym ustawionym na ławie betonowej z oporem zewnętrznym, a na przejściu dla pieszych krawężnikiem wtopionym na ławie betonowej z oporem. Od strony pobocza chodnik będzie obramowany obrzeżem betonowym trawnikowym na ławie betonowej z oporem. Perony przystankowe będą obramowane od strony jezdni krawężnikiem wystającym ustawionym na ławie betonowej z oporem zewnętrznym.

- ogółem długość przebudowy wynosi 508,51 mb.
- projektowany chodnik 797,18 m2
- projektowane zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm 343,43 m2
- projektowane dowiązanie zjazdów do krawędzi z kruszywa 36,27 m2
- projektowana przebudowa jezdni drogi gminnej 010426C 236,18 m2
- projektowana pachwina z bruku 10,85 m2
- projektowany peron przystankowy komunikacji zbiorowej 194,28 m2
- projektowany pobocze z kruszywa 193,35 m2
- projektowany rowy przydrożne 518,58 m2

2. Branża elektryczna
Zasilanie oświetlenia zaprojektowano kablami YAKXS 4x25 mm2 na całej długości trasy. W miejscach kolizji z innymi mediami kabel układać w rurze osłonowej DVK 110, przejścia pod drogą wykonać w rurze osłonowej SRS 110. Specyfikacja słupów i lamp zgodnie z załączonym schematem. Fundamenty prefabrykowane zgodnie z zaleceniami producenta słupa. Końce linii oświetleniowej należy uziemić uziomem mieszanym, składającym się z bednarki FeZn 30x4 mm oraz uziomów pionowych.

3. Branża sanitarna - budowy kanalizacji deszczowej
− trasowanie rurociągów;
− lokalizacja istniejącego uzbrojenia na trasie rurociągów;
− rozbiórka istniejących nawierzchni na trasie robót;
− wykonanie wykopu wraz z umocnieniem;
− wykonanie podłoży pod rurociągi;
− montaż rurociągów;
− montaż studni kanalizacyjnych, separatora ropopochodnych;
− zasypka wstępna wykopów, do wysokości strefy ochronnej rurociągów;
− próby szczelności rurociągów;
− zasypka zasadnicza wraz z zagęszczeniem gruntu i rozbiórką umocnień;
− odtworzenie nawierzchni;
− rekultywacja terenu.

- kanały z rur z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej 315 mm - 238,55 mb
- kanały z rur z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej 250 mm - 106,05 mb
- studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetonowych, o średnicy 1000 mm - 8 szt.

- studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego, niewłazowe o średnicy 600 mm - 5 szt.
- separator ropopochodnych NS6 zintegrowany z osadnikiem - 1 szt.
- studzienki ściekowe z elementów betonowych o śr. 500 mm z przyłączami - 17 szt.
- wyloty do odbiorników - 6 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1437966,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1569858,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1437966,49 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Amar Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8431622845

7.3.4) Miejscowość: Człuchów

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1437966,49 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące