Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont i modernizacja budynku przedszkola w Grabównie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasteczko Krajeńskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791454

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Dąbrowskiego 16

1.5.2.) Miejscowość: Miasteczko Krajeńskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-350

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672873196

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@miasteczkokrajenskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/miasteczkokrajenskie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont i modernizacja budynku przedszkola w Grabównie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48f6b275-8b47-4111-91f3-959b70fc3ab1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00584987

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-11-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00027799/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont i modernizacja budynku przedszkola w Grabównie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00531610

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 190409,95 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi: Remont i modernizacja budynku przedszkola w Grabównie. W ramach zadania zastaną wykonane:
1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
Polegające na rozbiórce pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie, elementów więźb dachowych - ołacenie dachu, rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia oraz rozebranie kominów,
2. Wymiana elementów więźby dachowej.
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe, deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk, deskowanie dymnika oraz okienka typu "wole oko". Obrobienie okienek "wole oko" blachą powlekana, uzupełnienie pokryć dachowych z papy smołowej na dachach drewnianych - okna dymnikowe i owalne (wole oka), krycie dachów dachówką - dodatek za pokrycie okienek dachowych (wole oko).
3. Pokrycie dachowe i obróbki blacharskie dachowe.
Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii. Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat, pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm. oraz z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm. Deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien. Należy wykonać zabezpieczenie przeciw osuwaniu śniegu i lodu z dachy poprze zamontowanie płotków przeciwśniegowych na dachu.
4. Rynny i rury spustowe.
Wymiana haka rynnowego i uchwytów do rur spustowych. Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy stalowej powlekanej oraz rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
5. Remont kominów ponad dachem.
Przemurowanie kominów z cegieł, obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm.
6. Instalacja odgromowa.
Demontaż instalacji odgromowej, przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym, przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym. Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym oraz instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany.
7. Montaż nowej instalacji odgromowej.
Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie oraz zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym oraz wsporników przelotowych pośredniczących na dachu krytym. Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły. Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych, łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych - złącza do ławek kominiarskich oraz rynien. Badania i pomiary instalacji uziemiającej.
8. Wymiana stolarki okiennej.
Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
9. Wywóz i utylizacja gruzu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 234204,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 522750,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 234204,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NOVA TERM BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642681488

7.3.3) Ulica: Wronia 1

7.3.4) Miejscowość: Piła

7.3.5) Kod pocztowy: 89-350

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-11-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 234204,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące