Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (Etap II)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAGÓRÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019496

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 4

1.5.2.) Miejscowość: Zagórów

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-410

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632748810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umg@zagorow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagorow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fc4d8d8d-cf72-4af6-93d0-00b56ad19e93

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (Etap II)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc4d8d8d-cf72-4af6-93d0-00b56ad19e93

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00588310

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-11-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00073085/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (etap II)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00508869

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IKZP.271.17.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 332000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót:
1. Stolarka okienna
W budynku wykonano dwa typy okien o podobnej konstrukcji i wyglądzie.
Wymiary (w świetle okładzin):
- Okno Numer 1: 111 x 186 cm, 15 sztuk
- Okno Numer 2: 116 x 233 cm, 8 sztuk wyłącznie na ostatniej kondygnacji.
Opis okien:
- okna drewniane pojedyncze z nadświetlem, przylgowe
- dwa skrzydła z dwoma szczeblinami poziomymi każde otwierane do wnętrza rozdzielone słupkiem,
- nad ślemieniem jedno skrzydło uchylne z dwoma szczeblinami pionowymi
- u dołu wszystkich skrzydeł okapniki drewniane z kapinosem
- skrzydła od wewnątrz usztywnione metalowymi narożnikami - wszystkie naroża
- skrzydła otwieralne zamykane metalową zakrętką mocowaną do słupka
- zamknięcie skrzydła uchylnego: dwa zawiasy osadzone na ślemieniu, dwie zasuwki zamykane w nadprożu ślemienia, ograniczenie uchylności mocowane do stojaka ościeżnicy.
Elewacja południowa:
- jeden otwór okienny w poziomie piętra wykonany został z profili metalowych, podziały: w pionie 7 kwater, w poziomie 4 kwatery, szyby pojedyncze
- jeden otwór okienny w poziomie parteru został częściowo zamurowany, widoczne nadproże, górny fragment kraty
- otwory okienne wtórnie zamurowane, zabite deskami, wstawione drewniane nadświetla
Stan stolarki okiennej nie pozwala na jej zachowanie, renowację.
Niezbędna wymiana okien.
2. Stolarka drzwiowa elewacyjna, żaluzja
Na elewacji północnej znajdują się drewniane historyczne drzwi.
- Drzwi Numer 1 wejście poziom rampy.
- Drzwi Numer 2 wejście poziom terenu.
- Drzwi deskowe wejście poziom terenu.
Drzwi Numer 1 wejście frontowe poziom rampy:
- deskowo – listwowe opierzane deskami profilowanymi z ramą
- dwuskrzydłowe o równych skrzydłach
- skrzydła otwierane do wnętrza
- nadświetle stałe ze szczeblinami poziomymi i pionowymi
- profilowane listwy przymykowe na obydwu skrzydłach
- ślemię profilowane
Drzwi Numer 2 wejście poziom terenu na klatkę schodową
- deskowo – listwowe opierzane deskami profilowanymi z ramą
- dwuskrzydłowe o równych skrzydłach
- skrzydła otwierane do wnętrza
- przymyk na obydwu skrzydłach
- listwy przymykowe, listwa na ścianie (obramowanie) od strony wewnętrznej profilowane
Okucia drzwi Numer 1 i Numer 2: klamki z tarczką, zamki, zawiasy, okucia historyczne.
Drzwi deskowe wejście poziom terenu do bunkra zbożowego
- drzwi deskowe skrzydło otwierane na zewnątrz

- górna część skrzydła dopasowana do łukowego nadproża
- okucia robota kowalska
Drewniana żaluzja poziom terenu wypełnia otwór w murze o wymiarach z zewnątrz 47 x 115 cm.
Stolarka drzwiowa elewacyjna, żaluzja do renowacji.
Na elewacji południowej poziom parteru wykonano drzwi wtórne deskowe z zastrzałem, obite obustronnie blachą. Wymiar skrzydła 86 x 179 cm. Sposób wykonania otworu niezgodny ze sztuką i zasadami budowlanymi.
Element budowlany do likwidacji, przywrócenie stanu pierwotnego.
3. Kraty
Kraty – robota kowalska zamontowane w oknach poziom parteru i żaluzji.
Układ metalowych elementów ortogonalny: poziome z płaskownika, pionowe podziały z płaskownika, prętów o przekroju kwadratowym. Kraty malowane, kilka powłok.
4. Elementy budynku: nadproża, parapety, tynki.
- Nadproża z cegły pełnej, płaskie, od wnętrza nad oknami łukowe.
- Podokienniki wewnętrzne cofnięte.
- Glify w ościeżach poziom parteru i piętra ściany grubości 60 cm.
- Stolarka montowana w węgarkach.
- Parapety zewnętrzne wysunięte poza lico ścian ok. 6 cm, poza obrys ościeży ok. 8 cm z każdej strony. Parapety z wyraźnym spadkiem na zewnątrz budynku. Parapety bez opierzeń.
- Parapety wewnętrzne bez okładzin, tynkowane, malowane.
- Tynki zewnętrzne ościeży wyłącznie na elewacji północnej.
- Tynki wewnętrzne wykonano we wszystkich ościeżach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 313524,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 438967,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 313524,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "Okna - Kołodziejczyk" Janusz Kołodziejczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490634676

7.3.3) Ulica: Mastalerze

7.3.4) Miejscowość: Tylmanowa

7.3.5) Kod pocztowy: 34-451

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-11-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 313524,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy