Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową w ul Szopena w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-064

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.erzeszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4ee7b378-2ea1-452d-9029-45d2988f1fcf

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową w ul Szopena w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ee7b378-2ea1-452d-9029-45d2988f1fcf

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00592143

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-11-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00477515

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-A.271.76.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową polegający na wykonaniu wewnątrz kanału rękawa ciasno-pasowanego, wykonanego ze specjalnie tkanej maty szklanej nasączonej żywicą poliestrową utwardzonej za pomocą promieniowania UV.
W ramach inwestycji należy dokonać renowacji studni z zastosowaniem zapraw mineralnych na bazie cementu poprzez uszczelnienie ścian bocznych. W studniach należy wyprofilować kinety oraz zamontować stopnie złazowe. Ponadto na włączeniach przyłączy kanalizacyjnych i przy włączeniach kanału „na ostro" bez studni należy wykonać kształtki kapeluszowe.
Ze względu na zły stan kanału z rur betonowych oraz infiltracje wody gruntowej przez nieszczelności na połączeniach kanału, oraz pęknięciach prace należy wykonać w technologii termoutwardzalnego rękawa UV o minimalnej grubości nominalnej 5 mm dla DN150 do DN300 oraz min. 8 mm dla DN400 oraz DN400/600 i wytrzymałości min. SN8.
Przed przystąpieniem do prac montażowych rurociągi oraz studnie należy poddać czyszczeniu z osadów oraz w razie konieczności należy wyfrezować wystające części przykanalików lub bocznych kanałów z narostów i nacieków.

Wielkość/Zakres
Zakres remontu zgodny z Opisem Technicznym dołączonym do dokumentacji wykonanej na potrzeby zgłoszenia prac budowlanych:
– renowacja kanalizacji deszczowej metodą rękawa o średnicy ø 400 mm – 244,10 m
– renowacja kanalizacji deszczowej metodą rękawa o przekroju jajowym 400/600 mm – 209,70 m,
– renowacja studni kanalizacyjnych sieciowych betonowych o średnicy ø1000 – 5 szt.
– renowacja studni kanalizacyjnych sieciowych betonowych o wymiarach 900 x 900 mm – 11 szt.
– renowacja metodą rękawa krótkiego odcinka kanalizacji deszczowej o długości 300 mm i średnicy ø150 – 2 szt.
– renowacja metodą rękawa krótkiego odcinka kanalizacji deszczowej o długości
300 mm i średnicy ø160 – 2 szt.
– renowacja metodą rękawa krótkiego odcinka kanalizacji deszczowej o długości
300 mm i średnicy ø 200 – 20 szt.
– renowacja metodą rękawa długiego odcinka kanalizacji deszczowej o długości
4000 mm i średnicy ø150 – 1 szt.
– renowacja metodą rękawa długiego odcinka kanalizacji deszczowej o długości
4000 mm i średnicy ø200 – 7 szt.
– renowacja metodą rękawa długiego odcinka kanalizacji deszczowej o długości
4000 mm i średnicy ø250 – 1 szt.
– renowacja metodą rękawa długiego kanalizacji deszczowej o długości 4000 mm i średnicy ø 300 – 4 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1225657,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1523866,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1225657,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LIS ŁUKASZ PIPE CONTROL

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7941677017

7.3.3) Ulica: ul. Gorliczyńska 162

7.3.4) Miejscowość: Przeworsk

7.3.5) Kod pocztowy: 37-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1225657,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni