Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Leżajsk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LEŻAJSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581732

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łukasza Opalińskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Leżajsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@poczta.gminalezajsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-lezajsk

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a39cce7f-2b6c-4c86-8417-8894936cea67

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Leżajsk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a39cce7f-2b6c-4c86-8417-8894936cea67

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00620610

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00041192/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Modernizacja oświetlenia na terenie gminy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00550485

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.26.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
• „Budowa oświetlenia chodnika przy drodze krajowej nr 77 w miejscowości Dębno”
Zakres rzeczowy inwestycji.
Budowa linii AsXSn 2x25 - 477 m
Budowa stanowisk słupowych ŻN-10 - 7 kpl.
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 - 6 kpl.
Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 - 37/60 m
Montaż oprawy LED 55W - 13 kpl.

• „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV – oświetlenie drogowe przy drodze o nr ewid. 1014 w Dębnie”
Zakres rzeczowy inwestycji:
Budowa sieci linii AsXSn 2x25 – 46 m
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 – 1 kpl.
Montaż oprawy LED 38W – 1 kpl.

• „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV– oświetlenie drogowe przy drodze o nr ewid. 1050 w Dębnie”
Zakres rzeczowy inwestycji:
Budowa sieci Linii AsXSn 2x25 – 80 m
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 – 2kpl.
Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10? – 1 kpl.
Montaż 1x ogranicznik i podłączenie do uziemienia R<10? – 1 kpl.
Montaż oprawy LED 38W – 2kpl.

• „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV - oświetlenie drogowe przy drodze gminnej o nr 142, 106 w Brzózie Królewskiej”
Zakres rzeczowy inwestycji:
Budowa sieci linii AsXSn 2x25 – 50 m
Podwieszenie linii AsXSn 2x25 – 235 m
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 – 1 kpl.
Montaż 1x ogranicznik – 1 kpl.
Montaż oprawy LED 38W – 4 kpl.

• „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV - oświetlenie drogowe przy drodze gminnej o nr 1927 w Brzózie Królewskiej”
Zakres rzeczowy inwestycji:
Budowa sieci linii AsXSn 2x25 – 96 m
Podwieszenie linii AsXSn 2x25 – 105 m
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 – 2 kpl.
Montaż 1x ogranicznik – 1 kpl.
Montaż oprawy LED 38W – 6 kpl.

• „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV - oświetlenie drogowe przy drodze gminnej o nr 1953 w Giedlarowej”
Zakres rzeczowy inwestycji:
GIEDLAROWA VI
Budowa sieci linii AsXSn 2x25 – 82 m
Podwieszenie linii AsXSn 2x25 – 38 m
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 – 2 kpl.
Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10? – 1 kpl.
Montaż oprawy LED 38W – 4 kpl.
GIEDLAROWA VIII

Budowa sieci linii AsXSn 2x25 – 214 m
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 – 5 kpl.
Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10? – 1 kpl.
Montaż oprawy LED 38W – 5 kpl.

• „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV - oświetlenie przy drodze o nr ewid. 47/2, 48/1, 49/2, 50/2 w Gwizdowie”
Zakres rzeczowy inwestycji:
Budowa sieci linii AsXSn 2x25 – 149 m
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 – 4 kpl.
Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10? – 2 kpl.
Montaż oprawy LED 38W – 4 kpl.

• „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV - oświetlenie przy drodze o nr ewid. 154/3, 155/3, 156/3, 109/7, 90/2 w Gwizdowie”
Zakres rzeczowy inwestycji:
Budowa sieci linii AsXSn 2x25 – 124 m
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 – 4 kpl.
Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10? – 1 kpl.
Montaż 1x ogranicznik – 1 kpl.
Montaż oprawy LED 38W – 4 kpl.

• „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV - oświetlenie drogowe przy drodze gminnej o nr 3382/4 w Wierzawicach”
Zakres rzeczowy inwestycji:
WIERZAWICE II
Budowa sieci linii AsXSn 2x25 – 46 m
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 – 2 kpl.
Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10? – 1 kpl.
Montaż oprawy LED 38W – 2 kpl.
WIERZAWICE VII KR
Podwieszenie linii Linii AsXSn 2x25 – 329 m
Montaż 1x ogranicznik – 1 kpl.
Montaż oprawy LED 38W – 9 kpl.

• „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV– oświetlenie drogowe przy drodze gminnej o nr 154 w Maleniskach”
Zakres rzeczowy inwestycji:
Budowa sieci Linii AsXSn 2x25 – 134 m
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 – 3 kpl.
Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10? – 1 kpl.
Montaż oprawy LED 38W – 3 kpl.

• „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV– oświetlenie drogowe przy drodze gminnej o nr 186 w Maleniskach”
Zakres rzeczowy inwestycji:
Budowa sieci linii AsXSn 2x25 – 90 m
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 – 3 kpl.
Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10? – 1 kpl.
Montaż 1x ogranicznik R<10? – 1 kpl.
Montaż oprawy LED 38W – 3 kpl.

• „Budowa oświetlenia drogowego przy drogach o numerach ewidencyjnych nr 750 i 794 w miejscowości Stare Miasto”
Zakres rzeczowy inwestycji:
Oświetlenie dróg gminnych
Budowa linii AsXSn 2x25 – 356 m
Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 + FeZn 25x4 – 54/77 m
Budowa stanowisk słupowych ŻN-10 – 5 kpl.
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 – 3 kpl.
Montaż 2x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10? – 3 kpl.
Montaż oprawy LED 38W – 8 kpl.
Montaż osłon rurowych HDPE o110 karbowana dwuścienna – 9,5 m
Budowa SON
Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 – 0/50 m
Montaż szafy SON z układem pomiarowym i uziemieniem – 1 kpl.
Montaż 3xWT-1/gG 50A w RS stacji trafo – 1 kpl.

Montaż 6x ogranicznik i podłączenie do ist. uziemienia – 1 kpl.
Demontaż SON z RS – 1 kpl.

• „Budowa oświetlenia drogi o numerze ewidencyjnym 750 w miejscowości Stare Miasto”
Zakres rzeczowy inwestycji:
Montaż szafy SON z układem pomiarowym i uziemieniem – 1 kpl.
Budowa linii AsXSn 2x25 – 214 m
Budowa stanowisk słupowych ŻN-10 – 3 kpl.
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 – 2 kpl.
Montaż 2x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10? – 2 kpl.
Montaż 2x ogranicznik na ist. stacji trafo – 1 kpl.
Montaż oprawy LED 38W – 6 kpl.
Montaż 1xWT-1/gG 40A w RS stacji trafo – 1 kpl.
Demontaż SON z RS – 1 kpl.
• „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV - oświetlenie drogowe przy drodze powiatowej DP1262R w Biedaczowie”
Zakres rzeczowy inwestycji:
Budowa sieci linii AsXSn 2x25 – 531 m
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 – 13 kpl.
Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10? – 3 kpl.
Montaż oprawy LED 50W – 13 kpl.

• Dowieszenie opraw na istniejącej instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Przychojec, Stare Miasto, Gwizdów i Dębno.
Zakres rzeczowy inwestycji.
dowieszenie opraw oświetlenia LED 38W na istniejącej instalacji 5szt

Wymagania techniczne dla opraw oświetlenia drogowego LED:
• korpus oprawy LED wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminium, zabezpieczony przez anodowanie lub malowanie proszkowo,
• korpus oprawy pełniący rolę radiatora bez zewnętrznego użebrowania,
• oprawa powinna posiadać możliwość wymiany (w miejscu jej montażu) pojedynczych modułów optycznych z diodami LED i zasilacza,
• bez narzędziowy dostęp do komory zasilania,
• klasa szczelności oprawy min. IP66,
• oprawa powinna być wyposażona w filtr regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający kondensacji pary wodnej wewnątrz oprawy,
• klosz oprawy z przeźroczystego hartowanego szkła,
• stopień odporności na uderzenia min. IK09,
• skuteczność świetlna oprawy minimum 150 lm/W,
• II klasa ochronności p. porażeniowej,
• temperatura barwy światła 4000 K +/-5%
• współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż CRI 70
• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie > 100.000h na poziomie L90B10
• dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na poziomie min. 10 kV
• mocowanie oprawy za pomocą uniwersalnego uchwytu do mocowania na słupie lub wysięgniku fi 48-60mm z możliwością regulacji kąta pochylenia -15º + 15º
• programowalny zasilacz posiadający interfejs DALI umożliwiający zaprogramowanie automatycznej redukcji mocy,
• parametry oprawy zgodne z wymogami bezpieczeństwa fotobiologicznego oraz deklarację zgodności CE producenta oraz ENEC oraz ENEC + dla całej oprawy w oferowanej specyfikacji (Wraz z gniazdem ZHAGA ZD4i)- należy przedstawić certyfikaty wraz z raportem badania dla potwierdzenia faktycznych parametrów dla oferowanej oprawy LED
• wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodnie z rozporządzeniem WE nr 245/2009,
• możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI - oprawa wyposażona w gniazdo D4I-Zhaga (Zhaga book 18) potwierdzone certyfikatem ZD4i
Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Obiekt podczas budowy został przygotowany pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych i nie wymaga zmian.
Szczegółowy zakres robót określają następujące dokumenty:
1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
2) Przedmiary robót.
3) Dokumentacja projektowa
Zamawiający przewiduje minimalny zakres realizacji zadania w wysokości 80%.
Rozwiązania równoważne:
Określone w przedmiarach robót, ST typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia minimalnego standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca

proponujący materiały i urządzenia równoważne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu).

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 351499,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 730586,91 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 351499,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL-JOZ RAFAŁ JÓZEFKO

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180132176

7.3.3) Ulica: Giedlarowa 352

7.3.4) Miejscowość: Giedlarowa

7.3.5) Kod pocztowy: 37-300

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-11-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 351499,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy