Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej nr 100655L – ul. Torowej w Białej Podlaskiej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 833416865

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bialapodlaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialapodlaska.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa drogi gminnej nr 100655L – ul. Torowej w Białej Podlaskiej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3423e27a-4f37-4b8b-ab1d-3bf611cbca50

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00658754

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-12-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00609006

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.21.2024.JW2

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 267638,15 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 100655 L - ulicy Torowej od km 0+015.00 do km 0+159.35 (odcinek o długości 144,35 m) w Białej Podlaskiej polegającej na wymianie starej nawierzchni bitumicznej jezdni oraz zastąpienie ją nową nawierzchnią z betonowej kostki brukowej bezfazowej lub z mikrofazą, w kolorze grafitowym. W ramach zadania zostanie wykonana również: wyniesiona tarcza skrzyżowania z ul. Składową, nowe miejsca postojowe, opaska, droga dla pieszych oraz przebudowa istniejących wpustów kanalizacji deszczowej.
2. Zadanie jest realizowane w ramach umowy na wspólną realizację zadania pomiędzy Gminą Miejską Biała Podlaska, a KT&M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie KT&M Sp. z o.o. zobowiązała się do zakupu i dostarczenia części materiałów budowlanych.
W związku z tym cześć materiałów potrzebnych do przebudowy ul. Torowej zostanie zakupiona i przekazana dla Wykonawcy robót budowlanych – zgodnie z poniższą tabelą nr 1.

Tabela nr. 1 – Wykaz materiałów do przebudowy ul. Torowej.
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Lp. Materiał j.m. Ilość Ilość do zamówienia
(z uwzględnieniem współczynnika materiałowego)
1 2 3 4 5
1. krawężnik betonowy 15x30 cm, w tym krawężniki łukowe:
- proste: 87,0 m
- o promieniu R=6,00 m (wypukły): 7,0 m m 94 96
2. krawężniki betonowe skośne 15x22/30x100 cm:
- krawężniki skośne prawe: 6 szt.
- krawężniki skośne lewe: 6 szt. m 12 12
3. krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm, w tym krawężniki łukowe:
- proste: 179,0 m m 179 183

cd. tabeli nr. 1 – Wykaz materiałów do przebudowy ul. Torowej.
1 2 3 4 5
4. opornik betonowy 12x25 cm m 6 6
5. obrzeże betonowe 8x25 cm m 53 54
6. kostka bet. bezfazowa lub z mikrofazą grafitowa prostokątna
o wym. 200x100x80 mm
- jezdnia ul. Torowej: 652,0 m2
- wyniesiona tarcza skrzyżowania z ul. Składową: 160,0 m2
- zjazdy: 46,5 m2
- miejsca parkingowe wzdłuż ul. Torowej: 56,0 m2 m2 914,5 933
7. kostka bet. bezfazowa lub z mikrofazą, biała, prostokątna
o wym. 200x100x80 mm m2 6,2 7
8. kostka bet. bezfazowa lub z mikrofazą, szara, prostokątna
o wym. 200x100x60 mm
- opaska i droga dla pieszych: 226,5 m2 m2 226,5 231
9. Tablice znaków drogowych - małej (M) grupy wielkości, folia odblaskowa typu 1 w tym:
- znak A-5 skrzyżowanie dróg - 3 szt.
- znak A-11a próg zwalniający - 3 szt.
- znak A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym - 1szt.
- znak B-2 zakaz wjazdu - 1 szt.
- znak B-36 zakaz zatrzymywania - 3 szt.
- znak C-2 nakaz jazdy w prawo za znakiem - 1 szt.
- znak D-3 droga jednokierunkowa - 1 szt.
- znak D-4a droga bez przejazdu - 1 szt.
- znak D-18 parking - 2 szt.
- tabliczka T-1 z napisem "20 m" - 3 szt.
- tabliczka T-3a wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój - 1 szt.
- tabliczka T-30i tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika- 1 szt. szt. 21 x
3. Zakres inwestycji obejmuje:
˜ geodezyjne roboty pomiarowe,
˜ opracowanie i zabezpieczenie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót sporządzonym we

własnym zakresie i uzgodnionym z Zamawiającym,
- rozebranie konstrukcji istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni oraz przyległych do niej zjazdów,
- wykonanie koryta pod nowe nawierzchnie,
- posadowienie betonowych krawężników o wym. 15x30 cm, betonowych krawężników najazdowych o wym. 15x22 cm, betonowych oporników o wym. 12x25 cm oraz obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm,
- wykonanie podbudowy pomocniczej jezdni, wyniesionego skrzyżowania, miejsc postojowych (zjazdów) z przekruszu z rozbiórki związanego cementem C3/4
o grub. 25 (20) cm,
- wykonanie podbudowy zasadniczej opaski i drogi dla pieszych z mieszanki związanej cementem C3/4 o grub. 15 cm,
- wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni, wyniesionego skrzyżowania, miejsc postojowych (zjazdów) z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy 15 (10) cm,
- wykonanie nawierzchni jezdni, miejsc parkingowych, wyniesionej tarczy skrzyżowania oraz zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej lub z mikrofazą prostokątnej o wym. 200x100x80 mm i kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm (Rm=5,0 MPa),
- wykonanie nawierzchni opaski i drogi dla pieszych z betonowej kostki brukowej, bezfazowej lub z mikrofazą prostokątnej o wym. 200x100x60 mm i kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm (Rm=5,0 MPa),
- przebudowa istniejących wpustów kanalizacji deszczowej,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- odtworzenie terenów zielonych wzdłuż prowadzonych prac,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa.

W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności:
1) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową;
2) wykona dokumentację powykonawczą kompletną z punktu widzenia zawiadomienia o zakończeniu budowy;
3) opracuje i uzgodni z Zamawiającym projekt czasowej organizacji ruchu;
4) dokona rozbiórek wszystkich elementów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
5) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej;
6) zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 13 niniejszej Umowy;
7) udzieli gwarancji na roboty budowlane na warunkach określonych w § 14 niniejszej umowy;
8) udzieli gwarancji na infrastrukturę towarzyszącą na warunkach określonych przez producenta;
9) zasili plac budowy w niezbędne przyłącza (elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, inne) własnym staraniem i na własny koszt;
10) zagwarantuje wykonanie wszystkich robót budowlanych w sposób zapewniający możliwie najmniejsze uciążliwości dla sąsiadujących ulic;
11) wykona niezbędne badania laboratoryjne poszczególnych etapów realizacji robót;
12) Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługę wycinkę i usunięcia drzewa z terenu inwestycji, z zastrzeżeniem zapisu § 4ust.3 pkt 17-19.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 330570,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 330570,27 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 330570,27 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOEGO „TRE-DROM” SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5370000294

7.3.3) Ulica: METALOWA 10

7.3.4) Miejscowość: Biała Podlaska

7.3.5) Kod pocztowy: 21-500

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-12-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 330570,27 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-12-27

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy