**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj" inwestycji polegającej na przebudowie zbiorników wodnych w miejscowości Czyczkowy, Małe Chełmy, Małe Glisno i Zalesie**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Brusy

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 092351251

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Na Zaborach 1

**1.5.2.) Miejscowość:** Brusy

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 89-632

**1.5.4.) Województwo:** pomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL637 - Chojnicki

**1.5.7.) Numer telefonu:** 523969300

**1.5.8.) Numer faksu:** 523969303

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** um@brusy.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.brusy.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7367a68a-e01e-4c68-8a58-c90c46f6b3ff

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj" inwestycji polegającej na przebudowie zbiorników wodnych w miejscowości Czyczkowy, Małe Chełmy, Małe Glisno i Zalesie

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-7367a68a-e01e-4c68-8a58-c90c46f6b3ff

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00671488

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-12-23

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00065494/05/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.8 Przebudowa 3 otwartych zbiorników wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czyczkowy

1.1.9 Przebudowa 3 otwartych zbiorników wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Małe Chełmy, Małe Glisno oraz Zalesie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**
Projekt dofinansowany w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa Leśnictwa" na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi" objętego PROW na lata 2014-2020

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00580533

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** Nr ZP.271.22.2024

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 926529,87 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**Część 1**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj" inwestycji polegającej na przebudowie zbiorników wodnych w ramach następujących zadań:
Część I: Przebudowa 3 zbiorników wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Czyczkowy;

2. Zakres zamówienia obejmuje:
Część I: Przebudowa 3 zbiorników wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Czyczkowy
Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa 3 zbiorników wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czyczkowy"
Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego dokumentacje techniczną.

3. Zakres robót będzie obejmował:
Część I: Przebudowa 3 zbiorników wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Czyczkowy
1) zbiornik retencyjny o głębokości ok. 2,7 m i powierzchni ok. 763 m2 na działce
nr 652, obręb Czyczkowy
Planuje się wykonać następujące roboty budowlane:
a) wykonanie nowej faszyny o wys. 0,6 m
b) wykonanie zastawki piętrzącej na wylocie wraz z umocnieniem wylotu,
c) umocnienie wlotu,
d) oczyszczenie stawu z roślinności przybrzeżnej oraz piasku naniesionego z sąsiadującej drogi wojewódzkiej (bez odmulania)
e) uzupełnienie ziemi wraz z regulacją brzegu zbiornika,
f) ułożenie cieku betonowego na długości ok. 3 mb.
g) sadzenie drzew i krzewów – w ilości ok. 50 szt. , w tym:
- drzewa: jarząb pospolity – 3 szt., trzmielina pospolita – 4 szt.
- krzewy: bez czarny – 3 szt., irga wierzbolistna – 20 szt., pięciornik krzewiasty – 4 szt., dereń biały 6 szt., irga błyszcząca – 10 szt.

Należy sadzić drzewa o średnicy pnia na wys. 1 m min. 8-10 cm, krzewy o wys. min., 0,7 m lub z bryłą korzeniową o śr. min. 0,7 m.
Nowo nasadzone drzewa należy opalikować trzema lub jednym palikiem drewnianym impregnowanym o średnicy 6-8 cm, (ilość palików uzależniona od materiału sadzeniowego), wykonać stabilizacji drzew w min. 2 punktach za pomocą taśmy parcianej, elastycznej o szerokości 3-5 cm, wykonać misę o średnicy minimum 1 m, z zagłębieniem ok. 7-10 cm poniżej istniejącego terenu, misę należy uzupełnić korą, która powinna pozostawać na poziomie przyległych trawników, ściółkowanie należy wykonać korą drzew iglastych warstwą gr. 7 - 10 cm. Dopuszcza się zmianę gatunków na etapie robót, z zastrzeżeniem, że proponowane nasadzenia zamienne będą dotyczyły tylko gatunków rodzimych. Zmiana może nastąpić

tylko za zgodą Zamawiającego.
2) zbiornik retencyjny o głębokości ok. 2,5 m i powierzchni ok. 1590 m2 na działce nr 657, obręb Czyczkowy,
Planuje się wykonać następujące roboty budowlane:
a) wykonanie nowej faszyny o wys. 0,6 m
b) wykonanie zastawki piętrzącej na wylocie wraz z umocnieniem wylotu,
c) umocnienie wlotu,
d) oczyszczenie stawu z roślinności przybrzeżnej (bez odmulania),
e) regulacja brzegu zbiornika,
f) demontaż starego ogrodzenia (siatka druciana na słupkach metalowych długości ok. 185 mb, wysokość ok. 1,5 m),
Zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu nowego ogrodzenia.
g) sadzenie drzew i krzewów – w ilości ok. 50 szt., w tym:
~ drzewa: jarząb pospolity – 6 szt., trzmielina pospolita – 5 szt.
~ krzewy: pigwowiec pośredni – 4 szt., dereń biały – 5 szt., irga błyszcząca 5 szt., irga wierzbolistna – 25 szt.
Należy sadzić drzewa o średnicy pnia na wys. 1 m min. 8-10 cm, krzewy o wys. min., 0,7 m lub z bryłą korzeniową o śr. 0,8-1 m
Nowo nasadzone drzewa należy opalikować trzema lub jednym palikiem drewnianym impregnowanym o średnicy 6-8 cm, (ilość palików uzależniona od materiału sadzeniowego), wykonać stabilizacji drzew w min. 2 punktach za pomocą taśmy parcianej, elastycznej o szerokości 3-5 cm, wykonać misę o średnicy minimum 1 m, z zagłębieniem ok. 7-10 cm poniżej istniejącego terenu, misę należy uzupełnić korą, która powinna pozostawać na poziomie przyległych trawników, ściółkowanie należy wykonać korą drzew iglastych warstwą gr. 7 - 10 cm. Dopuszcza się zmianę gatunków na etapie robót, z zastrzeżeniem, że proponowane nasadzenia zamienne będą dotyczyły tylko gatunków rodzimy. Zmiana może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego.
3) zbiornik retencyjny o głębokości ok. 2,5 m i powierzchni ok. 1100 m2 na działce nr 671, obręb Czyczkowy,
a) wykonanie nowej faszyny o wys. 0,6 m
b) wykonanie zastawki piętrzącej na wylocie wraz z umocnieniem wylotu,
c) umocnienie wlotu,
d) oczyszczenie stawu z roślinności przybrzeżnej (bez odmulania),
e) regulacja brzegu zbiornika,
f) demontaż starego ogrodzenia (siatka druciana na słupkach metalowych długości ok. 160 mb, wysokość ok. 1,5 m),
Zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu nowego ogrodzenia.
g) sadzenie drzew i krzewów – w ilości ok. 30 szt. , w tym:
~ drzewa: jarząb pospolity – 3 szt., trzmielina pospolita – 8 szt.
~ krzewy: dereń biały – 19 szt.
Należy sadzić drzewa o średnicy pnia na wys. 1 m min. 8-10 cm, krzewy o wys. min., 0,7 m lub z bryłą korzeniową o śr. min. 0,7 m.
Nowo nasadzone drzewa należy opalikować trzema lub jednym palikiem drewnianym impregnowanym o średnicy 6-8 cm, (ilość palików uzależniona od materiału sadzeniowego), wykonać stabilizacji drzew w min. 2 punktach za pomocą taśmy parcianej, elastycznej o szerokości 3-5 cm, wykonać misę o średnicy minimum 1 m, z zagłębieniem ok. 7-10 cm poniżej istniejącego terenu, misę należy uzupełnić korą, która powinna pozostawać na poziomie przyległych trawników, ściółkowanie należy wykonać korą drzew iglastych warstwą gr. 7 - 10 cm. Dopuszcza się zmianę gatunków na etapie robót, z zastrzeżeniem, że proponowane nasadzenia zamienne będą dotyczyły tylko gatunków rodzimy. Zmiana może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego.

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie po 1 tablicy informacyjnej
o wym. 120x80 cm dla każdego zbiornika. Każdą tablicę należy zamontować na stelażu stalowym w kolorze grafitowym lub czarnym zbliżonym do stelażu pokazanego w Załączniku Nr 6 do SWZ wraz z ich montażem. Treść tablicy i miejsce montażu do uzgodnienia
z Zamawiającym
Uwaga:
Zamawiający posiada decyzje lokalizacji celu publicznego dla każdego stawu.
4. Szczegółowy opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 5A do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45232454-9 - Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

**4.5.5.) Wartość części:** 536318,71 PLN

**Część 2**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji polegającej na przebudowie zbiorników wodnych w ramach następujących zadań:

Część II: Przebudowa 3 zbiorników wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

w miejscowościach Małe Chełmy, Małe Gliśno oraz Zalesie.
2. Zakres zamówienia obejmuje:

Część II: Przebudowa 3 zbiorników wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Małe Chełmy, Małe Gliśno oraz Zalesie
Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla zadania
pn. „Przebudowa 3 zbiorników wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowościach Małe Chełmy, Małe Gliśno oraz Zalesie”
Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego dokumentacje techniczną.
3. Zakres robót będzie obejmował:

Część II: Przebudowa 3 zbiorników wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Małe Chełmy, Małe Gliśno oraz Zalesie
4) zbiornik retencyjny o głębokości ok. ok. 2,0 m i powierzchni ok. 415 m2 na działce
nr 257/1, obręb geodezyjny: Małe Chełmy
Planuje się wykonać następujące roboty budowlane:
a) wykonanie nowej faszyny o wys. 0,4 m
b) wykonanie zastawki piętrzącej na wylocie wraz z umocnieniem wylotu,
c) oczyszczenie stawu z roślinności przybrzeżnej bez odmulania zbiornika
d) regulacja brzegu zbiornika,
e) sadzenie drzew i krzewów – w ilości ok. 50 szt.
˜ drzewa: brzoza pospolita – 3 szt., trzmielina pospolita – 8 szt.
˜ krzewy: kalina koralowa – 6 szt., bez czarny – 2 szt., dereń biały – 10 szt., irga wierzbolistna – 19 szt., pigwowiec pośredni – 2 szt.
Należy sadzić drzewa o średnicy pnia na wys. 1 m min. 8-10 cm, krzewy o wys. min., 0,7 m lub z bryłą korzeniową o śr. min. 0,7 m.
Nowo nasadzone drzewa należy opalikować trzema lub jednym palikiem drewnianym impregnowanym o średnicy 6-8 cm, (ilość palików uzależniona od materiału sadzeniowego), wykonać stabilizacji drzew w min. 2 punktach za pomocą taśmy parcianej, elastycznej o szerokości 3-5 cm, wykonać misę o średnicy minimum 1 m, z zagłębieniem ok. 7-10 cm poniżej istniejącego terenu, misę należy uzupełnić korą, która powinna pozostawać na poziomie przyległych trawników, ściółkowanie należy wykonać korą drzew iglastych warstwą gr. 7 - 10 cm. Dopuszcza się zmianę gatunków na etapie robót, z zastrzeżeniem, że proponowane nasadzenia zamienne będą dotyczyły tylko gatunków rodzimy. Zmiana może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego.
5) zbiornik retencyjny o głębokości ok. 1,5 m i powierzchni ok. 450 m2 na działce nr 225/2, obręb Zalesie,
Planuje się wykonać następujące roboty budowlane:
a) wykonanie nowej faszyny o wys. 0,6 m
b) wykonanie zastawki piętrzącej na wylocie wraz z umocnieniem wylotu,
c) usunięcie drzew – 30 szt. (na podstawie oględzin przeznaczono do wycinki drzewa w złym stanie, zagrażające przewróceniem, pochylone, rosnące w skarpie zbiornika)
d) odmulenie zbiornika – min. 0,5 m wraz z wywozem urobku,
e) regulacja brzegu zbiornika,
f) sadzenie drzew i krzewów – w ilości ok. 50 szt., w tym:
˜ drzewa: brzoza – 3 szt., czereśnia – 1 szt., trzmielina pospolita – 8szt.
˜ krzewy: dereń biały – 8 szt., irga błyszcząca – 10 szt., irga wierzbolistna – 20 szt.
Należy sadzić drzewa o średnicy pnia na wys. 1 m min. 8-10 cm, krzewy o wys. min., 0,7 m lub z bryłą korzeniową o śr. min. 0,7 m.
Nowo nasadzone drzewa należy opalikować trzema lub jednym palikiem drewnianym impregnowanym o średnicy 6-8 cm, (ilość palików uzależniona od materiału sadzeniowego), wykonać stabilizacji drzew w min. 2 punktach za pomocą taśmy parcianej, elastycznej o szerokości 3-5 cm, wykonać misę o średnicy minimum 1 m, z zagłębieniem ok. 7-10 cm poniżej istniejącego terenu, misę należy uzupełnić korą, która powinna pozostawać na poziomie przyległych trawników, ściółkowanie należy wykonać korą drzew iglastych warstwą gr. 7 - 10 cm. Dopuszcza się zmianę gatunków na etapie robót, z zastrzeżeniem, że proponowane nasadzenia zamienne będą dotyczyły tylko gatunków rodzimych. Zmiana może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego.
6) zbiornik retencyjny o głębokości ok. 1,2 m i powierzchni ok. 1120 m2 na działce
nr 80/6, obręb Małe Gliśno,
a) wykonanie nowej faszyny o wys. 0,4 m
b) wykonanie zastawki piętrzącej na wylocie wraz z umocnieniem wylotu,
c) umocnienie wlotu,
d) oczyszczenie stawu z roślinności przybrzeżnej,
e) odmulenie zbiornika – do 1,0 m wraz z wywozem urobku,
f) sadzenie drzew i krzewów – w ilości ok. 50 szt., w tym:
˜ drzewa: brzoza pospolita – 3 szt.,
˜ krzewy: pięciornik krzewiasty – 8 szt., forsycja – 8 szt., irga błyszcząca – 8 szt., dereń biały – 8 szt., irga wierzbolistna 15 szt.
Należy sadzić drzewa o średnicy pnia na wys. 1 m min. 8-10 cm, krzewy o wys. min., 0,7 m lub z bryłą korzeniową o śr. min.

0,7 m.
Nowo nasadzone drzewa należy opalikować trzema lub jednym palikiem drewnianym impregnowanym o średnicy 6-8 cm, (ilość palików uzależniona od materiału sadzeniowego), wykonać stabilizacji drzew w min. 2 punktach za pomocą taśmy parcianej, elastycznej o szerokości 3-5 cm, wykonać misę o średnicy minimum 1 m, z zagłębieniem ok. 7-10 cm poniżej istniejącego terenu, misę należy uzupełnić korą, która powinna pozostawać na poziomie przyległych trawników, ściółkowanie należy wykonać korą drzew iglastych warstwą gr. 7 - 10 cm. Dopuszcza się zmianę gatunków na etapie robót, z zastrzeżeniem, że proponowane nasadzenia zamienne będą dotyczyły tylko gatunków rodzimy. Zmiana może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego.
Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie po 1 tablicy informacyjnej
o wym. 120x80 cm dla każdego zbiornika. Każdą tablicę należy zamontować na stelażu stalowym w kolorze grafitowym lub czarnym zbliżonym do stelażu pokazanego w Załączniku Nr 6 do SWZ wraz z ich montażem. Treść tablicy i miejsce montażu do uzgodnienia
z Zamawiającym
Uwaga:
Zamawiający posiada decyzje lokalizacji celu publicznego dla każdego stawu.
4. Szczegółowy opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 5B do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45232454-9 - Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

**4.5.5.) Wartość części:** 390211,16 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**Część 1**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 8

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 8

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 399793,05 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 851160,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 399793,05 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Zakład Usług Wodno Melioracyjnych Wojciech Czapiewski

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 221195509

**7.3.3) Ulica:** ul. Gdańska 41

**7.3.4) Miejscowość:** Brusy

**7.3.5) Kod pocztowy:** 89-632

**7.3.6.) Województwo:** pomorskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-12-20

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 399793,05 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 6 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**

**Część 2**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 8

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 8

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 288348,90 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 799500,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 288348,90 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Zakład Usług Wodno Melioracyjnych Wojciech Czapiewski

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 221195509

**7.3.3) Ulica:** ul. Gdańska 41

**7.3.4) Miejscowość:** Brusy

**7.3.5) Kod pocztowy:** 89-632

**7.3.6.) Województwo:** pomorskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-12-20

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 288348,90 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 6 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**